

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله
محافظة معان

(82/2025) العطاء المركزي رقم (

جدائل الكميات



جدول كميات الأعمال المدنية و المعمارية




إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

الرقم	بيان العمل
	<p><u>نهاية:</u></p> <p>يمثل هذا الجدول جدول للكميات للأعمال المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، وقد تم اعتماد المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان كأساس لأعمال هذا الجدول حيث تم تبوييب الأعمال والإشارة إلى مواصفاتها حسب المواصفات العامة في المجلدات الأول والثاني والثالث للأعمال المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية على التوالي و الصادرة عن وزارة الأشغال العامة سنة 1996 أو الأحدث .</p>
	<p>أما الأعمال التي لم يشر إليها بأرقام بنود فهي تعتبر أعمالاً تقع ضمن المواصفات الخاصة وتتفق حسب المواصفات التي وضعت لها في هذا الجدول أو المواصفات الخاصة . كما تم اعتماد المواصفات القياسية الأردنية الصادرة بعد 1985 الاحدث كأساس أيضاً لأعمال هذا الجدول(سواء أدرجت او لم تدرج ضمن البند) حيث تم الإشارة إلى رقم المواصفة الأردنية وسنة صدورها ويجب على المقاول والمشرف الرجوع إليها عند ورودها ضمن الأعمال. أما الأسس المتتبعة في تبوييب وترقيم مجلدات المواصفات العامة الصادرة عن وزارة الأشغال العامة فهي كما يلي:</p> <p>أولاً : تم تقسيم المجلد الواحد إلى عدة أبواب رئيسية وأعطي كل باب رقماً متسللاً ضمن المجلد يميزه عن غيره من الأبواب.</p> <p>ثانياً: قسم كل باب من الأبواب المختلفة لكل مجلد بترتيب تنازلي كما يلي:</p> <p>المادة: ويرمز إليها برقمين مختلفين تفصل بينهما إشارة (/)، ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب الذي تفرع عنه هذه المادة بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم المادة نفسها.</p> <p>البند: ويرمز إليه بثلاثة أرقام مختلفة تفصل بين كل اثنين منها إشارة (/) ويمثل الرقم الذي على اليمين رقم الباب ، ويمثل الرقم الأوسط رقم المادة التي تفرع منها هذا البند بينما يمثل الرقم الذي على اليسار رقم البند نفسه.</p> <p>البند الفرعى: ويرمز إليه بحرف موضوع بين قوسين ويكون متفرعاً عن البند ويرجع إليه برمز البند مضافاً إليه رمز البند الفرعى نفسه.</p> <p><u>ملاحظة:</u></p> <p>في حالة وجود أي تعارض بين رقم البند للمواصفة ومنطوق البند فيرجع إلى منطوق البند والى المواصفة الخاصة به في مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني.</p>
	 <p>يُنقل إلى التجميع</p>

		بيان العمل	الرقم
ملاحظات عامة:			
-1		<p>على المقاول أن يضع أسعاره على أساس الوحدة القياسية العائدة لكل نوع ويتضمن السعر كافة التقديرات وأجور اليد العاملة ونفقات المقاول المباشرة وغير المباشرة ويعتبر السعر الذي يضعه المقاول أمام كل بند من البنود في جداول الكميات على أنها القيمة الحقيقة الشاملة للأشغال المنجزة الموصوفة في ذلك البند وفي المواصفات وأنها تشمل أرباح المقاول و جميع الضرائب والرسوم الجمركية (في حال إلغاء أي نوع من الضرائب يتم الإشارة إلى ذلك في الشروط الخاصة) ويشمل السعر كذلك حماية الأشغال التي يقوم بتنفيذها المقاول ز المحافظة عليها حتى التسلیم الابتدائي و تعتبر من مسؤولية المقاول وفقاً لهذا العقد</p>	
-2		<p>تقاس وتکال جميع الاعمال كيلا هندسيا صافيا للخطوط والأبعاد الموجودة على المخططات ولا ينظر لأي عرف قد يكون متبعاً في الفياسات إلا إذا ورد نص صريح بذلك أو أوضحت طريقة القياس المخالفة لذلك في مواصفات هذا العقد.</p>	
-3		<p>يتم اعتناد المواصفات الفنية الخاصة و المواصفات الفنية الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان اخر اصدار و ذلك كأساس لأعمال هذا المشروع</p>	
-4		<p>على المقاول وبالتعاون والتسيير مع المهندس المشرف التدقيق على المناسب والأبعاد حيثما يلزم وعلى المقاول تقديم مخططات تنفيذية (workshop drawings) لجميع الأعمال والحصول على موافقة المهندس المشرف عليها قبل البدء بالتنفيذ لأي بند من البنود</p>	
-5		<p>على المقاول بعد انتهاء كافة الأعمال تقديم المخططات حسب الواقع (as built drawings) شاملة كافة الأعمال المنجزة وذلك حسب متطلبات جهاز الإشراف (قرص مدمج و ثلاثة نسخ ورقية) بمدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء التنفيذ</p>	
-6		<p>تعتبر دعوة وثائق العطاء وملحقاتها والمخططات وجداول الكميات والمواصفات الفنية العامة والخاصة ودفتر عقد المقاولة بجزأيه الأول والثاني والملحق متضمه لبعضها البعض وهي جزء لا يتجزأ من وثائق العطاء وكذلك ايية تعليمات تصدر عن الجهات الرسمية ذات العلاقة</p>	
-7		<p>تعتمد عبارة (وتتنفيذ هذه الاعمال والبند/البنود حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف) في نهاية كل بند من جداول الكميات وتنفذ أي عمل في العطاء حتى لو لم تذكر</p>	
-8		<p>أي عمل يقوم به المقاول ويكون غير مطلوب في العقد وغير موثق خطياً من المهندس المشرف فلن يكون مسؤولاً في عملية الكيل والدفع ولا يحق له تقديم مطالبة مالية او مدة زمنية لهذه الاعمال</p>	
-9		<p>يكون المقاول مسؤولاً عن التنسيق مع أي من شركات الكهرباء والاتصالات والمياه العاملة في المملكة من أجل العمل على إزالة خطوط تابعة لها ان وجدت والمطلوب تغير مواقعها وتزويد المهندس المشرف بنسخة مصورة لجميع الوصلات الخاصة بها</p>	
-10		<p>على المقاول عدم وضع أي انفاس او مواد زائدة داخل الموقع وعلى مسؤولية المقاول التنسيق لأخذ الموافقة من المهندس المشرف والجهات المعنية عن موقع رمي الانفاس والتخلص من أي مخلفات او مواد زائدة</p>	

ينقل الى التجمع



مشروع إنشاء سكن التمريض في
مستشفى الملكة رانيا العبدالله
محافظة معان

الرقم	بيان العمل
-11	على المقاول القيام بزيارة الموقع قبل اعمال تسيير العطاء والاطلاع على الموقع وكافة الاعمال المبينة والسابق ذكرها إمكانية التنسيق بين المالك والجهاز المشرف للعمل خارج أوقات العمل الرسمية ان لزم والتنسيق مع المالك والمهندس المشرف قبل البدء بالاعمال
-12	على المقاول اخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة اثناء التنفيذ في منطقة العمل
-13	جميع بنود الاعمال المدنية والمعمارية السعر فيها يشمل تقديم وتوريد وتركيب و عمل كل ما يلزم من المواد (من موته وخرسانة وعدسية وطمم ومواد ترويب ومواد لاصقةالخ) والأدوات والاعمال لاتمام العمل على اكمل وجه
-14	على المقاول تقديم ثلاثة عينات وكتالوجات لجميع المواد المستخدمة للموافقة عليها من قبل المهندس المشرف
-15	على المقاول المحافظة على نظافة مكان العمل بالتنسيق مع المالك والجهاز المشرف حسب أولوية العمل دون ازعاج الموظفين او الأنشطة والفعاليات في الموقع ودون ان يؤثر على سير عمل المشروع
-16	تعتمد الكودات والمواصفات القياسية الاردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة حتى تاريخ تقديم العطاء وعلى المقاول الالتزام بتطبيق احدث المواصفات القياسية الصادرة خلال فترة ايداع العروض
-17	تعتبر المواصفات الاردنية وتعديلاتها الاحدث كمرجعية لجميع المواد سواء أدرجت ام لم تدرج ضمن البند (في حال وجود مواصفة قياسية صادرة لهذا البند)
-18	من أجل تسهيل دخول وخروج اليات المقاول للموقع فإنه يسمح للمقاول بعمل فتحات في الاسوار الخارجية وتدعيتها على ان يقوم بإعادة الوضع كما كان عليه وعلى نفقته الخاصة
ينقل الى التجميع	

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار فلس دينار
1/1 *	<p>الباب الأول: الأعمال التمهيدية</p> <p>هدم وإزالة الأعمال المدنية أدناه ونقل الأنقاض إلى خارج الموقع إلى الأماكن المصرح بها من قبل الجهات المختصة ، ويتم الهدم باستخدام أدوات يدوية أو آلية مناسبة بحيث لا تلحق ضرراً بالمباني والعناصر الانشائية القائمة أو الحق الأضرار بالأخرين وفي حالة حدوث أي أضرار نتيجة أعمال الهمم والإزالة فإن المقاول يتلزم بصلاح الأضرار على نفقة الخاصة وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وارشادات المهندس المشرف والتتنسيق مع الإداره ، وحيث أن أعمال الهمم تتم ضمن نطاق المبني يجب على المقاول مراعاة السلامة العامة أثناء الهمم وضمان سلامة المستخدمين ، وعلى المقاول أن يقوم بأخذ الموافقات اللازمة لأعمال الهمم من كافة الجهات المعنية .</p> <p>سيتم تسليم كافة القطع والتأسيسات والتمديدات وأية أدوات يتم إزالتها إلى المالك بموجب محضر رسمي</p> <p>بالمقطوع</p>				
2/1	<p>أعمال هدم وإزالة الممرات الإسفنجية والأرضيات والأدراج القائمة مما كان نوعها ضمن الموقع العام وخط تصريف مياه الأمطار وما يتبعها من مناهل ويشمل السعر إزالة كافة الطبقات الموجودة أسفل الأرضيات وكافة التمديدات الكهروميكانيكية ضمن الموقع العام بما يضمن جاهزية الموقع للعمل في المشروع وعلى المقاول نقل كافة أعمدة الكهرباء وأية تمديدات أخرى شريطة التنسيق مع الجهات المعنية لإتمام هذا العمل على أكمل وجه ويشمل السعر إزالة خط مياه الأمطار ، وبموافقة المهندس المشرف مع عمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه والسعر يشمل أي رسوم مترتبة على الإزالة لأية من الجهات المختصة ومهما بلغت كلفتها ولا يحق للمقاول المطالبة بأية مطالبات مالية أخرى عن هذا البند وحسب المخططات المرفقة لأعمال الهمم والإزالة وبمساحة تقريرية 250 متر مربع</p> <p>بالمقطوع</p> <p>هدم و إزالة الأسوار والجدران والسلال الحجرية (مما كانت الارتفاعات) و ما يتضمنها من اسيجية معدنية وغيرها ضمن الأعمال الخارجية لقطعة ارض المشروع والسعر يشمل إزالة جميع الطبقات و إزالة كافة الأنقاض ونقلها إلى خارج الموقع إلى الأماكن المصرح بها من قبل الجهات المختصة وتسلیم الأبواب أو نقلها إلى الأماكن التي يحددها صاحب العمل ، وعلى المقاول تسليم كافة التمديدات الكهروميكانيكية الموجودة ضمن الأسوار وذلك دون الضرر بالأعمال الانشائية القائمة وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وبكمية تقريرية 65 متر طولي</p> <p>بالمقطوع</p>				



ينقل إلى التجميع

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار فلس
3/1	<p><u>بالمقطوع</u></p> <p>خلع و إزالة ونقل الأشجار الموجودة ضمن منطقة العمل (كافة الأشجار الموجودة ضمن قطعة الأرض والتي تتعارض مع الموقع العام والمبني) و التي تتعارض مع أعمال البناء بعد اخذ جميع الموافقات من الجهات المسؤولة و حسب ما هو وارد على المخططات ويشمل السعر إزالة الجذور والتسيق مع وزارة الزراعة بخصوص خلع هذه الأشجار وتسلیم الأشجار لصاحب العمل وفي المكان الذي يخصصه ضمن المحافظة ، وذلك لجميع الأشجار التي تتعارض مع الأعمال في حال وجود أشجار حرجية مع اخذ الموافقات المسبقة من الجهات الرسمية (وزارة الزراعة ، الأحراج) ويشمل السعر إعادة زراعة بعض هذه الأشجار وحسب اختيار المهندس المشرف في المنطقة المحظوظة في المبني الجديد مع عمل جميع ما يلزم لإنجاز العمل وعلى المقاول اخذ الحيطنة والحد من إزالة الأشجار لتجنب الاحق الضرار بالموقع العام او المبني المجاورة او الأشخاص الموجودين في الموقع ،وفي حال كانت الأشجار زيتون ، فعلى المقاول وعلى نفقة الخاصة ازالتها بالطريقة السليمة والمحافظة عليها لحين زراعتها بالطريقة المناسبة أماكن جديدة وحسب تعليمات صاحب العمل</p>				
	<p>اما بالنسبة للأشجار الحرجية فعلى المقاول وعلى نفقة الخاصة ان يقوم ، بازالتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات المختصة ونقلها الى خارج موقع العمل وتسلیمها للملك وعلى ان يتحمل المقاول اية غرامات او كلف او رسوم وثمان تلك الاشجار ان لزم و التي تدفع لوزارة الزراعة ومهما بلغت كلفتها و لا يحق للمقاول المطالبة بأية مطالبات مالية أخرى عن هذا البند على أكمل وجه والسعر يشمل أي رسوم متربطة على الإزالة للأشجار بالإضافة إلى اثمنة الأشجار لوزارة الزراعة ومهما بلغت كلفتها ولا يحق للمقاول المطالبة بأية مطالبات مالية أخرى عن هذا البند (عدد 4)</p>				
	<p><u>بالمقطوع</u></p> <p><u>بالمقطوع</u></p> <p><u>بالمقطوع</u></p>				
	ينقل الى التجميع				



ادارة الابنية
مديرية دراسات الابنية

مشروع إنشاء سكن التمريض
في مستشفى الملكة رانيا العبدالله
محافظة معان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

الباب الأول : الأعمال التمهيدية
التجميع

المبلغ الإجمالي	البيان
دينار	فلس
	منقول من صفحة (C-1)
	منقول من صفحة (C-2)
	القيمة الإجمالية - الباب الأول : الأعمال التمهيدية
	ينقل إلى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



ختم وتوقيع المقاول

C-3

ملاحظة : على المقاول تعينة الأسعار والبالغ بالرقم والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثاني : الأعمال الهيكيلية أسفل منسوب البلاط


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فاس	دينار فلس
	<p>أ- تكال الحفريات للأساسات والخنادق حسب البند 212/5 من الباب الثاني.</p> <p>ب- لا يتم احتساب مسافة عمل بين جانب المنشأ وجانب الحفريات إلا إذا ورد نص صريح واضح في المواصفات الخاصة.</p> <p>ج- على المقاول الالتزام بالمواصفات القياسية (م. ق. أ 498/2023 و م ق أ 2232/2019 و م . ق. أ 1651/2022 و 1652/2022) و م ق (30) بكافة أجزاءها لكل مواصفة ذات العلاقة و / أو الاحدث لكافة بنود الخرسانة المسلحة والعادي</p> <p>د- إسناد جوانب الحفريات ودعمها وحمايتها وحسب البند (211) من المواصفات العامة واتخاذ جميع متطلبات إجراءات السلامة بحسب كودة السلامة العامة في أعمال تدعيم الحفريات ولا يدفع للمقاول علاوة على ذلك.</p> <p>ه- تخضع كافة الاعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقياييس بوزارة الصناعة والتجارة .</p> <p>و- على المقاول الالتزام باشتراطات البند رقم (307) من مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني</p> <p>ز- على المقاول التحقق من قوة تحمل التربة ومنسوب التأسيس وذلك بفحصها من خلال مكتب فحص تربة معتمد وحيثما يلزم وبحسب تعليمات المهندس وفي حال كانت نتيجة فحص التربة مختلفة لما تم التصميم عليه يقوم المقاول بمخاطبة المشرف وصاحب العمل بتقرير فحص التربة الجديد ليتم اجراء اللازم (اذا تطلب الأمر اعادة التصميم) من قبل المكتب المصمم حسب الاصول</p>				
1/2	<p>بالمتر المكعب :</p> <p>أعمال حفريات من كل نوع و حسب البند 206،205،204 من الباب الثاني مع عمل الطمم على طبقات و حسب البند 208 و البند 1/802 و 1/1802 من الباب الثامن على أن تكون درجة الدملك لا تقل عن 95% واسناد جوانب الفر حسب بند 211 ولا يدفع للمقاول علاوة ذلك ، وعلى المقاول اتخاذ جميع متطلبات اجراءات السلامة بحسب كودة السلامة العامة في اعمال تدعيم الحفريات ، ومراعاة ما ورد في البند 202 بالنسبة لنقل الفائض لخارج الموقع و يستعمل ناتج الحفر للطم اذا كان مطابقاً للمواصفات و ناجحاً مخبرياً، و في حالة عدم مطابقته للمواصفات و تبين أنه يمكن تحسينه بإضافة مواد صالحة فعلى المقاول تحسين التربة بإضافة مواد إليها من خارج الموقع واستعماله للطم داخل الموقع بعدأخذ الموافقة الخطية المسبقة من المهندس المشرف وحسب بند المبلغ الاحتياطي رقم (3) ، و في حالة عدم كفاية ناتج الحفر للطم أو عدم نجاحه مخبرياً أو تتعذر تحسينه فعلى المقاول توريد مواد صالحة للطم و مطابقة للمواصفات من خارج الموقع و بالتنسيق مع المهندس و صاحب العمل و حسب ما هو وارد في بند الطمم (3/2) من جدول الكميات و حيث يتم قرار صلاحية الطمم أو عدم صلاحيته في مختبرات وزارة الأشغال العامة والإسكان أو الجمعية العلمية الملكية وعلى المقاول الالتزام بما ورد في المادة رقم 10 من تعليم 141 لسنة 2017 وذلك:</p> <p>أ- للأساسات وقواعد الأعمدة والزناني حسب البند (206) من الباب الثاني لقواعد المبني</p> <p>ب- لتسوية الموقع للمبني و الأعمال الخارجية و حسب البند (205) من الباب الثاني ، وذلك للوصول للمناسيب المطلوبة وحسب المخططات</p>				
	<p>يُنقل إلى التجميع</p> 		<p>الفان وسبعين الفان وسبعين الفان وسبعين</p> <p>م م م</p> <p>الفان وسبعين الفان وسبعين الفان وسبعين</p>	<p>1,075 2,790</p> <p>الف وخمسة وسبعون الفان وسبعين الفان وسبعين</p>	<p>1,075 2,790</p> <p>الف وخمسة وسبعون الفان وسبعين الفان وسبعين</p>

مشروع إنشاء سكن التريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثاني : الأعمال الهيكيلية أسفل منسوب البلاط

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
2/2	بالметр المربع: توريدي و فرد فرشيات حصوية بيس كورس صنف 1 حسب متطلبات البنود 1/802/أ،ب،ج من الباب الثامن والكيل حسب البند 817/1 من الباب الثامن والسعر يشمل الرش بالماء والدحل جيداً بعد فرد البيس كورس بواسطة مداخل هزازة ميكانيكية بحيث لاتقل قوة الدك للبيس كورس بعد الدحل عن 97% حسب تجربة بروكتر المعدلة Field Density Test T 180 مع جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات، وعلى المقاول الالتزام بما ورد في المواصفات الفنية (نقطة 4 من تعليم 141 لسنة 2017) ، سماكة 20 سم بعد الدحل.	م²	٧١٠	٢ سبعمائة و عشرة	
3/2	بالметр المكعب: توريدي طمم من خارج الموقع (المبني والأعمال الخارجية) في حالة عدم كفاية او صلاحية ناتج الحفر أو تضرر تحسينه وحسب البند 204/8 و 212 من الباب الثاني والبند 1/802/أ من الباب الثامن من مواد مختارة يوافق عليها المختبر على أن يتم فحص المواد ضمن مختبرات وزارة الأشغال أو الجمعية العلمية الملكية على أن تذكر على طبقات كل طبقة سماكة 20 سم بواسطة مداخل هزازة ميكانيكية وأن ترش بالماء كل طبقة قبل الدك بحيث لاتقل قوة الدك بعد الدحل عن 95% حسب تجربة بروكتر المعدلة 180 Field Density Test T مع جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس الخطية وعلى المقاول الالتزام بما ورد في المواصفات الفنية (نقطة 10 من تعليم 141 لسنة 2017) ملاحظة : أن لا يتم استخدام كمية هذا البند إلا بعدأخذ الموافقة المسبقة من المهندس المشرف	م³	٥,١٥٥	٣ خمسة الآف ومائة وخمسة وخمسون	
4/2	بالметр المكعب: تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 وحسب البند 306/1 وبند 306/أ/1 ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم² بحيث لاتقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم² بعد 28 يوم والكيل حسب بند 327/1 من الباب الثالث وشمولية السعر حسب بند 328/1 حسب المخططات، بدون ديش ضمن الحفريات للنظافة تحت الأساسات والقواعد والزانير الأرضية وللركب الخرسانية وحيثما يلزم وذلك بحسب السماكات المبينة في المخططات.	م³	٦٥	٣ خمسة وستون	
5/2	بالметр المكعب: تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 حسب بند 306/1 وبند 1/306/2 ذات مقاومة مميزة 30 نيوتن/ملم² بحيث لا تقل قوة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 30 نيوتن/ملم² بعد 28 يوم والسعر يشمل الطوبار اللازم وإضافة مادة ممیعة وبالنسبة التي يحددها الصانع ويواافق عليها المهندس المشرف وعمل البروزات والفرزات في الخرسانة وتشريكيها مع بعض مثليها هو مبين بالمخططات والسعر لا يشمل حديد التسلیح، مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات والكيل حسب بند 327/1 وشمولية السعر حسب بند 328/1 لقواعد الأعمدة وأساسات والزانير الأرضية (Tie beams) و تعالى الجدران و رقاب الأعمدة وحيثما يلزم	م³	٤٠٥	٣ اربعمائة وخمسة	
6/2	بالметр المربع: تقديم وتوريدي الخرسانة المسلحة درجة 25 ذات مقاومة مميزة 25 نيوتن/ملم² بحيث لا تقل قوة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 25 نيوتن/ملم² بعد 28 يوم للدادات الأرضية المسلحة فوق الرصافة والجسور الأرضية (Ground beams) وحسب متطلبات بند 807 من الباب الثامن والكيل وشمولية السعر حسب البند 817/2 و السعر لا يشمل حديد التسلیح ويشمل الطوبار اللازم وفواصل الصب والإإنكماش حسب البند 814 مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات، سماكة 15 سم .	م²	٧١٠	٢ سبعمائة و عشرة	

ينقل إلى التجميع



مشروع إنشاء سكن التريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثاني : الأعمال الهيكلاية أسفل منسوب البلاط

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
7/2	<u>بالطن:</u> تقديم وتركيب حديد مبروم عالي المقاومة للشد " High Tensile Steel Grade " من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة والسعر يشمل القص والثني وكراسي رفع الحديد وسلك التريبيط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة حسب المخططات بدون علاوة مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات ما عدا حديد قطر 8 ملم فيكون متوسط الشد (GRADE 40) وحسب البند 305 الباب الثالث والكيل حسب البند 328/7 وشمولية السعر 327/7 من الباب الثالث مع مراعاة متطلبات م.ق. أ 2016/2126 و/أو الاحدث	طن	65		
8/2	<u>بالمتر المربع:</u> توريق وعمل دهان اسفنجي بارد من طبقتين وجهين متامدين وحسب متطلبات بند 908/4 من الباب التاسع والكيل حسب بند 2/915 من الباب التاسع وذلك لقواعد و الأساسات و الجسور الأرضية و لجران التعليات والسعر يشمل تهييب الأسطح الخرسانية وتعبئته أماكن التعشيش إن وجد وإزالة التقويمات وتنظيف الجدران من الشوائب وأسياخ الحديد قبل المعالجة بالأسفلت وحسب رأي المهندس المشرف وإستخدام المواد والطرق الفنية الالزامية لذلك ليكون جاهز لاستقبال طبقات دهان العزل وحسب الأصول جميع ما يلزم كاملا لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب المخططات .	م ²	1615		
9/2	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم وصب خرسانة نظافة عادية درجة 15 حسب بند 1/306 و بند 2/1 ذات مقاومة مميزة 15/ملم ² وبحيث لا تقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم أسفل المدات الأرضية العادية فوق الرصبة والكيل وشمولية الأسعار حسب بند 2/817 وبسمكها لا تقل عن 10 سم.	م ²	710		
10/2	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم وتنفيذ طبقة مانعه للرطوبة من رولات البيتومينية Torch applied سماكة 4 ملم مع درجة تنقاوت ($\pm 5\%$) وأن ترتفع رولات العزل 25 سم على الجدران ، ذات حصيرة بوليستر غير محبوك لارتفاع عن 200 غم/م ² و يشمل السعر طبقة البرaimer الخاصة بها وحسب متطلبات بند 911 من الباب التاسع و شمولية السعر حسب بند 79/916 و الكيل حسب بند 2/915 من الباب التاسع والسعر يشمل تنظيف الأرضيات وجميع ما يلزم حسب تعليمات الشركة الصانعه وموافقة المهندس (الكيل للمقطع الأفقي) ، للأرضيات أسفل المدة الأرضية .	م ²	710		
ينقل إلى التجميع					



مشروع إنشاء سكن التمريض في
مستشفى الملكة رانيا العبدالله
محافظة معان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

الباب الثاني : الأعمال الهيكيلية أسفل منسوب البلاط
التجميع


المبلغ الإجمالي		البيان
دينار	فلس	
		منقول من صفحه (C-4)
		منقول من صفحه (C-5)
		منقول من صفحه (C-6)
		القيمة الإجمالية - الباب الثاني : الأعمال الهيكيلية أسفل منسوب البلاط
		ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



ختم وتوفيق المقاول

C-7

ملاحظة : على المقاول تعيينة الاسعار والبالغ بالارقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثالث : الأعمال الهيكيلية فوق منسوب البلاط

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
* * * 1/3	<p>تخصيص كافة الاعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات التقاسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة .</p> <p>على المقاول الالتزام بالمواصفات التقاسية (م.ق.) م.ق. 498/2023 و م.ق. 1652/2019 و م.ق. 1651/2022 و م.ق. 2232/2019 .</p> <p>على المقاول الالتزام باشتراطات البند رقم (307) من مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني</p> <p>بالمتر المكعب :</p> <p>تقدير وصب خرسانة مسلحة درجة 30 حسب بند 1/306 و بند 2/306 حسب ذات مقاومة مميزة 30 نيوتن/ملم² بحيث لا يقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 30 نيوتن/ملم² بعد 28 يوم والسعر يشمل الطوبار اللازم وإضافة مادة ممیعة وبالنسبة التي يحددها الصانع ويوافق عليها المهندس المشرف وعمل البروزات والفرزات في الخرسانة وتشريكيها مع بعض مثلما هو مبين بالمخططات والسعر لا يشمل حديد التسليح، مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات والكيل حسب بند 1/327 وشمولية السعر حسب بند 1/328.</p> <p>أ- للعقدات والجسور والأعمدة والجدران الخرسانية والأدراج و التصاوين و البروزات المعمارية وحيثما يلزم .</p> <p>ب- جدران التسوية</p> <p>بالطن:</p> <p>تقدير وتركيب حديد مبروم عالي المقاومة للشد " High Tensile Steel " Grade (60) من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة والسعر يشمل القص والثني وكراسي رفع الحديد وسلك التربيط والدسر وتأمين الأطوال المطلوبة حسب المخططات بدون علاوة مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات ما عدا حديد قطر 8 ملم فيكون متوسط الشد (GRADE 40) وحسب البند 305 الباب الثالث والكيل حسب البند 7/328 وشمولية السعر 7/327 من الباب الثالث مع مراعاة متطلبات م.ق. 1/2126 و/ أو الاحدى</p> <p>بالعدد</p> <p>تقديم وتركيب طوب خرساني مفرغ للعقدات (البلوك الخرساني للأسقف / عادي) وحسب بند 1/325 والكيل حسب بند 6/327 وشمولية الأسعار حسب بند 6/328 من الباب الثالث بالإضافة إلى استعمال طوب مسدود الجوانب، مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل كاملاً (حسب طلب المهندس المشرف) وحسب المواصفة التقاسية (م.ق. 944/2023) و/ أو الاحدى .</p> <p>أ- قياس (36/40x20x28) سم .</p> <p>عشرة الاف ومانة وخمسة وعشرون</p>				
3/3					



ينقل إلى التجميع

ختام و توقيع المقاول

C-8

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثالث : الأعمال الهيكيلية فوق منسوب البلاط


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	بالمتر المربع :			فلس دينار	فلس دينار
4/3	<p>تقم وتركيب جدران حجر تلبيس للواجهات الخارجية على جدران الدكّة، صنف أ ومتجانس الألوان ما أمكن بسماكه لا تقل عن 5 سم جدران تلبيس بالحجر خال من العيوب الواردة في بند 503 وحسب متطلبات بند 502/1 الباب الخامس وحسب متطلبات بند 503 و بند 511/2، 511/3، 511/4، 511/5 وحسب طراز (ج) ميكانيكي، السعر يشمل شبكة حديد التسليح قطر 6 ملم/15 سم بالإتجاهين وحسب المواصفات و بند 511/6 والموننة الخرسانية حسب متطلبات بند 506 والكلحه حسب بند 512 /والكيل حسب بند 517/2 وشمولية السعر حسب بند 517 وحسب المواصفة القياسية الأردنية رقم 851 لعام 2016 او الاحدث المرفقة بالشروط الخاصة. والسعر يشمل العزل من البوليسترين بسماكه 5 سم و بكثافة لا تقل عن 35 كغم/م³ من الداخل ويشمل السعر ايضا تخشين الوجه الداخلي الملافق للخرسانة و جميع علاوته الحجر المعروفة مع تشكيلاته ولا يحق للمقاول المطالبة بأية علاوة او اسعار إضافية لها ويعتبر سعره شاملا لجميع تلك العلاوات او التشكيلات او البروزات او السلافات او القموط وأية ديكورات معمارية وقطع حجرية اخرى وعلى المقاول الالتزام بما ورد في التعميم رقم (477) لسنة 2023 والخاص بالمواصفات الفنية للحجر .</p>				
5/3	<p>أ- مجسر بسماكه 5 سم وبمداميك ارتفاع (25) سم ب- قصبة منشار بسماكه 5 سم وبمداميك ارتفاع (25) سم</p> <p><u>بالمتر الطولي</u></p> <p>تقديم وتركيب جبه حجرية صنف أ خال من العيوب مبروم الحافة من حجر صلب قاسي خال من العيوب الحجرية و الكيل حسب بند 518/5 و شمولية بند 502/1 و السعر حسب بند 517/5 من الباب الخامس و حسب متطلبات بند 502/1 و حسب المواصفات القياسية الأردنية و سماكة لا تقل عن 5 سم و حسب التفاصيل و المخططات ويشمل السعر الموننة والكلحه طلس بالاسمنت الايبسن والمرباط والدسر و عمل drip grooves و عمل الميوبل بالجهة وحسب المخططات مع عمل فرزة اسفل الجبه بحيث يكون بروز الجبه بما لا يقل عن 2 سم من الجهة الداخلية لمنع تسرب المياه داخل الجدار الحجري و حسب المتطلبات الفنية العامة للمباني ، وبالعرض الموضح على المخططات (مهما كان) مع برم الحواف حيث أن أقل الاطوال 45 سم و تخشين الوجه الداخلي الملافق للخرسانة وعلى المقاول الالتزام بما ورد في التعميم رقم (477) لسنة 2023 والخاص بالمواصفات الفنية للحجر وحسب المواصفة القياسية الأردنية رقم 851 لعام 2016 او الاحدث .</p>				
	ينقل الى التجميع	م.ط	200 مائتان	95 م ²	1535 ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثالث : الأعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
<u>بالمتر المربع:</u>					6/3
تقديم وبناء جدران طوب خرساني من الصنف العادي حسب بند (1,2,4/603) من خرسانة عادية شاملًا السعر المونه والطوبوار وصب القموط والكشفات و السلاحات والشناجات والأكتاف و الجلسات للفتحات الخرسانية المساحة بارتفاع 20 سم من خرسانة درجة 20 بقوة كسر لائق عن 20 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم و جدران خارجية سماكة كلية 30 سم و حسب التفاصيل المعتمدة مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات ، والسعر يشمل حديد تسليح القموط والكشفات والشناجات و السلاحات و الأكتاف و الجلسات للفتحات والكيل حسب بند 620/1 و شمولية السعر حسب بند 619/1 و المونه حسب بند 607 . وحسب المواصفة التقاسية (م ق 1/2010-1906).					
	A- سماكة (10 سم) مفرغ.			680	² م
	B- سماكة (15 سم) مفرغ.			830	² م
	C- سماكة (10 سم) مصمت.			330	² م
	D- سماكة (15 سم) مصمت.			180	² م
	E- سماكة (20 سم) مصمت . (على محیط منطقة double volume)			10	² م
<u>بالمتر المربع:</u>					7/3
تقديم وتنفيذ طبقة مانعه للرطوبة من رولات البيتومينية Torch applied سماكة 4 ملم مع درجة تنقاوت (5%±) وأن ترتفع رولات العزل 25 سم على الجدران ، ذات حصيرة بوليستر غير محبوك بمعدل لائق عن 200 غم/م ² و يشمل السعر طبقة البرايمير الخاصة بها وحسب متطلبات بند 911 من الباب التاسع و شمولية السعر حسب بند 916/9 و الكيل حسب بند 915 من الباب التاسع . و السعر يشمل تنظيف الأرضيات وجميع ما يلزم حسب تعليمات الشركة الصانعه و موافقة المهندس (الكيل للمسقط الأفقي) .					
	A- لأرضيات الحمامات والمطبخ وحيثما يلزم.			170	² م
	B- لمنطقة الترس			70	² م
					
ينقل إلى التجميع					



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثالث : الأعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
8/3	<p><u>تابع للبند (7/3) :</u> جـولـكـن لـأـرـضـيـة أحـوـاضـ الزـرـاعـةـ دـاخـلـ المـبـنـىـ وـ عـلـىـ كـامـلـ الجـدـرـانـ الدـاخـلـيـةـ وـ يـشـمـلـ السـعـرـ عـمـلـ طـبـقـةـ تـسوـيـةـ (leveling)ـ مـنـ خـرـسانـةـ screeـ اـسـفـلـ الروـلـاتـ الـبـيـتـوـمـيـنـيـةـ</p> <p><u>بـالـمـتـرـ المـرـبـعـ:</u> تـورـيدـ وـ طـمـ وـ فـرـدـ تـرـبـةـ زـرـاعـيـةـ صـالـحـةـ لـلـزـرـاعـةـ وـ نـظـيفـةـ خـالـيـةـ مـنـ الـأـمـلـاحـ وـ الـأـحـمـاضـ وـ الـمـوـادـ الـعـضـوـيـةـ وـ أـيـةـ شـوـابـ وـ يـوـافـقـ عـلـىـ الـمـخـتـبـ الـلـأـحـوـاضـ الـزـرـاعـيـةـ وـ ذـلـكـ مـنـ نـاتـجـ الـحـفـرـ وـصـالـحـةـ لـلـتـرـبـةـ الـزـرـاعـيـةـ وـوـافـقـ الـمـهـنـدـسـ عـلـىـهـاـ وـ السـعـرـ يـشـمـلـ طـبـقـةـ الـفـلـنـتـرـ الـحـصـوـيـ لـلـأـحـوـاضـ الدـاخـلـيـةـ وـكـافـةـ مـاـ يـلـزـمـ حـسـبـ الـمـوـاصـفـاتـ وـ الـمـخـطـطـاتـ ،ـ وـبـعـدـ سـمـاـكـةـ (35)ـ سـمـ وـذـلـكـ لـأـحـوـاضـ الـزـرـاعـةـ دـاخـلـ الـمـبـنـىـ</p>	² م ²	10 عشرة	فلس دينار	فلس دينار
9/3	<p><u>بـالـمـتـرـ المـكـعـبـ:</u> تقـيـيمـ وـصـبـ خـرـسانـةـ عـادـيـةـ بـيـنـ طـوـبـارـيـنـ درـجـةـ 21ـ نـيـوتـنـ ذاتـ مقـاـومـةـ مـيـزةـ 21ـ نـيـوتـنـ/ـمـلـ²ـ بـحـيثـ لـاـ يـقـلـ قـوـةـ كـسـرـ لـلـمـكـعـبـاتـ الخـرـسانـيـةـ عنـ 21ـ نـيـوتـنـ/ـمـلـ²ـ بعدـ 28ـ يـوـمـ وـحـسـبـ المـقـاطـعـ الـمـعـمـارـيـةـ لـلـجـدـرـانـ خـلـفـ الـحـجـرـ معـ مـرـاعـاةـ إـضـافـةـ التـشـارـيـكـ فـيـ أـمـاـكـنـ الـإـلـقـاءـ مـعـ الـأـعـدـمـ وـ الـعـقـدـاتـ وـحـسـبـ الـبـنـدـ 1/306ـ وـبـنـدـ 1/306ـ/ـ1ـ مـعـ جـمـيعـ مـاـ يـلـزـمـ كـامـلـاـ حـسـبـ الـمـخـطـطـاتـ وـ الـمـوـاصـفـاتـ وـ الـكـيـلـ حـسـبـ بـنـدـ 327/ـ1ـ وـشـمـوليـةـ السـعـرـ حـسـبـ بـنـدـ 328/ـ1ـ مـ وـبـحـسـبـ السـمـاـكـاتـ الـمـوـضـحـةـ عـلـىـ الـمـخـطـطـاتـ وـ عـلـىـ الـمـقـاـولـ انـ يـسـتـخـدـمـ طـوـبـارـ خـشـبـيـ لـلـتـصـفـيـحـ خـلـفـ الـحـجـرـ فـيـ حـالـةـ الـبـنـاءـ الـقـلـيـديـ لـيـتمـ تـرـكـيـبـ الـعـازـلـ الـحـرـارـيـ بـعـدـ فـكـ الـطـوـبـارـ وـلـاـ يـسـمـحـ باـسـتـخـدـمـ الـطـوـبـ بـدـيـلـاـ مـنـ الـطـوـبـارـ لـلـخـرـسانـةـ</p> <p>أـ.ـ لـجـدـرـانـ الـوـاجـهـاتـ الـخـارـجـيـةـ وـالتـصـاوـيـنـ</p> <p>بـ - تـعـليـاتـ الـأـدـرـاجـ الـدـاخـلـيـةـ وـأـمـامـ الـوـاجـهـاتـ الـسـتـائـرـيـةـ وـأـحـوـاضـ الـزـرـاعـةـ</p>	³ م ³	190 مائة وتسعون	فلس دينار	فلس دينار
	ينقل إلى التجميع		10 عشرة	فلس دينار	فلس دينار




وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثالث : الأعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
10/3	<p><u>بالمتر المربع:</u></p> <p>توريق وعزل الأسطح بالصفائح البيتومينية العازلة Bitumen Torch A.P.P Applied Membrane المعدل بمادة المطاطي سماكة 4 ملم مع درجة تنقاوت ($\pm 5\%$) على أن تحتوي هذه الصفائح على البوليستر بمعدل لا يقل عن 200 غم/م² تلصق ذاتها بواسطة تسخين أسفل الصفائح باللهب وان تتناسب درجات الحرارة من (-12) لغاية (60) درجة مئوية مع مراعاة ما ورد بالمواصفات الفنية العامة بند (5/902)، (3/907) والسعر يشمل القصارة ثلاثة وجوه أسفل العزل ونقطية التثمينات عند الزوايا مع التشاريك اللازمة بحيث لا تقل عن 10 سم بالإتجاه الموازي لطول الفائف و 25 سم للإتجاه العرضي ومد العازل الى داخل الفرزات بالحوافظ والتعليمات وختتها بالمساكب بوسليفaid بوليمر جزأين يمزجا معاً وشموليّة السعر حسب البند (3/916) وحسب تعليمات الشركة الصانعة والمخططات والمواصفات وما جاء أعلاه وشاملًا جميع ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه وذلك لجدار النسوية المطمومة</p>	m^2		85	خمسة وثمانون
11/3	<p><u>بالمتر المربع:</u></p> <p>توريق وتركيب الألواح البلاستيكية الكرتونية (بولي بروبلين) كارتونال كحماية للجدران المطمومة (جدار النسوية) وكما هو موضح في المخططات والتفاصيل الانشائية بسمكرة لا تقل عن 4 ملم وبحيث يكون أبعد اللوح (1*2) م ، يجب أن تكون الألواح مقاومة للتفتّق وثابتة وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة ، والكيل للمسقط العمودي دون أي تداخلات ويشمل السعر أدوات التركيب والثبت على الجدران المعزولة وكل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه</p>	m^2		85	خمسة وثمانون
ينقل إلى التجميع					



الباب الثالث : الأعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط
التجميع

المبلغ الإجمالي	البيان
دinar	فلس
	منقول من صفحه (C-8)
	منقول من صفحه (C-9)
	منقول من صفحه (C-10)
	منقول من صفحه (C-11)
	منقول من صفحه (C-12)
	القيمة الإجمالية - الباب الثالث : الأعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط
	ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الرابع : أعمال القصارة والدهان الخارجي وواجهات الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
مقدمة:					
	<p>ارتفاع الشرائح والزوايا المعدنية المستعملة في بند القصارة تكون بكامل ارتفاع الطابق أو بكامل العرض في حالة إنشاء جدران الطوب بالسقف والجسور الخرسانية وفي حالة استعمال الشرائح المعدنية ما بين القموط الخرسانية وجدران الطوب تكون بكامل طول القطر.</p> <p>تخضع كافة الاعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقييس بوزارة الصناعة والتجارة .</p> <p> تخضع اعمال القصارة الى المواصفات القياسية الآتية (م ق ا 1/2007-10036) و م ق ا (737/1990) و م ق ا (712/1990)</p>				
1/4	<p>بالمتر المربع :</p> <p>تقديم وعمل قصارة من مونة الإسمنت والرمل بنسبة 2:1 للوجه الأول وبنسبة 4:1 للوجهين الآخرين مضافة إليها مادة ممبيعة حسب متطلبات بند 702/1 ،ج،د،ه من مصدر معتمد من قبل المختبر وبالنسبة التي يوافق عليها المختبر ويشمل السعر أيضاً السقايف والزوايا المعدنية حسب بند Corner / 702/1 للزوايا الخارجية والزوايا المعدنية Mesh للزوايا الداخلية والشرائح الشبكية المعدنية Mesh Strips فوق أنظمة الخدمات المختلفة غير الظاهرة وكذلك لجميع الفوائل بين أعمدة الخرسانة وجدران الطوب وبين القموط وواجهات حسب المخططات والمواصفات والكيل هندي وبدون علاوات.</p> <p>أ - قصارة داخلية ثلاثة وجوه وحسب متطلبات البند 702/4،3،2 و الكيل حسب بند 711/1 من الباب السادس.</p> <p>أربعة آلاف و تسعمائة و خمسة وعشرون</p>				
2/4	<p>بالمتر المربع :</p> <p>ب - قصارة خارجية وبحسب متطلبات البند رقم 704 و المخططات للبروزات المعمارية الخارجية للمبني و للتراوين من الداخل ثلاثة وجوه والوجه النهائي طبقة من الملاط المجهز مسبقاً في المصانع المختصة في هذا المجال وبحيث يكون خليط متجانس غير قابل للشقق و مقاوم للأحماس والأملام بأنواعها وبحسب تعليمات الشركة الصانعة</p>				
	<p>تقديم وعمل دهان خارجي مقاوم للعوامل الجوية بلاستيكي شاملأ وجه التأسيس والتقويد بالمعجونة الخاصة مطابقاً للمواصفات الأردنية الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة ،للبروزات المعمارية الخارجية للمبني و للتراوين من الداخل ثلاثة وجوه وحيثما يلزم حسب الألوان المطلوبة المعرضة للعوامل الجوية و حيثما يلزم حسب المخططات والمواصفات وحسب متطلبات البند 1304/3 ج 2 و بند 1304/1 ج و بند 1306/3 ج (1/1306/1) و مراعاة متطلبات بند (1307) والكيل حسب بند (1/1315) و شمولية السعر بند 1316 من الباب الثالث عشر وحسب الألوان المعتمدة من قبل المهندس المشرف</p>				
	<p>ينقل الى التجميع</p>				

مشروع إنشاء سكن التمريض
في مستشفى الملكة رانيا
العبدالله /محافظة معان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

الباب الرابع: أعمال القصارة
التجميع

المبلغ الإجمالي		البيان
دينار	فلس	
		منقول من صفحه (C-14)
		القيمة الإجمالية - الباب الرابع : أعمال القصارة
		ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



ختم و توقيع المقاول

C-15

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار والبالغ بالرقم والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الخامس : أعمال البلاط والأرضيات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
A	على المقاول الوصول إلى المناسب المطلوبة للأرضيات بخلاف أنواعها وباستخدام المواد المناسبة من طمم أو عدسية وحسب المخططات المعمارية وتعليمات المهندس المشرف				
B	تعامد الطول الأفقي والعودية ، بحيث أن كافة أعمال الروبة تكون جاهزة صناعية نخب أول ومقاومة للعنف والبكتيريا				
C	على المقاول تقديم المخططات التنفيذية للرسومات في الأرضيات وتحديد الآلية المناسبة لأماكن الغلاقات في بلاط الأرضيات والجدران وكافة بنود هذا الباب لإعتمادها قبل وقت كاف من المهندس وحسب الأصول				
D	تخضع كافة الاعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.				
E	إمكانية تعديل اقيمة البلاط سواء الأرضيات او الجدران بطلب من المهندس المشرف ودون ان يترتب على ذلك أي تعويض مالي او تمديد زمني وعلى ان تكون ضمن المواصفات المطلوبة وتحقق كافة الفحوصات المطلوبة والموافقة عليها				
1/5	بالเมตร المربع: تقديم وتركيب بلاط بورسلان B1a وبسمك لا تقل عن 9 ملم ، و بالألوان المطلوبة للأرضيات حيثما يلزم ، و حسب متطلبات البند (805/7) و مطابق لشروط المواصفة القياسية الأردنية رقم (م ق / 2015/ 374) و الكيل حسب البند (4/817) ويشمل السعر الطعم للوصول للمناسبات المطلوبة على أن يكون آخر 5 سم فوق الطمم وأسفل البورسلان من الخرسانة قوة 10 ، كما و يشمل الموننة الإسمانية أسفل البلاط والترويب بروبة جاهزة خاصة و يشرط تطابق حلول بلاط الأرضيات مع الحلول العاومودية للبانيل حيث يكون عرض الحلول 2 ملم ويشمل السعر أيضا استعمال المباعدات البلاستيكية.	م²	1290	فلس	1290
2/5	بالเมตร المربع: تقديم وتركيب بلاط حجري صنف (A) لتراسات حسب المخططات المرفقة بحيث تكون الدقة مسمسم ، مع المعالجة بطبقة نهائية لمنع امتصاص الأوساخ والأتربة وبحيث يورد باطوال مقصورة ويشمل السعر الموننة و الروبة و جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه سماكة 5 سم وحسب متطلبات المواصفة القياسية (م ق A/ 851/ 2016) أو الاحدث	م²	70	سبعون	70
3/5	بالเมตร المربع: تقديم وتركيب بلاط سيراميك BIIa ، و بالألوان المطلوبة للأرضيات ، و حسب متطلبات البند (805/7) وشروط المواصفة القياسية الأردنية رقم (م ق A/ 374/2015) و الكيل و شمولية السعر حسب بند (4/817) من الباب الثامن ويشمل السعر الطعم للوصول للمناسبات المطلوبة على أن يكون آخر 5 سم فوق الطمم وأسفل البلاط من الخرسانة قوة 10 ، كما و يشمل الترويب بروبة جاهزة خاصة و يشرط تطابق حلول بلاط الأرضيات مع الحلول العاومودية للبانيل حيث يكون عرض الحلول 2 ملم ويشمل السعر أيضا استعمال المباعدات البلاستيكية وذلك للحمامات و حيثما يلزم .	م²	130	مائة وثلاثون	130
	ينقل الى التجميع				



ادارة الارشاد
مديرية خدمات الاجنبية

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الخامس : أعمال البلاط والأرضيات

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فاس دينار	فاس دينار
4/5	بالمتر المربع: تقديم وتركيب جرانيت لبساطات الأدراج الداخلية وحسب المواصفة القياسية رقم.م.ق.أ 1921/2017 والسعر يشمل الطم من حصة عدسية مهما بلغت السماكة والمونة و يكون موحد اللون والمظهر و السعر يتضمن التلبيع جيداً و عمل الروبة بملاط خاص جاهز التركيب بلون يناسب لون الجرانيت من مصدر معتمد و كذلك تقطية جميع السطوح بطبقة واقية من الجبص يتم صبها بعد الترويب و إزالة الطبقة و التنظيف النام قبل تسليم الأعمال ، وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات العامة ، قياس (40x40x3) سم.	² م	80 ثمانون		
5/5	بالمتر الطولي: تقديم وتركيب كسوات جرانيت لشواحن الأدراج داخل المبني الدعسة سماكة (3) سم والمرأة سماكة (2) سم وحسب المواصفة القياسية رقم.م.ق.أ 1921/2017 وشمولية السعر حسب بند 817/9 و السعر يتضمن المونة والطم من العدسية والترويب وشطف وصقل جميع الحواف الظاهرة مع جميع ما يلزم ويشمل عمل الفرزات في المرايا والشلفات و يشمل عمل فرزات في مقدمة كل دعسة لمقاومة الترهل(anti slip) مع قطع كاوتشوك ويشمل ايضا ان تكون الدعسة قطعة واحدة حسب المخططات والمواصفات والكيل للدعسة فقط على أن يتضمن السعر الدعسة والمرأة معاً كوحدة واحدة ويكون القص آلية، ويكون عرض الدعسه كما هو محدد على المخططات	م.ط	50 خمسون		
6/5	بالمتر المربع : تقديم وتركيب براتيش للشبابيك و تصوينة الدرج و العتبات و احواض الزراعة من الجرانيت وحسب المواصفة القياسية رقم.م.ق.أ 1921/2017 أو الاحداث و الكيل و شمولية السعر حسب بند 10/817 وحيثما يلزم والكيل هندسي للسطح فقط و السعر يتضمن الصقل لجميع الحواف الظاهرة من جهة أو من جهتين للشبابيك وحيثما يلزم وكافة الفرزات والشلفات حسب المخططات.	² م	65 خمسة وستون		
	A- براتيش الشبابيك سماكة 3 سم				
	B- جبة الدرج الداخلي مبرومة، سماكة 3 سم				
	C- عتبات الأبواب ، سماكة 3 سم				
	D- جبة أسفل الدرابزين أمام الواجهات الستائرية ومنطقة ال double volume مبرومة، سماكة 3 سم				
	E- لأحواض الزراعة الداخلية ، سماكة 3 سم				
	بنقل الى التجميع				




ادارة البناء
مدير إدارة البناء

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الخامس : أعمال البلاط والأرضيات


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
7/5	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجران BIII سماكة لا تقل عن 6 ملم وبالألوان التي يحددها المهندس للاماكن المحددة ضمن وثائق العطاء وحسب متطلبات البند(4/708) ومتافق للمواصفات القياسية الأردنية رقم (374/2015) خالي من الفتال بحيث لا تزيد نسبة الامتصاص عن 16 %، ويشمل السعر الألوان والرسومات وحسب اختيار المهندس المشرف ويشمل أيضاً التثبيت بمونة الاسمنت والركام بنسية (1:3) وحسب البند (6/708) وبموافقة المهندس وبحيث تتعامد الحلول الأفقية للأرضيات مع العامودية للجران ، ويشمل السعر الترويب بروبة جاهزة خاصة ذات لون يوافق عليه المهندس المشرف ، ويشمل السعر أيضاً القصارة الخشنة وجهين خلف البلاط رشة مسامر وطقطة البطانة من القصارة الخشنة سماكة 2 سم وحسب الودعات والمواصفات الخاصة بأعمال القصارة وشمولية السعر والكيل حسب البند (7/711) واستعمال مباعدات بلاستيكية بسماكة لا تقل عن 2 ملم ، ويكون التنفيذ للأعمال والتركيب حسب البند رقم 6/708/ب، و، ز، ط مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات، والبلاط قياس 40×20 سم .	² م	965	نسمانة و خمسة وستون	
8/5	<u>بالمتر الطولي:</u> تقديم وتركيب بانيل بورسان BiA سماكة لا تقل عن 9 ملم و بارتفاع 10 سم من نفس نوع الأرضيات في البند 1/5 بورسان وحيثما يلزم ، شريطة تطابق الحلول الرأسية للبانيل مع الحلول الأفقية لبلاط البورسان، ومتافق للمواصفات القياسية الأردنية رقم (م ق /374/2015) ويشمل السعر جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب موافقة المهندس.	م.ط	1080	ألف وثمانون	
9/5	<u>بالمتر الطولي:</u> تقديم وتركيب نعل بلاط (بانيل) جرانيت من نفس النوع المستعمل في بند 5/5 و 4/5 والكيل حسب البند (817/8) من الباب الثامن وحسب المعاشرة القياسية رقم م.ق. 1921/2017 ، والسعر يشمل المونة والترويب والكلحة وعمل الكسحة في أعلى البانيل وجميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات العامة سماكة 12 ملم : بانيل جرانيت ارتفاع 10 سم حسب المخططات والمونة من الإسمنت الأبيض لبساطات الأدراج (ا)	م.ط	90	تسعون	
	مواري لأنوف الدرج بارتفاع 10-15 سم (ب)	م.ط	75	خمسة وسبعين	
10/5	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم وتركيب جرانيت لواجهة المصعد بسماكة 2 سم ويشمل السعر تركيب الجرانيت على الواجهة الأمامية باستخدام المواد الاصقة وأدوات التثبيت والتركيب أسفل الجرانيت ويشمل السعر نجف ضمن القصارة القائمة والعمل على تثبيت بواسطة المونة والروبة والمواد الاصقة والترويب بروبة جاهزة وبما يتناسب مع لون الجرانيت وحيثما يلزم والسعر يشمل الصقل لجميع الحواف الظاهرة من جهتين وحيثما يلزم وكافة الغرزات والشطفات حسب المخططات وحسب المعاشرة القياسية رقم م.ق. 1921/2017 و على المقاول تقديم عينة للإعتماد من قبل المهندس المشرف	² م	25	خمسة وعشرون	

ينقل الى التجميع



الباب الخامس : أعمال البلاط والأرضيات
التجميع

المبلغ الإجمالي	البيان
دينار	فلس
	منقول من صفحة (C-16)
	منقول من صفحة (C-17)
	منقول من صفحة (C-18)
	القيمة الإجمالية - الباب الخامس : أعمال البلاط والأرضيات
	ينقل إلى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السادس : أعمال المنجور

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	بالمتر المربع			فلس	دينار فلس
1/6	<p>تقديم وتركيب أبواب منجور داخلية الدرف كبس سويد سماكة صافية 4.5 سم وحسب بند 1/102 مع او بدون بendas او فضيات درفة او درفتين وحسب متطلبات بند بـ 1107/1 من الباب الحادي عشر مدهون دهان سلر مع معاكس زان سماكة 5 ملم ملبس hard PVC سماكة لا تقل عن 0.9 ملم مكوس من الجهتين على براويز سويد 10×4.5 سم ضمنه حشوات من الخشب الأبيض سماكة 2×4.5 سم ومتقنة عامودياً التهوية بحيث تكون مساحة الفراغ تساوي مساحة الحشوات وبحيط بالدرفة قشاط من خشب الزان بسماكة (2×4.5) سم مدهون لكر و حسب المقاسات و التفاصيل الواردة على المخططات والحلق من الصاج سماكة 2 ملم مدهون دهان حراري وبعرض يزيد من (6-8) سم عن عرض الجدار وذلك لأغراض القصارة وبلاط السيراميكي و يشمل السعر الصب داخل الحلقة داخل الخرسانة العادية درجة 15 نيون / ملم 2 على ارتفاع الباب ، والقشاط والكتففات من خشب الزان والسعر يشمل أيضاً القطع المعدنية و الزرافيل والأيادي والمفصلات وموقفات الحركة وستوبات الكاوشوك وثبتتها بالارضية او بالجدار خلف الابواب و Doors Anti slam من أجود الأصناف ويشمل السعر كاوشوك مطاطي ضمن فرزة خاصة بالحلق وحسب المخططات و حسب متطلبات البند بـ 1/1304 و بـ 1/1304 وكافة الخردوات من أجود الانواع والاصناف ولا تتصدأ و حسب متطلبات البند 1206 ، 1202/2 وشمولية السعر حسب البند 1/1111/أ وحسب جدول تشطيبات الابواب</p>				
2/6	<p>كالبند السابق ولكن تقديم وتركيب أبواب منجور لحمام ذوي الاحتياجات الخاصة والسعر يشمل تركيب صفيحة معدنية من الألمنيوم سماكة 1.5 سم وبالارتفاع 35 سم (Kick plate) ويشمل السعر أيضاً المقابض وكافة الإكسسوارات وحسب متطلبات كودة ذوري الإحتياجات الخاصة وكافة معايير لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف</p>				
	بالمتر المربع	m^2	مائة وخمسون	150	m^2
	بالمتر المربع	m^2	خمسة	5	m^2
	ينقل الى التجميع				

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السادس : أعمال المنجور

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				فلس	دينار
3/6	بالمتر الطولي:				
4/6	بالمتر الطولي:				
	توري وتركيب خزان علوية من خشب اللاتيه وحسب بند 3/1102 من الباب الحادي عشر سماكة 18 ملم للواجهات والدرف و الجوانب وللرروف والقواطع والأرضية ملبيه pvc سماكة 0.9 ملم على الوجهين والخلف من الخشب المعاكس سماكة 4 ملم ملبيه على وجه واحد pvc سماكة 0.9 ملم ، مع عمل قساط زان مقطع (20X15) ملم للأبواب و قساط زان مقطع (18X15) ملم للدرف و الجوانب وللرروف و القواطع والأرضية وحسب التفاصيل المعمارية و ذلك لجميع الحفظ الظاهرة مع عمل دهان لجميع الوجوه غير الملبيه بدهان سلر و لكر وشفاف وجهان عدا وجه التأسيس وحسب بند 1304/1 بـ 2 من الباب الثالث عشر والمفصلات والأيدي من أجود الانواع ولا تتصدأ حسب بند 10/1102 أ وشموليه السعر حسب بند 2/1111/د و السعر يشمل تثبيت الخزان بالجدار بواسطة علاقات معدنية عالية الجودة ولا تصدأ حيثما يلزم حسب المخططات ويكون نظام التعليق كل 0.45 م . وعلى المقاول ان يقوم بتقدير مخططات تنفيذية للأعمال واعتمادها من قبل المهندس المشرف قبل البدء بالتنفيذ	م.ط	20 عشرون	عمق (35) سم، ارتفاع (60) سم.	
	إنشاء وبناء كاونترات السطح من الجرانيت سماكة 3 سم من أجود الانواع والاصناف وحسب المواصفة القياسية رقم م.ق. 1921/2017 ويشمل السعر بانيل الجرانيت بارتفاع 15 سم وسماكة 2 سم مع عمل قواطع التدعيم الداخلي من الطوب المفرغ قياس (15) سم وخرسانة مسلحة شاملة حديد التسلیح ويشمل عمل هيكل من الخشب اللاتيه و تلبیس الخرسانة بجرانيت سماكة 3 سم هذا بالإضافة إلى تلبیس الطوب وتغطیة جميع الأجزاء الظاهرة اللامامیة بخشب لاتيه ملمس Hard PVC ويشمل السعر تلبیس الواجهة الخلفیة جرانيت سماكة 3 سم حسب الابعاد والقياسات الموضحة في المخططات مع برم الحواف من الجوانب ، وكل ما يلزم من مواد وأدوات وأيدي عاملة لإنجاز الكاونتر بشكل كامل ويكون السعر شاملًا كل ما ذكر أعلاه وكل ما تحتاجه لإنجاز العمل على أكمل وجه ، سواء من الناحية الإنسانية أو المعمارية ، وبحسب التفاصيل الواردة على المخططات ويشمل السعر أدراج داخلية من خشب اللاتيه بما فيها الأبواب والجوانب والرروف والقواطع وواجهة الأدراج من أجود الاصناف وخلف وأرضية الأدراج من الخشب المعاكس سماكة 5 ملم ملبيه على وجه واحد Hard PVC ومجاري الأدراج معدنية مزابقة مع عجال بليله والأيدي والمفصلات كروم من أجود الاصناف ودهان جميع الاجزاء غير الملبيه ببلاستيك صلب بدهان لوستر وحسب بند 2/1304/1 من الباب الثالث عشر وجهان عدا وجه التأسيس وشموليه الاسعار حسب بند 2/1111/د من الباب الثالث عشر ويشمل كافة الإكسسوارات و من أجود الانواع. على ان تكون مواصفات جميع المواد الواردة في الوصف أعلاه تتبع حسب تنفيذ الوصف القياسي لها . بعرض كلي 90 سم	م.ط	10 عشرة		

ينقل إلى التجميع



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السادس : أعمال المنجور

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				فلس	دينار
5/6	بالمتر الطولي: توريق وتركيب خزائن سفلية حيثما يلزم وحسب المخططات من خشب الالاتيه وحسب بند 3/1102 من الباب الحادي عشر سمك 18 ملم للجوانب و السطح و الظهر ملبة على وجه واحد Hard PVC وواجهة الأدراج والابواب والرفوف والقواطع من خشب الالاتيه سمك 18 ملم ملبة على الوجهين Hard PVC سمك لا تقل عن 0.9 ملم من أجود الأصناف وأرضية الأدراج من الخشب العاكس سمك 5 ملم ملبة على وجه واحد Hard PVC و مع إستعمال دفاتن من خشب الزان للأدراج مقطع (10X10) ملم والسعر يشمل أرجل خشبية قياس 3.5*10 سم حسب التفصيلة المعمارية و البانيلى بارتفاع 10سم من الجرانيت شريطة تطابق الحلول الرأسية للبانيلى مع الحلول الأفقية لل blat وسطح الخزان من الجرانيت سمك 3 سم وحسب المواصفة القياسية رقم م.ق.أ. 1921/2017 وباللون الذي يوافق عليه المهندس المشرف وبرم الحواف الخارجية وعمل فرزات لسطح الجرانيت لتصريف الماء و بانيلى جرانيت بسمك 2 سم مبروم على محيط السطح الجرانيتى بارتفاع 10 سم وتركيب هوائيات بلاستيك من البلاستيك المشبك ومجاري الأدراج معدنية مزأقة مع عجال بيلاية والأيدي والمقصلات كروم من أجود الأصناف ودهان جميع الأجزاء غير الملبة hard pvc بدھان سل و لکر والمعجنۃ بحيث تكون مقاومة للعفن والبكتيريا وعلى ان يتم التنسيق مع مهندسي الكهروميكانيك حول التمديدات الكهربائية والصحية ضمن الخزان حسب بند 1304/1/2 من الباب الثالث عشر وجهاز عدا التأسيس وشمولية الأسعار حسب بند 1111/2 من الباب الثالث عشر.	م.ط	30 ثلاثون	(60) سم، ارتفاع (100) سم.	
	ينقل الى التجميع				



مشروع إنشاء سكن التبريرض
في مستشفى الملكة رانيا
العبدالله /محافظة معان

وزارة الأشغال العامة و الإسكان

الباب السادس : أعمال المنجور
التجميع

المبلغ الإجمالي		البيان
دينار	فلس	
		منقول من صفحه (C-20)
		منقول من صفحه (C-21)
		منقول من صفحه (C-22)
		القيمة الإجمالية - الباب السادس : أعمال المنجور
		ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



ختم و توقيع المقاول


C-23

ملاحظة : على المقاول تعيينة الأسعار والبالغ بالرقم والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية

ادارة الابنية
مديرية حراست الازق

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السابع: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
		فلس	دينار	فلس	دينار
سابعاً:					
<p>لأعمال الألمنيوم يتم مراعاة متطلبات حسب المواصفات القياسية (م ق أ 423/1985 و 426/1985 و 406،407/1986) و م ق أ 445/2013 و م ق أ 482/1986 و م.ق.أ 425/1985 أو الـ(165/1980) أو الاحدث</p> <p>تخضع كافة الأعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة .</p> <p>لكلفة اعمال الالمنيوم يرجى الالتزام بما يلي :</p> <p>$U \text{ Value} = 1.6w/M^2.C$</p> <p>Shading Coefficient 35%</p>					
بالمتر المربع:					
1/7	<p>تقديم وتركيب شبابيك سحاب أو قلاب أو ثابتة أو درف من الألمنيوم ملون (Powder Coated 70 Micron) وحسب متطلبات البند 1004 من الباب العاشر مقطع الألمنيوم خاص بحيث تكون المقاطع والقياسات تتناسب مع الشبابيك المفردة أو المزدوجة وحسب المخططات و ذلك للسحب من مقاطع رأسية وأفقية للدرف بما يتاسب مع قياسات وفتحات الشبابيك . والسعر يشمل طلاء الألمنيوم بطلاط لا يقل عن 70 ميكرون من مقاطع خاصة من شركات المنيوم متخصصة وذوات خبرة عالية في هذا المجال مع تقديم الكتالوجات و العينات لاعتمادها وتكون منفذة لمشاريع كبيرة ومشابهة وعلى المقاول ان يقدم عينات المنيوم ، ويشمل السعر أيضاً كذلك درف منخل متحركة و ثابتة للدرف القلاب والمنخل من الألمنيوم ، والزجاج مزدوج سماكة 6 ملم للطبقة الواحدة و يكون الفاصل بينهما 12 ملم و يشمل إضافة مادة مانعة للتكتف و الزجاج سادة أو مبزر أو مغشى حسب المخططات و بمواقة المهندس المشرف و حسب البند 1210 من الباب الثاني عشر و مراعاة متطلبات بند 1206 و الكيل حسب بند 3/1009 و شمولية السعر حسب بند 3/1010 من الباب العاشر و البند 1210 من الباب الثاني عشر و السعر يشمل التدعيم المعدني داخل مقاطع الألمنيوم العمودية مع التثبيت ما بين العناصر الإنسانية الرئيسية الأفقية و العمودية القساطط المطاط والفراشي على أن تكون من مصدر معتمد ، يجب أن تجتاز الشبابيك الفحص الموقعي لتسرب الماء والهواء ، وكذلك يشمل السعر جميع القطع المعدنية اللازمة والإكسسوارات الخرداءات والمعالجين اللازمة (material resistant silicone bonding -uv) من أجود الأنواع ، وعمل سيليكون كامل من الداخل والخارج من أجود الأصناف</p> <p>أ - الزجاج مزدوج سماكة 6 ملم للطبقة الواحدة (tempered glass) و يكون الفاصل بينهما لا يقل عن 12 ملم مع وجود مادة مانعة للتكتف في الفراغ في Double glazed</p> <p>ب- الزجاج مفرد سماكة 6 ملم (tempered glass)</p>				
<p>يُنقل إلى التجميع</p> 					




الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السابع: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				دينار فلس	دينار فلس
بالمتر المربع:					2/7
<p>تقديم وتركيب أبواب سباب من الألمنيوم الملون (Powder Coated 70 Micron) وحسب متطلبات البند 1004 من الباب العاشر مقطع ألمينيوم خاص بحيث تكون المقاطع والقياسات تناسب مع الأبواب المطلوبة وحسب المخططات بحيث تناسب مع الواجهات الستائرية من مقاطع خاصة من شركات المنيوم متخصصة وذوات خبرة عالية في هذا المجال مع تقديم الكفالوجات و العينات لإعتمادها وتكون منفذة لمشاريع كبيرة و مشابهة وعلى المقاول ان يقدم في عرضه اسماء ثلاثة شركات المنيوم ، والزجاج مزدوج سماكة 6 ملم للطبقه الواحدة (tempered glass) و يكون الفاصل بينهما 12 ملم و يشمل إضافة مادة مانعة للتكتف</p>					
<p>و الزجاج مقسى (سادة أو مبزر أو مغنى) حسب المخططات و بمعرفة المهندس المشرف و حسب البند 1210 من الباب الثاني عشر و مراعاة متطلبات بند 1206 و الكيل حسب بند 3/1009 و شمولية السعر حسب بند 3/1010 من الباب العاشر و البند 1211 من الباب الثاني عشر و السعر يشمل التدعيم المعدني داخل مقاطع الألمنيوم المعمودية ضمن البوابات الرئيسية مع التثبيت ما بين العناصر الإنسانية الأفقية و العمودية القساطط المطاط والفراشي على أن تكون من مصدر معتمد Weather Strips , وكذلك يشمل السعر جميع القطع المعدنية اللازمة و الإكسسوارات من أجود الأنواع، يجب أن تجتاز الفحص الموقعي لتسرب الماء والهواء وعمل سيليكون كامل من الداخل والخارج من أجود الأصناف مع جميع ما يلزم كاملاً لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب المخططات والمواصفات ويشمل السعر محرك الابواب الآوتوماتيكية السحابية وكافة ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول تقديم المخططات التنفيذية والدراسة الإنسانية للأعمال وإعتمادها بوقت كاف قبل البدء بتنفيذ البندحسب المواصفات القياسية</p>					
<p>5 خمسة</p> <p>2 متر مربع</p> <p>10 عشرة</p> <p>2 متر مربع</p>					3/7
بالمتر المربع:					
<p>توريق وتركيب أبواب لوفر من تيوبات معدنية 40*80 ملم للعارض الأفقي و الدرف و الحلق من الصاج بحيث يكون (hollow steel frame) على الوجهين لكامل الدرفة مع او بدون بندات درفة واحدة او درفين و السعر يشمل ثفات صاج لوفر سماكة 3 ملم و العزل من مادة mineral fiber ويشمل السعر المفصلات و غالات سلندر والأيدي من أجود الأصناف وموقات الحركة الأرضية و جميع القطع المعدنية اللازمة للتثبيت والمقاومة للصدأ والدهان زيتي ثلاثة وجوه عدا التأسيس وجهان وان يكون خال من التسخيات ويشمل ايضا البراغي المخفية حسب التفاصيل الواردة في المخططات مع جميع ما يلزم كاملاً لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب المخططات والمواصفات</p>					



ينقل إلى التجميع




الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السابع: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	بالمتر المربع:			فلس	دينار
	بالمتر المربع:			فلس	دينار
4/7	توري وتركيب أبواب معدنية من حديد من تيوبات 80*40 ملم للعارض الافقية ، وان يكون التصفيح الداخلي من بروفايلات معدنية ، ويشمل السعر التصفيح بصال سمك 1.5 ملم طبقتين للدرف و الحلق من الصاج بحيث يكون (hollow steel frame) على الوجهين ل كامل الدرفة ويشمل السعر ايضا الصب بداخل الحلق على ارتفاع 1 م ، مع او بدون بندات درفة واحدة او درفتين حسب المخططات و السعر يشمل العزل من مادة mineral fiber ويشمل السعر المفصلات و غالات سلندر والأيدي من أجود الأصناف وموقدات الحركة الأرضية و جميع القطع المعدنية اللازمة للتثبيت و المقاومة للصدأ والدهان زياني ثلاثة وجوه عدا التأسيس وجهاً وان يكون خال من التموجات ويشمل ايضا البراغي المخفية مع جميع ما يلزم كاملاً لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب المخططات والمواصفات	² م ²	20 عشرون		
5/7	توري وتركيب أبواب معدنية من حديد من تيوبات 80*40 ملم للعارض الافقية ، وان يكون التصفيح الداخلي من بروفايلات معدنية ، ويشمل السعر التصفيح بصال سمك 1.5 ملم للدرف و الحلق من الصاج بحيث يكون (hollow steel frame) على الوجهين ل كامل الدرفة ويشمل السعر ايضا الصب بداخل الحلق على ارتفاع 1 م ، مع او بدون بندات درفة واحدة او درفتين حسب المخططات و السعر يشمل العزل من مادة mineral fiber ويشمل السعر المفصلات و غالات سلندر والأيدي من أجود الأصناف وموقدات الحركة الأرضية و جميع القطع المعدنية اللازمة للتثبيت و المقاومة للصدأ والدهان زياني ثلاثة وجوه عدا التأسيس وجهاً وان يكون خال من التموجات ويشمل ايضا البراغي المخفية ويشمل زجاج سمك 6 ملم من النوع المسلح بالسلك المعدني والسعر يشمل أيضا مصبعات حماية لفتحات الزجاج من حديد قطر 3 ملم حسب بند 1005 والكيل حسب بند 1009 /ا وشمولية السعر حسب بند 4/1010 /من الباب العاشر و يشمل العمل ايضا جلخ و تتعيم مكان اللحام و حسب التفاصيل الواردة في المخططات مع جميع ما يلزم كاملاً لإنجاز العمل على أكمل وجه	² م ²	20 عشرون		
6/7	توري و تركيب أغطية معدنية من إطار معدني مقطع 4*4 سم تتضمن بداخلها شفات لوفر معدنية بسمك لائق 2 ملم ، وذلك لفتحات التهوية ضمن المناور وحيثما يلزم و يشمل السعر جميع ما يلزم من مواد و أدوات التثبيت والتركيب والبراغي و الدهان مقاوم للعوامل الجوية ثلاثة وجوه عدا التأسيس وجهاً و حسب التفاصيل و المخططات و جميع ما يلزم كاملاً لإنجاز العمل على أكمل وجه	² م ²	10 عشرة		



ينقل إلى التجميع



ملاحظة : على المقاول تعبئة الأسعار والمبالغ بالأرقام والكلمات

شركة سمات لاستشارات الهندسية

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السابع: الأعمال المعدنية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				فلس	دينار
7/7	بالمتر المربع:	متر مربع	70	2 ²	سبعون
	توريق وتركيب واجهات زجاج خارجية من الزجاج مزدوج سمك 6 ملم للطبقة الواحدة (tempered glass) و يكون الفاصل بينهما لا يقل عن 12 ملم (Structural Curtain Wall/tempered glass) من مقطع خاص من انتاج نفس الشركة المصنعة لشبائك الالمنيوم وتكون المقاطع مناسبة لتحمل طبقات الزجاج والفراغ بينهما. مع تقديم تفاصيل التجميع لأعمال الالمنيوم بشكل يضمن عدم تسرب الماء (Watertightness) وأخذ الموافقة على نوع الإكسسوارات الازمة لهذه الأعمال مع الزجاج وبالألوان المحددة على المخططات والسعر يشمل كافة أعمال التثبيت وموادها والتغليف في نهايات الجدران الستائرية من الالمنيوم (Extruded flashing) وألواح العزل من البوليستر المضغوط Stainless Steel وأقنية تصريف مياه الأمطار والقطع والخدوات والكسرات وكافة الفتحات الواقعة ضمن هذه الواجهات مع ما يلزمها من القطع والخدوات والفراشي وشبكة الكاوتشوك وكافة القطع والخدوات المحددة على المخططات وأعمال التصميم مع الدراسة التي تثبت تحمل الواجهات والمقطوع والزجاج الأحمال وقوة الرياح بحسب الكود الأردني مع جميع ما يلزم بحسب المخططات ويجب أن تجتاز الفحص الموقعي ضد تسرب الماء والهواء	متر مربع	5	2 ²	خمسة
8/7	بالمتر المربع:	متر مربع			
	تقديم وتركيب مظلات تحتوي على جسور رئيسية وجسور ثانوية من مقاطع من الالمنيوم مربعة 20 * 20 سم سمك 3 سم مدهونة بما يشبه عروق الخشب وحسب الأماكن الموضحة في الموقع العام على المخططات والسعر يشمل كافة أدوات التثبيت من براغي والتركيب واللحام ، و جميع ما يلزم لإنجاز العمل (على المقاول تقديم مذكرة حسابية ومخططات تنفيذية مع التفاصيل لأخذ الموافقة عليها) وإنجاز العمل كاملاً حسب تعليمات المهندس المشرف والمخططات والمواصفات العامة	متر مربع			

ينقل إلى صفحة المجاميع

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السابع: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	بالمتر الطولي:			فلس	دينار فلس
9/7	<p>تقديم وتركيب درابزين من ماسورة معدنية ، قطر (35 ملم) مثبتة بواسطة براغي roll bug مع مواسير معدنية رأسية قطر 15 ملم، بحيث تكون مثبتة باستخدام فلنجات معدنية دائرة قطر 10 سم و سمامة 3 ملم بحيث يتم تثبيت الفانجة على المواسير بواسطة اللحام و يتم تثبيت الفانجة على تصوينه الأدراج باستخدام براغي طول لا يقل عن 8 سم و بينهما مواسير معدنية موازية لتصوينة الدرج قطر 25 ملم حيث تكون المسافة بين المواسير حسب ما هو موضح على المخططات السعر يشمل الدهان الزيتي ثلاثة وجوه عدا التأسيس وجهان و بالألوان المطلوبة و يشمل أعمال التثبيت و كافة الإكسسوارات اللازمة لإتمام العمل ، مع عمل جميع ما يلزم و حسب المخططات و المواصفات و موافقة المهندس المشرف وان يكون خال من التمويجات ويشمل ايضا البراغي المخفية حسب التفاصيل الواردة في المخططات و وكذلك عمل القطع الخاصة عند الزوايا و تغيير الاتجاه ، و السعر يشمل التثبيت والتراكيب وكافة ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وبموافقة المهندس .</p>				
10/7	<p>أ- للأدراج الداخلية ، ارتفاع كلي 70 سم ب- منطقة ال Double volume ، ارتفاع كلي 40 سم</p> <p>بالمتر المربع:</p> <p>توريق وتركيب حديد حماية للشبابيك والابواب ضمن الواجهات станиزية وحيثما يلزم من مقاطع حديد مصمت مربع 3*1 سم painted steel للقواعد الرئيسية الرأسية ومقاطع حديد مربع بابعاد 1.6*1.6 سم للقواعد الثانوية الافقية وعلى أن لا تزيد المسافة بين القصبان الافقية عن 20 سم حسب بند 1005 والكيل حسب بند 1009 /4 وشمولية السعر حسب بند 1010 /4 من الباب العاشر و السعر يشمل الدهان الزيتي ثلاثة وجوه عدا التأسيس ويشمل السعر السكك الحديدية والإكسسوارات والمفصلات والإيدي والأقاليل و التركيب مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وموافقة المهندس والكيل حسب الفتحة المعمارية حسب البند 1306 /1 مع عمل جميع ما يلزم كاملاً لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب المخططات والمواصفات وبموافقة المهندس والكيل حسب الفتحة المعمارية .</p>				
11/7	<p>بالمتر الطولي :</p> <p>كالبند رقم (9/7) ، لكن تقديم وتركيب درابزين من مواسير معدنية أمام الواجهات الزجاجية (Structural Curtain Wall) قطر 35 ملم علوي رئيسي ومواسير افقية بقطر 25 ملم مواسير معدنية رأسية قطر 15 ملم بارتفاع كلي ظاهر 40 سم</p>				

ينقل الى صفحة المجاميع



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السابع: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	بالعدد			فلس	دينار فلس
12/7	توريد وتركيب سلم معدني من مواسير معدنية مقطع 2" للإطار الرئيسي و 16 ملم للمقابض اليدوية بتباعد 30 سم بين المقابض والآخر مثبتة كل منها على الإطار من الجهتين من الداخل بواسطة اللحام والسعر يشمل التثبيت بالجدار باستخدام فلنجات معدنية مربعة 10*10 سم و سمكها 0.5 سم بحيث يتم تثبيت الفانجة بالمواسير بواسطة اللحام ويتم تثبيت الفانجة على تصوينة مكرر الدرج باستخدام براغي مجلفة طول لا يقل عن 8 سم و ذلك حسب التفاصيل المعمارية الموضحة في المخططات و يكون السلم بكامل الإرتفاع لتصوينة مكرر الدرج شاملاً كافة الانحناءات الموجودة ضمن السلم والسعر يشمل جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وكذلك عمل الزاوية عند التقائه السلم بالجدار (ارتفاع تقريري 3.60 م) .	عدد	2	إثنان	
13/7	تقديم وتركيب ابواب معدنية مقاومة للحريق (مع الاخذ للمواصفات اللازمة من المديرية العامة للدفاع المدني وتقديم الكتالوجات الخاصة بالشركة الصانعة) على ان تكون مقاوم للحريق لمدة ساعتين على الاقل وبشهاده من جهة مختصة بحيث لا تقبل سماكة الدرفة النهائية عن 4.5 سم مؤلفة من طبقتين من الحديد المزبثق سماكة الطبقتين 1.5 ملم يحقن بينهما عازل مقاوم للاحترق مع جميع التدعيم من اللوفر بأعمدة حماية فولاذرية معزولة بمادة عازلة للحرارة والبرودة والصوت ومحاطة بطارارات لسلامة الانطباق الثام مانع تسرب المياه او الهواء جميع الخردوات والاكسسوارات المقاومة للحريق ويشمل السعر تقديم وتركيب الغالات الخاصة لابواب الحريق والتي تستعمل في حالات الطوارئ لابواب الحريق ليتم فتحها بسهولة عند حدوث اي خطر ويطلب من المقاول تقديم عينات الایادي الى المهندس لأخذ الموافقة المسبقة عليه شريطة ان تكون مقاومة للحريق وان تكون كافة الاكسسوارات والخردوات مقاومة للحريق ومعتمدة لدى مديرية الدفاع المدني وقبل التركيب ويشمل السعر الدهان المقاوم للاحترق ثلاثة وجوه عدا وان يكون الوجه النهائي بلون ذو تأثير خشبي او بالالوان الاخرى التي يحددها المهندس المشرف بالإضافة الى وجه التاسيس وحسب تعليمات الشركة الصانعة (بحيث لا تقبل الصناعة اليدوية) ويشمل السعر الرداد الخاص بالباب وكل ما يلزم لإنجاز العمل على اكمل وجه	² م	35	خمسة وثلاثون	

[ينقل الى صفحة المجاميع](#)



ملاحظة : على المقاول تعبئة الاسعار والبالغ بالارقام والكلمات

شركة سمات للاستشارات الهندسية

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب السابع: الأعمال المعدنية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	دinar فلس	دinar فلس
14/7	تقديم وتركيب أكسسوارات للحمامات حسب الجداول والمخططات وتعليمات الشركة الصانعة المعتمدة على المقاول تقديم كatalogات الشركة الصانعة لاعتمادها من المهندس المشرف، وحسب المواصفات والأنواع التالية:						
	1- SURFACE MOUNTED LIQUID SOAP DISPENSER	عدد	27				
	2- TOILET ROLL HOLDER	عدد	27	سبعة وعشرون			
	3- FLIP TOP WASTE RECEPTACLE BH	عدد	27	سبعة وعشرون			
	4- SHOWER HOLDER	عدد	27	سبعة وعشرون			
	5- 1000x400x6 MM CLEAR MIRROR	عدد	27	سبعة وعشرون			
15/7	توريق وتركيب درابزين لتصوينية السطح من مواسير معدنية قطر 5 سم أفقية ورأسيّة بحيث يتم تثبيت كل ماسورة رأسيّة بجسم الماسورة الأفقيّة بواسطة اللحام بحيث تكون المسافة بين كل ماسورة و الأخرى 20 سم، و السعر يشمل الدهان الزيتاني ثلاثة وجوه عدا التأسيس وجهاز وبالألوان المطلوبة ويشمل أعمال التثبيت كافة الإكسسوارات الازمة مع عمل جميع ما يلزم كاملاً لإنجاز العمل على أكمل وجه و حسب المخططات و المواصفات و موافقة المهندس المشرف.(بارتفاع ظاهر 45 سم)	م.ط	15				
16/7	تقديم وتركيب واجهات زجاجية بسماكه لا تقل عن 10 ملم من الزجاج المقسى fixed tempered glass وذلك لشورات الحمامات ، والتغليف باستعمال مقاطع معدنية سفلية او علوية مدعاة بالزجاج (Glass Fin) وتشمل الاعمال المعاجين الخاصة، البروفيلات الداخلية (Gaskets) أو H لاطراف الالوح الزجاجية، الزوايا المعدنية، ثبليس ستينلس ستيل اسفل الواجهات، وتيوبات الستانلس ستيل او المواسير ويشمل السعر اعمال الفيلم والستكرات المطلوبة على الواجهات الزجاجية وحسب المخططات وكافة الإكسسوارات والخدوات والعلوات والمعجنة والسلكنته من الداخل والخارج وكل ما يلزم لاتمام الاعمال حسب المخططات التصميمية وعلى المقاول تقديم المخططات التنفيذية والدراسة الإنشائية للأعمال وإعتمادها بوقت كاف قبل البدء بتنفيذ البناء وتقديم العينات لاعتمادها اصوليا ويجب أن تجتاز الفحص المعمق ضد تسرب الماء والهواء	م²	10	خمسة عشرة			

ينقل إلى صفحة المجاميع

الباب السابع : الأعمال المعدنية
التجميع

المبلغ الإجمالي		البيان
دينار	فلس	
		منقول من صفحه (C-24)
		منقول من صفحه (C-25)
		منقول من صفحه (C-26)
		منقول من صفحه (C-27)
		منقول من صفحه (C-28)
		منقول من صفحه (C-29)
		منقول من صفحه (C-30)
		القيمة الإجمالية - الباب السابع : الأعمال المعدنية
		ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثامن : أعمال الدهان

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				فلس	دينار
ثامناً :					
<p>تشتمل أعمال الدهان على التوريد والتحضير والمواد اللازمة والوجه التحضيري ويكون الدهان من أجود الأصناف المعتمدة التي يلزم تقديم عينات منها قبل التوريد وتنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات</p> <p>(و يتم مراعاة المواصفات القياسية الأردنية التالية 131/2000 و 474/2021 بكافة اجزاءها و 509-2021 و 492/2006 و 568/2000 جميع اجزائها و 571/2006 و م ق 509-2022 و 4/2020) أو الاحدث و المواصفات الفنية العامة بند 1301.</p> <p>على ان تكون الألوان حسب ما هو مذكور في المخططات مع اخذ موافقة المهندس المشرف عليها .</p> <p>* تخصيص كافة الاعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة .</p>					
بالمتر المربع:					
<p>تقديم وعمل دهان مائي مستحلب املشن (Emulsion/soft sheen)</p> <p>(داخلي باللون حسب المخططات ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس على ان يكون وجه الأساس مقاوم لقاعدية الباطون ومطابق للمواصفات الأردنية رقم (31/2020) وحسب متطلبات بند 1304/3/2 و 1304/1/ج و 1304/2 و مراعاة متطلبات بند 1307 والكيل حسب بند 1/1/1315 وشمولية السعر بند 1/1316 من الباب الثالث عشر</p> <p>والعمل يشمل المعجون طلس بالكامل وجهان ويشمل الحف والتقويد بالمعجون قبل الوجه النهائي بمعجون أكريليكية بيضاء وان تكون الاوجه الثلاثة المطلوبة بنسبة المواد العضوية لا تتعذر 50 غ /لتر حسب مواصفات ASTM وان يكون قابل للتنظيف ويتحمل ما لا يقل عن 5000 حكة و حسب جدول التشتيبات</p>					
<p>أ- للجدران</p> <p>ثلاثة آلاف و أربعمائة و خمسة و سبعون</p> <p>1030 m^2</p> <p>ألف و ثلاثون</p>					
<p>ب- للأسقف</p>					
					
<p>ينقل الى التجميع</p>					

مديرية دراسات الاجنبية
وزارة الابنية

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب الثامن : أعمال الدهان

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	الفرنك	الدينار
						فنس	دينار
2/8	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم و تركيب سقف ثانوي (Mineral Fiber Board False Ceiling) من أجود الأنواع قياس 60*60 سم مع فرزة على المحيط وبحيث يتناسب قياسها مع قياس وحدات الإلارة المطلوب تركيبها ضمن السقف الثنائي بمنتهى الدقة و السعر يشمل التثبيت بالسقف جيداً بواسطة أسافين معدنية لا تصدأ و أسلاك تعليق مجلفنة مسننة قطر 4 ملم في الوسط والزوايا على الجدران والأغصنة و الحواف من النوع المدهون دهان المصنع و يجب أن تكون جميع لوازم التركيب و التثبيت حسب تعليمات الشركة الصانعة التي يوافق عليها المهندس وعلى المقاول تسليم بلاطات للمالك بعد وحدات الإنارة وأية فتحات كهروميكانيكة ،						
3/8	<u>بالنحو:</u> على المقاول تقديم المخططات التنفيذية وأخذ موافقة المهندس المشرف عليها بالتنسيق مع مهندسي الكهروميكانيك قبل البدء بتنفيذ الأعمال ، وبحيث لا تسمح وحدات الإنارة أو أية فتحات كهروميكانيكة من الكيل ملاحظة : على المقاول تقديم المخططات التنفيذية وأخذ موافقة المهندس المشرف عليها بالتنسيق مع مهندسي الكهروميكانيك قبل البدء بتنفيذ الأعمال ، وبحيث لا تسمح وحدات الإنارة أو أية فتحات كهروميكانيكة من الكيل	م	215	مائتان وخمسة عشرة			
4/8	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم و تركيب الواح من الجبسوم بورد (gypsum board) و حسب المخططات سماسكة لا تقل عن 12.5 ملم من صناعة معتمدة و من أجود الأنواع و يوافق عليها المهندس المشرف و ذلك للأماكن الموضحة على المخططات ، و يكون السعر شاملًا الجسور الرئيسية لتنظيم التعليق سماسكة 0.6 ملم و العوارض العمودية و الأفقية و الدعامات و معالجة التقاء الألواح باستعمال الفايبر و معجونة الفواصل من الجبسوم المخصصة لذلك و حسب الشركة الصانعة حسب الأصول و كذلك يشمل السعر الحف والمعلقة و الطلس والدهان بالأوجه الكافية و عمل فتحات خاصة بوحدات الإنارة و فتحات الصيانة الازمة و الدهان و كل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه و حسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	م	110	مائة وعشرة			
5/8	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم و تركيب أسطح مستعارة من بلاطات ستينلس ستيل stainless steel مربعة الشكل قياس 60*60 سم و سماسكة 0.5 ملم و السعر يشمل نظام التعليق و التثبيت الخاص المكون من الزوايا المعدنية المدهونة بالمصنع حراريًا قياس 2.5*2.5 سم للجوانب و شكل L للوسط ومن النوع الذي تبرز فيه البلاطات عن الزوايا مع جميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات	م	140	مائة وأربعون			
	ينقل إلى التجميع		60	ستون			



إدارة الإنشاءات
الإدارية
الإدارية

مشروع إنشاء سكن الترخيص
في مستشفى الملكة رانيا
العبدالله /محافظة معان

وزارة الأشغال العامة و الإسكان

الباب الثامن : أعمال الدهان
التجميع

المبلغ الإجمالي		البيان
دينار	فلس	
		منقول من صفحه (C-32)
		منقول من صفحه (C-33)
		القيمة الإجمالية - الباب الثامن : أعمال الدهان
		ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



ختم و توقيع المقاول

C-34

ملاحظة : على المقاول تعيينة الاسعار والبالغ بالارقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية


ادارة الابنية
مديرية دراسات الازان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب التاسع : أعمال السطح ومنع الرشح والعزل

الرقم	بيان العمل	الوحدة الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
		فلس دينار	فلس دينار	
1/9	<p>تاسعاً : عند تنفيذ أعمال السطح و منع الرشح و العزل يتم الرجوع الى البنود (901/1601/1701) الباب التاسع السادس عشر، السابع عشر على التوالي. تخضع كافة الاعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقييس بوزارة الصناعة والتجارة .</p> <p>بالمتر المربع:</p> <p>تقديم و صب و عمل مده ميلان للسطح من خرسانه screed to fall حيث تكون سماكة مدة الميلان 5 سم في أخفض نقطة و السعر يشمل صقل الوجه الخارجي للمدة تمهدأ لاستقبال العزل المائي، و السعر يشمل تقديم و تركيب بوليسترين مقوى من النوع المبثق extruded polystrene عالي الكثافة لا تقل كثافته عن (35) كغم/م³ سماكة (5) سم و حسب البند (1612/1) و شمولية الأسعار حسب البند (1613/3) و متطلبات المواصفة القياسية الأردنية (م ق أ/428/2007) و (م ق أ/605/2009) و السعر يشمل شبكة حديد التسليح قطر 6 ملم/20 سم بالإتجاهين و يشمل أيضا لفات من النايلون سماكة لا تقل عن 0.5 ملم و تكون فوق طبقة البوليسترين ، مع عمل ثمنينة (15×15) سم من خرسانة درجة 15 عند التقاط السقف مع التصويبنة و المناور مع عمل ميلان باتجاه المزاريب و غيرها و جميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف، و الكيل هندي للمسقط الأفقي فقط .</p>	م ²	535	خمسة و خمسة وثلاثون
2/9	<p>بالمتر المربع:</p> <p>تقديم و تركيب طبقة عازلة للأسطح من الروولات الإسفاتية ذات حصيرة بوليستر غير محبوك لاتقل عن 200 غم/م² سماكة الروولات 4 ملم ذات وجه مغطى بطبقة من رمل Slated حسب تعليمات الشركة الصانعة و السعر يشمل طبقة الأساس الإسفلتي ويشمل السعر عمل فرزه 2x2 سم على ارتفاع لا يقل عن 25 سم عن أعلى نقطة في التصاوين وإنتهاء طبقة العزل للفرزه مع تثبيت النهايات بواسطه قطعة من الصاج المزبثق سماكة 1 ملم و بمعدل ارتفاع 20-25 سم يتم تثبيتها باستعمال البراغي والمعجون الخاص وإنتهاء القصارة عند الفرزه وتعتبر محملة على سعر المتر المربع و السعر يشمل المسائق ثانوي التركيب بولي سلفايد فوق الفرزه وجميع ما يلزم من تشاريك بما لا يقل عن 10 سم ، وبحيث تكون نسبة تفاوت مقبولة للسماكة ± 5 % وأن يرتفع على التصاوين ورقب الأعمدة أو أية أجزاء خرسانية ما لا يقل عن 25 سم و حسب المخططات والمواصفات، و الكيل هندي للمسقط الأفقي فقط .</p>	م ²	535	خمسة و خمسة وثلاثون
	ينقل الى التجميع			



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب التاسع : أعمال السطح ومنع الرشح والعزل

الرقم	بيان العمل	الوحدة الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
		الكمية	الدينار	الدينار
3/9	<u>بالمتر المربع :</u> تقديم وتركيب غطاء خرساني للمناور أو المداخن أو كغطاء لخزانة الغاز من خرسانة مسلحة جاهزة سماكة (10)سم درجة 25 وبقرة كسر صغرى لا تقل عن 25 نيوتن/ملم بعد 28 يوم شاملا حديد التسليح الانشائي 806 ملم/اتجاه ويشمل السعر أعمال القصارة الخارجية وبحسب البند رقم (1-ب) من أعمال القصارة مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات مع عمل الميول اللازمة.	م²	10 عشرة	فلس دينار
4/9	<u>بالمتر الطولي :</u> توريق وتركيب حبل الدك (foam rod) قطر لا يقل عن 5 سم لفاصل التمدد وتكون غاطسة بمقادير 4 سم عن وجه القصارة او التشطيب بمقادير 20 ملم كحد ادنى وحسب المادة 1705 وشمولية السعر حسب المادة 1750	م.ط	60 ستون	فلس دينار
5/9	<u>بالمتر الطولي :</u> توريق وتركيب وعمل معجونه فواصل من جزأين يمزجا معاً polysulphide polymer حبل الدك تضخ بالفرد وتعالج بحيث يكون وجهها متسطحاً مع أعمال القصارة او التشطيب وحسب المادة 1705 وشمولية السعر 1707	م.ط	60 ستون	فلس دينار
6/9	<u>بالمتر الطولي :</u> توريق وتركيب أغطية المنيوم للفواصل التمدد حسب المادة 1704 / 1702 / 6/14 تثبت ببراغي المنيوم ورول بلاك على جانب واحد من الفاصل بالجدار او الزوايا او الأرضية او السقف كل 30 سم وحسب موافقة المهندس والمواصفات 1- عرض 69.2 ملم وزن 1.054 كغم/م ط للارضيات وشامل الزوايا 2- عرض 69.2 ملم وزن 1.054 كغم/م ط للجدران والاسقف شامل الزوايا	م.ط	20 عشرون	فلس دينار
	ينقل الى التجميع		40 أربعون	فلس دينار



إدارة الأبنية
 مديرية دراسات الأبنية

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب التاسع : أعمال السطح ومنع الرشح والعزل

الرقم	بيان العمل	الوحدة الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
		م.م	دينار	فلس
7/9	بالمتر الطولي : توري وتركيب صفائح مانعة للتش عرض لا يقل عن 15 سم P V C Water Stop With Bult الي بند 1702/5 و الكيل حسب البند 1706 و كافة ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه و تعليمات المهندس المشرف (ضمن عقدة الطابق الأخير)	18 ثمانية عشر	م.ط	
8/9	بالمتر الطولي : تقديم وبناء غطاء خرساني لفاصل التمدد من الخرسانة المسلحة درجة 25 ذات مقاومة مميزة 25 نيوتن / ملم ² و بحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 25 نيوتن / ملم ² بعد 28 يوم حسب بند 1/306/2 من الباب الثالث حسب التفاصيل والمخططات والسعرو بند 1/306/1 من الباب الثالث حسب التفاصيل والمخططات والسعرو بند 603/1 من الباب السادس وقصارة الفاصل ثلاثة وجوه وحسب بند 704 وعمل ماسترك (5*2) سم شاملة حديد التسليح الانشائي وبالعرض والسمكاني المبينة على المخططات والبولسترين سماكة 5 سم بكثافة 35 كغم / م ³ على كافة الواجهة و Backing Rod والجبل الاسفنجي والنتوء وتصريف مياه الامطار وجميع ما يلزم حسب المخططات والمواصفات ملاحظة : يكال جدار الطوب وجدار الدكة و الغطاء كوحدة واحدة معاً (بارتفاع لا يقل عن 50 سم)	18 ثمانية عشر	م.ط	
9/9	بالمتر المربع : تقديم و تركيب بولسترين extruded عالي الكثافة 35 كغم / م ³ ضمن فواصل التمدد أعلى و أسفل منسوب البلاط و الكيل حسب البند 1/1612 و شمولية الأسعار حسب البند 1613/3 و متطلبات المواصفة القياسية الأردنية (م ق أ / 428 / 2007) و (م ق أ / 605 / 2009) أو الاحدث	105 مائة وخمسة	م ²	
10/9	بالمتر المكعب : تقديم و صب خرسانة درجة 15 و بقوة كسر 15 نيوتن / ملم ² بعد 28 يوم و السعر يشمل الطوبار اللازم بجميع تشكيلاته و كل ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات و الموصفات (و لا يحق للمقاول المطالبة بأية علاوات أو أسعار إضافية و يعتبر سعره شاملًا لجميع تشكيلات الطوبار). أ- لتغليف أعمدة السطح ب- رفعات و ذلك أسفل خزانات المياه	10 عشرة	م ³	
		20 عشرون	م ³	
	ينقل الى التجميع			



ختم و توقيع المقاول

ادارة ائحة
مديرية زرارات الائحة

الباب التاسع : أعمال السطح ومنع الرشح والعزل
التجميع

المبلغ الإجمالي	البيان
دinar	فلس
	منقول من صفحه (C-35)
	منقول من صفحه (C-36)
	منقول من صفحه (C-37)
	القيمة الإجمالية - الباب التاسع : أعمال السطح ومنع الرشح والعزل
	ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



ختم و توقيع المقاول

C-38

ملاحظة : على المقاول تعينة الأسعار والمبالغ بالارقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	عشرة كافة الأعمال الخارجية المبينة على مخطط الموقع العام من الأسوار وكافة الأرصفة والساحات المبلطة والجدران الإستنادية و مواقف السيارات والأحواض الزراعية والأدراج الخارجية والرمبات والمظلات الخارجية والبوابات للمداخل			فنس دينار	فنس دينار
*	تخصيص كافة الأعمال الواردة ضمن هذا الباب للمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة .				
*	على المقاول الالتزام بالمواصفات القياسية (م.ق. ٤٩٨/٢٠٢٣ و م.ق. ١٦٥٢/٢٠٢٢ و م.ق. ١٦٥١/٢٠٢٢) (بكافة أجزاءها لكل مواصفة ذات العلاقة و/أو الاحدث لكافة بنود الخرسانة المسلحة والعادمة على المقاول الالتزام باشتراطات البند رقم (307) من مجلد المواصفات الفنية العامة للمباني				
*	الالتزام بما ورد في تعليم ١٤١ لسنة ٢٠١٧ لكافة البنود ذات العلاقة والتعليم ٤٧٧/٢٠٢٣ لكافة بنود الحجر				
1/10	بالمتر المكعب : أعمال حفريات من كل نوع و حسب البند 206، 205، 204 من الباب الثاني مع عمل الطمم على طبقات و حسب البند 208 و البند 1/أ من الباب الثامن على أن تكون درجة الملم لا تقل عن 95% واسناد جواب الحفر حسب بند 211 ولا يدفع للمقاول علاوة ذلك ، وعلى المقاول اتخاذ جميع متطلبات اجراءات السلامة بحسب كودة السلامة العامة في اعمال تدعيم الحفريات ، ومراعاة ما ورد في البند 202 بالنسبة لنقل الفائض لخارج الموقع و يستعمل ناتج الحفر للطم اذا كان مطابقاً للمواصفات و ناجحاً مخبرياً و في حالة عدم مطابقتة للمواصفات و تبين أنه يمكن تحسينه بإضافة مواد صالحة فعلى المقاول تحسين التربة بإضافة مواد إليها من خارج الموقع واستعماله للطم داخل الموقع بعدأخذ الموافقة الخطية المسقبة من المهندس المشرف وحسب بند المبلغ الاحتياطي رقم (3) ، وفي حالة عدم كفاية ناتج الحفر للطم أو عدم نجاحه مخبرياً أو تذرع تحسينه فعلي المقاول توريد مواد صالحة للطم و مطابقة للمواصفات من خارج الموقع وبالتنسيق مع المهندس و صاحب العمل و حسب ما هو وارد في بند الطمم (3/2) من الباب الثاني من جدول الكميات و حيث يتم قرار صلاحية الطمم أو عدم صلاحيته في مختبرات وزارة الأشغال العامة والإسكان أو الجمعية العلمية الملكية وعلى المقاول الالتزام بما ورد في المادة رقم 10 من تعليم 141 لسنة 2017 وذلك:				
	أساسات الجدران الإستنادية الداخلية و الخارجية و للأدراج الخارجية والجدران الإستنادية والأعمدة المرتبطة بالأسوار الخارجية و الجدران الإستنادية الداخلية و الجسور الأرضية حسب البند (206) من الباب الثاني	3	1305	الف وثلاثمائة وخمسة	
	ينقل الى التجميع				



ادارة الابنية
 مديرية د

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
2/10	<u>بالمتر المكعب:</u> تقديم وصب خرسانة مسلحة درجة 30 حسب بند 1/306 ذات مقاومة مميزة 30 نيوتن/ملم ² بحيث لا تقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 30 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم والسعر يشمل الطوبار اللازم وإضافة مادة ممیعة وبالنسبة التي يحددها الصانع ويوافق عليها المهندس المشرف وعمل البروزات والفرزات في الخرسانة وتشرفيها مع بعض مثلما هو مبين بالمخطلات والسعers لا يشمل حديد التسليح، مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المخطلات والمواصفات والكيل حسب بند 1/327 وشمولية السعر حسب بند 1/328.				
3/10	<u>بالمتر المربع:</u> توريق و فرد فرشيات حصوية بيس كورس صنف 1 حسب متطلبات البند 1/802/أ، ب، ج من الباب الثامن والكيل حسب البند 1/817 من الباب الثامن وحسب بند 2/2 الأعمال الهيكالية تحت منسوب البلاط والسعر يشمل الرش بالماء والدخل جيداً بعد فرد البيس كورس بواسطة مداخل هزاره ميكانيكية بحيث لائق قوة الدك للبيس كورس بعد الدخل عن 97% حسب تجربة بروكتر المعدلة Field Density Test T 180 مع جميع ما يلزم حسب المخطلات والمواصفات أسفل الأرصفة المبلطة حول المبني و الرمبات و بسمانكة 20 سم و حيثما يلزم.	3 ^م	325	3 ^م	ثلاثمائة وخمسة وعشرون
4/10	<u>بالمتر المكعب:</u> تقديم وصب خرسانة عادية درجة 15 وحسب البند 1/306 ذات مقاومة مميزة 15 نيوتن/ملم ² بحيث لا تقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 15 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم والكيل حسب بند 1/327 من الباب الثالث وشمولية السعر حسب بند 1/328 حسب المخطلات والمواصفات، بدون ديش ضمن الحفريات للنظافة وبسمانكات محصورة تحت الأساسات والقواعد للجدران الإستنادية الخارجية وجدران أحواض الزراعة والأدراج وحيثما يلزم بحسب السمانكات المبينة على المبني.	2 ^م	595	2 ^م	خمسماية وخمسة وسبعين
5/10	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم وتوريق الخرسانة المسلحة درجة 25 للمدات الأرضية المسلحة فوق البيس كورس للساحات المبلطة و الرمبات وذلك حسب متطلبات بند 814 من الباب الثامن و الكيل وشمولية السعر حسب البند 2/817 مع مراعاة متطلبات م.ق.أ. 575/1988 ويشمل السعر الطوبار اللازم وفواصل الصب وإنكماش مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المخطلات والمواصفات ، سمانكة (10) سم.	3 ^م	40	3 ^م	أربعون
	ينقل الى التجميع				535 2 ^م خمسماية وخمسة وثلاثون



ادارة الابنية
مديرية ادارات الابنية


مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فأس دينار	فأس دينار
6/10	<p><u>بالطن:</u></p> <p>تقديم وتركيب حديد مبروم عالي المقاومة للشد " High Tensile Steel Grade (60)" من كافة الأقطار والأطوال المطلوبة والسعر يشمل القص والثني وكراسي رفع الحديد وسلك التربيط والدرس وتأمين الأطوال المطلوبة حسب المخططات بدون علاوة مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات ما عدا حديد قطر 8 ملم فيكون متوسط الشد 328/7 (GRADE 40) وحسب البند 305 الباب الثالث والكيل حسب البند 327/7 وشمولية السعر 327/7 من الباب الثالث مع مراعاة متطلبات م.ق .أ 328/7 و/أو الأحدث</p>	طن	45	فأس دينار	فأس دينار
7/10	<p><u>بالمتر المربع:</u></p> <p>تقديم وتركيب الواح عازلة من لفات النايلون (Polyethylene) أسفل الأرضيات المسلحة والأدراج وحيثما يلزم بسمكية لا تقل عن (500 ميكرون) وحسب متطلبات البند 7/807/هـ وبنـد 913 والكيل حسب بند 916/6 وشمولية السعر حسب بند 915/1 الباب التاسع وحسب متطلبات المواصفة القياسية رقم (م.ق.أ 1596/2004) و/أو الأحدث</p>	² م	535	فأس دينار	فأس دينار
8/10	<p><u>بالمتر المربع:</u></p> <p>تقديم تركيب بلاط إسمنتي للأرصفة والساحات وحيثما يلزم من خرسانة جاهزة الصنع قياس 40*40 سم ، حسب متطلبات البند (804/2) و البند (804/1,3,4,10,11) على أن يكون البلاط مطابق للمواصفة الاردنية رقم (م.ق.أ 2-45/2010) او احدث اصدار للمواصفة ، صنف (1) بمعدل مقاومة الكسر بالانحناء لا يقل عن (3.50) نيوتن/مم² ، ولا يزيد التأكل السطحي عن (23) ملم ، و ان لا تزيد نسبة الامتصاص الكلي بالوزن عن 10% ، والكيل و شمولية الاسعار حسب البند 4/817، ويكون السعر يشمل كل ما يلزم من مواد و مصنوعية كطعم عدسية تحت البلاط والمونة والتكميل والتثبيت وغير ذلك مما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسبما ورد في المواصفات</p> <p>أ- بلاط إسمنتي 40*40 سم</p> <p>ب- بلاط إسمنتي Exposed gravel 40*40</p>	² م	445	فأس دينار	فأس دينار
9/10	<p><u>بالمتر الطولي:</u></p> <p>تقديم وتركيب إطاريف خرسانية صنف A مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية جاهزة الصنع و حسب متطلبات بند 326 من الباب الثالث و المدة أسفل الإطاريف قياس 10*40 سم من الخرسانة درجة 18 ذات مقاومة ممبيره 18 نيوتن / ملم² وبحيث لا تقل مقاومة الكسر للمكعبات الخرسانية عن 18 نيوتن / ملم² بعد 28 يوم حسب بند 1/306 و بند 2/1/306/1 من الباب الثالث مع تدعيم الأطاريف بخرسانة درجة 15 مقطع 15*15 سم مع المونة والكلحة والدهان العاكس الملون الخاص بحيث يكون خال من مرتكبات الرصاص وكافة ما يلزم حسب المواصفات والمخططات والكيل حسب بند 5/327 و شمولية السعر حسب البند 5/328 مع مراعاة متطلبات م.ق.أ 479/2018 و الأحدث</p> <p>أ- قياس 12 50*30*15 سم</p>	م.ط	255	فأس دينار	فأس دينار



ينقل إلى التجميع



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
10/10	<u>بالمتر المربع:</u> توري وعمل فرشيات حصوية من حصمة متدرجة أو حصمة سيل أو خليط حصوي صنف A حسب مواصفات الطرق خالي من المواد العضوية وأية شوائب أخرى وجه أول Sub Base سمaka (20) سم و $\geq 40\%$ CBR سم بعد الدلك جيداً بواسطة مداخل هزازة ميكانيكية والرش بالماء للحصول على درجة الدلك لا تقل عن 97% حسب تجربة بروكتر المعدلة مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المواصفات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان لعام 1991 وشمولية السعر حسب بند 817/1 ، وعلى المقاول الالتزام بما ورد في المواصفات الفنية (نقطة 4 من تعليم 141 لسنة 2017) ، للساحات المعدة				
11/10	<u>بالمتر المربع:</u> توري وعمل فرشيات Base Coarse بيس كورس وجه ثانـي صنف A سماكـة (20) سم بعد الدلك جيداً بواسطة مداخل هزازة ميكانيكية والرش بالماء للحصول على درجة الدلك لا تقل عن 97% حسب تجربة بروكتر المعدلة مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المواصفات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان لعام 1991 ، وعلى المقاول الالتزام بما ورد في المواصفات الفنية (نقطة 4 من تعليم 141 لسنة 2017) وشمولية السعر حسب بند 817/1 للساحات المعدة				
12/10	<u>بالمتر المربع:</u> توري ورش زفقة ساخنة وجه تأسيس MC70 أو ما يعادله بمعدل 1.2 كغم/م ² بواسطة الرشاش الآوتوماتيكي Thinner والمحافظة على نظافة السطح حتى الجفاف مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المواصفات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان لعام 1991 للساحات المعدة				
13/10	<u>بالمتر المربع:</u> توري وعمل خلطة إسفليتية ساخنة والفرش بواسطة الفشر حسب المواصفات العامة للطرق للحصول على درجة الدلك لا تقل عن 95% سماكـة لا تقل عن 5 سم بعد الدلك جيداً Wearing Course ويجب أن يكون السطح نظيف تماماً قبل الفرش حسب المواصفات الفنية العامة للطرق والجسور الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان لعام 1991 وحسب المواصفة القياسية (م.ق.أ. 612/2014) أو الأحدث و(م.ق.أ. 613/2003) و/أو الأحدث . وعلى المقاول الالتزام بما ورد في المواصفات الفنية (نقطة 12 من تعليم 141 لسنة 2017) للساحات المعدة وحسب ما ورد في تعليم رقم 465 لعام 2023				
14/10	<u>بالمتر المربع:</u> تقديم وتركيب بلاط حجري honed stone صنف (A) للأرضيات وبسطات الأدراج وحسب المخططات المرفقة مع المعالجة بطبقة نهائية لمنع امتصاص الأوساخ والأذريـة وبحيث يورد بأطوال محسورة ويشمل السعر المونـة و الروبة و جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكـل وجه سماكـة 5 سم وحسب متطلبات المواصفـة القياسـية (م.ق.أ. 8511/2016) أو الأحدث				
ينقل إلى التجميع					



ادارة الابنية
مديرية دراسات الازمة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
15/10	بالمتر المربع: كالبند 1/4 ب لأعمال المبني، قصارة خارجية ثلاثة وجوه للجزء الظاهر من الأسوار الخارجية والجدران الإستنادية الداخلية و جدران أحواض الزراعة و الوجه الطوي للجدران وحيثما يلزم حسب متطلبات البند 704 والكيل حسب بند 1/710 من الباب السابع من المواصفات الفنية العامة، حسب متطلبات البند 1/1304/3 ج/2 وبند 1/1304/1 ج و بند 1/1306/3 (أ) و مراعاة متطلبات البند (1307) والكيل حسب بند (1315/1) (أ) وشمولية السعر بند 1316/1 من الباب الثالث عشر.	^{م²}	715	2	سبعينمائة وخمسة عشرة
16/10	بالمتر المربع: توريق و طم و فرد تربة زراعية صالحة للزراعة و نظيفة خالية من الأملاح و الأحماض و المواد العضوية و أية شوائب ويوافق عليها المختبر للأحواض الزراعية ووافق المهندس عليها والسعر يشمل طبقة الفائز الحصوي للأحواض الداخلية وكافة ما يلزم حسب المواصفات والمخططات، وبمعدل سمكية (50) سم.	^{م²}	530	2	خمسماية وثلاثون
17/10	بالمتر الطولي : تقديم وتركيب جبه حجرية صنف أ خال من العيوب مبروم الحافة من حجر صلب قاسي خال من العيوب الحجرية و الكيل حسب بند 518/5 و شمولية السعر حسب بند 517/5 من الباب الخامس و حسب متطلبات بند 502/1 و حسب المواصفات القياسية الأردنية و سمكية 5 سم و حسب التفاصل و المخططات ويشتمل السعر المونة والكلحة طلس بالأسمنت الإيبسيض والمرابط والدسر و عمل drip grooves عمل الميول بالجهة وحسب المخططات مع عمل فرزه أسفل الجهة بحيث يكون بروز الجهة بما لا يقل عن 2سم من الجهة الداخلية لمنع تسرب المياه داخل الجدار الحجري و حسب المتطلبات الفنية العامة للمباني (عرض(35-25) سم مع برم الحواف حيث أن أقل الأطوال 45 سم و تخشين الوجه الداخلي الملافق للخرسانة وعلى المقاول الالتزام بما ورد في التعليم رقم (477) لسنة 2023 والخاص بالمواصفات الفنية للحجر وحسب المواصفة القياسية الأردنية رقم 851 لعام 2016 و/او الاحدث .	م.ط	300	ثلاثمائة	
18/10	بالمتر المربع: تقديم وبناء جدران طوب من الصنف العادي حسب بند (1,2,4,603) من خرسانة عادية وحسب المواصفة القياسية (م ق 1906/2010) شاملاً السعر المونة والطوبوار و القموط الخرساني بقياس 200*200 ملم مع جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه حسب المخططات والمواصفات تعليات الأسوار الخارجية ، سمكية 20 سم طوب مفرغ	^{م²}	315	2	ثلاثمائة وخمسة عشرة
أ-	تعليق الجدران الداخلية ، سمكية 20 سم طوب مفرغ	^{م²}	15	2	خمسة عشرة
		^{م²}	5	2	خمسة
ب-	أحواض زراعة خارجية ، سمكية 15 سم طوب مصمت	^{م²}	10	م.ط	عشرة
		^{م²}			
19/10	بالمتر الطولي : تقديم وبناء أدراج حجرية صنف (أ) ، الدعسة (5 سم) والمرآة (4 سم) وحسب متطلبات بند 514 من الباب الخامس والكيل حسب البند 518/9 وشمولية السعر حسب بند 8/517 من الباب الخامس وحسب متطلبات بند 502/1 و ذلك حسب المخططات والمواصفات والكيل للدعسة فقط على أن يشمل الدعسة والمرآه على أن يشمل السعر الترويب والملاط والطم ب بالممل جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه وحسب متطلبات المواصفة القياسية (م ق 1906/2016) أو الاحدث	^م			

ينقل الى التجميع



ادارة الابنية
مديرية تراخيص الابنية

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
20/10	<u>بالعدد:</u> تصنيع وتوريد وتركيب البوابات المعدنية الخارجية سحاب من حديد تيوبات مقطع خارجي (100*50) ملم وداخلي (50*50) ملم و العمل يشمل المجرى الأرضي من زاوية معدنية مقلوبة قياس (100X50) ملم مثبت جيداً على الأرض بواسطة الخرسانة و المجرى العلوي للردهفة مثبتة على الجدار و يشمل الغال (سلندر) للبوابات والمزلاج الأرضي والعلجلات من السينس ستيل من أجود الانواع والتثبيت وكل ما يلزم لإنها العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس وكما يشمل السعر حامل رأسى للبوابات لمنع افلاتها لا يقل عن 2 و يشمل السعر الدهان Powder coated والكيل حسب البند ب/1009/2 وشمولية السعر حسب بند 1010/2 من الباب العاشر				
21/10	<u>بالعدد:</u> تقديم و تركيب بوابة معدنية من حديد تيوبات مقطع (50X50) ملم للإطار الخارجي و التيوب العرضي وتيوبات داخلية بقياس 30×30 ملم و السعر يشمل (الغال سلندر) للبوابات والدرف والتثبيت وكل ما يلزم لإنها العمل على أكمل وجه وجميع الاكسسوارات والخردة ومن أجود الانواع حسب تعليمات المهندس وكما يشمل السعر ، الدهان Powder coated والكيل حسب البند ب/1009/2 وشمولية السعر حسب بند 1010/2 من الباب العاشر.	عدد	1 واحد	بوابة سحاب قياس 4.5 م * 2.00	
22/10	<u>بالمتر الطولي:</u> تقديم و تركيب حديد حماية الأسوار الخارجية من مقاطع cm 5*5 Painted (Painted metal bar) والقاطع على شكل X قطر 2 سم من أي حسب التفاصيل والمقاطع المعمارية المرفقة ويشمل السعر التثبيت والتركيب دهان الاساس وجهاز والدهان الزياري 3 أوجه وجميع ما يلزم لإكمال العمل والكيل حسب البند ب/1009/2 وشمولية السعر حسب بند ب/1010/2 من الباب العاشر ويجب موافقة المهندس المشرف ، ارتفاع كلي 65 سم .	م.ط	1 واحد	بوابة درفين قياس 1.6 م * 1.8	
23/10	<u>بالمتر الطولي:</u> تقديم و تركيب بولسترين سماكة 2 سم وكتافة لا تقل عن 35 كغم / م3 كل 16 م من فواصل التعدد في السور الخارجي حسب بند 1604 والكيل حسب بند 1612/1 وشمولية السعر حسب بند 3/1613 مع مراعاة متطلبات المواصفة القياسية الأردنية (م ق أ / 428 / 2007) و (م ق أ / 2009 / 605) او الاحدث	م.ط	170 مائة وسبعين	55 خمسة وخمسون	
	ينقل الى التجميع				




ادارة الاعمال
مدير إدارة الاعمال

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فنس دينار	فنس دينار
24/10	بالمتر المكعب: توري و صب خرسانة درجة 18 و بقوة كسر 18 نيوتن / ملم ² مع ديش مزي بنسبة لا تزيد عن 30% حسب المواصفات العامة و بحيث يكون بعد الأكبر للدبس لا يزيد عن 70% من أقل بعد إنشائي لموقع الصب أو 25 سم أيهما أقل و ذلك لتعزيز فروقات المناسب للسور و حيثما يلزم و حسب المخططات و التفاصيل و تعليمات المهندس المشرف	م ³	5	خمسة	
25/10	بالمتر المكعب: تقديم و صب خرسانة عادية بين طوبارين درجة 21 نيوتن ذات مقاومة مميزة 21 نيوتن/ملم ² بحيث لا يقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 21 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم وحسب المقاطع المعمارية للجران خلف الحجر مع مراعاة إضافة التشاريك في أماكن الإنقاء مع الأعمدة و العقدات وحسب البند 1/306 و بند 1/306 مع جميع ما يلزم كاملاً حسب المخططات والمواصفات والكيل حسب بند 327/1 وشمولية السعر حسب بند 328/1 وبحسب السماكات الموضحة على المخططات وعلى المقاول أن يستخدم طوبار خشبي للتصفيح خلف الحجر في حالة البناء التقليدي ليتم تركيب العازل الحراري بعد فك الطوبار ولا يسمح باستخدام الطوب بديلًا من الطوب للخرسانة	م ³	8	ثمانية	
26/10	بالمتر المربع : أعمال صيانة ومعالجة السور الخارجي و يشمل السعر الحف والتدعيم حيثما يلزم و التغطية بالدهان المقاوم للعوامل الجوية و بالألوان التي يختارها المهندس المشرف، ثلاثة وجوه عدا وجه التأسيس ، وحسب تعليمات الشركة الصانعة، وحسب متطلبات البند 1304/3 ج 2 و 1/1304 ج و 3/1306 و مراعاة متطلبات بند 1307 والكيل حسب بند 1/1315 وشمولية السعر بند 1/1316 من الباب الثالث عشر و يشمل أعمال إصلاح القصارة الداخلية و الخارجية للسور الخارجي مع معالجة الشقوقات الشعرية والإنسانية حسب المواصفات العامة مع ما يلزم من إزالة القصارة المتتسقة وتنعيم المناطق التي تم إزالة القصارة منها بقصارة جديدة مع كافة ما يلزم كاملاً وحسب تعليمات المهندس المشرف والمواصفات العامة .	م ²	195	مائة وخمسة وتسعون	
ينقل الى التجميع					



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فنس دينار	فنس دينار
27/10	تقديم وعمل دهان بعرض 15 سم لخطيط المواقف ثيرموبلاستيك مع حبوب زجاجية (Paint) على أن يكون ذو خاصية تماسك قوية مع الأرضيات ومقاومة للحักษ والممسح ويخرج عند جفافه دهان ذو نصف لمعة يمنع التصاق الغبار والبقع ومطابقاً للمواصفة 8.12 من مواصفات الطرق على أن يتم الدهان بواسطة الماكينات الخاصة ويشمل السعر التخطيط لشعار الاشخاص ذوي الاعاقة وحسب متطلبات الكودة الخاصة بهم ضمن المواقف الخاصة بهم مع كافة ما يلزم حسب المواصفات والمخططات.	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع	بالمقطوع
28/10	توريق و زراعة أشجار الزينة أن لا يزيد العمر عن سنتين وتكون خالية من الأمراض والحشرات والفطريات و حسب المخططات المعمارية و تعليمات المهندس الشرف و السعر يشمل الحفريات وتحسين التربة والتسمين ويشمل السعر الرعاية والمتابعة والإدارة لمدة ستة أشهر من الإسلام الأولي وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه و بالأنواع التالية:	عدد	عدد	عدد	عدد
	1- العرعر	11	إحدى عشرة		
	2- الحور	7	سبعة		
	3- روبينيا	21	واحد وعشرون		
	4- سرو المتوسط	35	خمسة وثلاثون		
	5- لافندر	55	خمسة وخمسون		
	6- ألبيزيا	2	اثنان		
29/10	تقديم وعمل دهان خارجي مقاوم للعوامل الجوية بلاستيكي ACRYLIC BASE PAINT WEATHER SHIELD ، وبالألوان المطلوبة شاملأ وجه التأسيس و التقىد بالمعجونة الخاصة مطابقاً للمواصفات الاردنية القياسية ،للجزء الظاهر من الأسوار الخارجية والجدران الإستنادية الداخلية و جدران أحواض الزراعة و الوجه العلوي للجدران وحيثما يلزم حسب الألوان المطلوبة المعرضة للعوامل الجوية و حيثما يلزم حسب المخططات والمواصفات وحسب متطلبات البند (1304/3 ج 2 و بند 1304/1 ج و بند 1306/3 ج 1) و مراعاة متطلبات بند (1307) والكيل حسب بند (1/1315/) وشمولية السعر بند 1/1316 من الباب الثالث عشر .	م²	سبعيناً وخمسة عشرة	715	
	ينقل إلى التجميع				



ادارة الاجازات


مديرية الدراسات والتخطيط

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الأعمال المدنية والمعمارية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
30/10	<u>بالمتر المربع :</u> تقديم وصب خرسانة نظافة عادية درجة 18 حسب بند 1/306 وبند 2/306 ذات مقاومة مميزة 18نيوتون/ملم ² وبحيث لا نقل قوة كسر المكعبات الخرسانية عن 18 نيوتن/ملم ² بعد 28 يوم للمدات الأرضية فوق الرصبة والكيل وشمولية الأسعار حسب بند 2/817 وبسمكة لا تقل عن 5 سم.	² م ²	535	فنس دينار	فنس دينار
31/10	<u>بالمتر المربع :</u> تقديم وتركيب بلاط انتلوك صنف ب بسمكة لا تقل عن 6 سم مصنوع بخلطة ملونة FULL BODY وباللون والقياس والشكل الذي يوافق عليه المهندس وفي الأماكن المحددة على المخططات حسب البند 804 من خرسانة درجة 25 و السعر يشمل الرمل الخاص (رمل صویلح) اسفل البلاط مع دحنه وتسويته مع تقطيعية البلاط كاملا برمي ناعم لملء الفواصل ومن ثم دحل البلاط داخل الطبقة الرملية بداخل ذات إطارات مطاطة خاصة وجميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه ، والكيل وشمولية السعر حسب بند 4/817 وحسب المواصفة القياسية الاردنية (م ق 1/2013) أو الاحدث ، ويشمل السعر جميع ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وحسب تعليمات الشركة الصانعة .	² م ²	60	ستون	فنس دينار
32/10	<u>بالمتر المربع :</u> تقديم وتركيب بلاط حجري صنف (أ) لرمية الاحتياجات الخاصة بعرض 20 سم نخب أول حسب المخططات المرفقة بحيث تكون الدقة مطلبة ميكانيكية (rough texture) ، مع المعالجة بطبقة نهاية لمنع امتصاص الأوساخ والأترية وبحيث يورد بأطوال مقصورة ويشمل السعر المونة و الروبة و جميع ما يلزم لإنجاز العمل على أكمل وجه سماكة 5 سم وحسب متطلبات المواصفة القياسية (م ق 1/8511 / 2016) أو الاحدث	² م ²	5	خمسة	فنس دينار
33/10	<u>بالمتر الطولي :</u> تقديم وتركيب نهايات لمواقف السيارات من الاطاريف الخرسانية (صنف أ) بعرض 20 سم وارتفاع (15/10 سم) ومع مراعاة متطلبات م.أ.ق/479/2018 او الاحدث ، حسب التفاصيل المرفقة ويشمل السعر كافة أدوات التثبيت والدهان وحسب اللون المعتمد من قبل المهندس المشرف ، وذلك حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	35	خمسة وثلاثون	فنس دينار

ينقل الى التجميع



الباب العاشر : الأعمال الخارجية
التجميع

المبلغ الإجمالي	البيان
دinar	فلس
	منقول من صفحة (C-39)
	منقول من صفحة (C-40)
	منقول من صفحة (C-41)
	منقول من صفحة (C-42)
	منقول من صفحة (C-43)
	منقول من صفحة (C-44)
	منقول من صفحة (C-45)
	منقول من صفحة (C-46)
	منقول من صفحة (C-47)
	القيمة الإجمالية - الباب العاشر : الأعمال الخارجية
	ينقل الى خلاصة الأعمال المدنية و المعمارية



ختم و توقيع المقاول

C-48

ملاحظة : على المقاول تعيينة الاسعار والبالغ بالارقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

خلاصة الأعمال المدنية والمعمارية

المبلغ الإجمالي		منقول من صفحة	البيان	الرقم
دينار	قُسْطَنْتِي			
	C-3		الأعمال التمهيدية	1
	C-7		الأعمال الهيكلية أسفل منسوب البلاط	2
	C-13		الأعمال الهيكلية فوق منسوب البلاط	3
	C-15		أعمال القصارة	4
	C-19		أعمال البلاط والأرضيات	5
	C-23		أعمال المنجور	6
	C-31		الأعمال المعدنية	7
	C-34		أعمال الدهان	8
	C-38		أعمال السطح ومنع الرشح والعزل	9
	C-48		الأعمال الخارجية	10
			ينقل إلى الخلاصة النهائية	



ختام و توقيع المقاول

C-49

ملاحظة : على المقاول تعينة الأسعار والمبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



الأعمال الميكانيكية



الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي							
				فلس	دينار فلس	دينار	دينار	دينار فلس	دينار			
أولاً- الأعمال الصحية												
هذه الأعمال مشتملة بمواصفات مجلد الخدمات الميكانيكية للمباني (المجلد الثاني) والكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والمصرف الصحي وكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الاعاقة والبنود 1401 و 1501 من مجلد الأعمال المعمارية والمدنية (المجلد الأول) مع التقيد بالبند 147/2 من المجلد الأول وتكون جميع مواسير المجاري والتدفقات الأرضية مطابقة للمواصفات الألمانية DIN8062 وحسب البند 1/105/ح من المجلد الثاني.												
1	A- أعمال القطع الصحية	بالعدد	عدد	خمسة وعشرون	25	عدد	Floor Mounted عن cm (65×37) والسعر يشمل تركيب سيفون بفتحه قياس 90 ملم ومواسير تصريف من UPVC من الصنف الأول قطر(110) ملم للتوصيل من المرحاض لغاية مواسير التصريف الرئيسية أو أقرب حفرة تفتيش خارج المبني والوصلات باستعمال المواد الخاصة وتزويد المرحاض ببطاء وحلق من الميلامين من النوع القليل حسب اللون المطلوب وصندوق الطرد من الصبغي بناغرا ذات كبسفين Dual Flushing system ومحبس قطر 15 ملم على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزنبركي المطلبي بالكروم مع حمالة ورق بورسلان (15×15) سم، والسعر يشمل تزويد المرحاض بشطاقة يدوية من البلاستيك المقوى من أجود الأنواع مع محابس الزاوية اللازمة والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف					
ينقل إلى التجميع												



ختم وتوقيع المقاول

M-1

ملاحظة:

على المقاول تعينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإسشارات الهندسية

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	بالعدد			دينار	فلس
	بالعدد			دينار	فلس
2	<p>تقديم وتركيب وتشغيل وفحص مغاسل نصف عمود الشكل من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس لا يقل عن (57×49) سم وتزويده بالمغسلة بسيفون PVC(BOTTLE TRAP) متصل بالفائز قطر 32 ملم مع تزويده بالمغسلة بسلسلة مزبقة وسدة والصباب المناسب ويكون من النوع المتحرك مع يد خارجية وكذلك الوصلات المرنة ومحابس الزاوية المناسبة والشمادات وكذلك معدات التركيب والتعليق الازمة.</p> <p>أ- مغسلة مع خلاط كروم قطر (15مم) ومن النوع الذي يركب على جسم المغسلة (gear type) وبحيث يحتوي الخلاط على القطعة الخاصة بتوفير المياه وتكون القطعة مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.</p>	عدد	25	خمسة وعشرون	
3	<p>تقديم وتركيب وتشغيل مجلی حوض واحد مصنوع من Stainless steel 1.4301 (304) 1.2mm thick, stainless steel conforms to BS EN 10088 PART2:2005</p> <p>وبسماكه لا تقل عن (0.6) ملم والسيفون PVC(BOTTLE TRAP) قطر 40 ملم متصل بالفائز وسلسلة مزبقة وسدة والصباب المناسب والسعر يشمل تركيب المجلی على جدارين من الطوب الإسمنتي المقصور مع حمالة صابون من الخرف المطلي بالصيني الأبيض قياس 15X30 سم وكذلك الوصلات المرنة ومحابس الزاوية المناسبة.</p> <p>1-مجلی قياس (90×60) سم مع تزويده بالمجلی بخلاط كروم قطر (15) ملم ومن النوع الذي يركب على جسم المجلی وبحيث يحتوي الخلاط على القطعة الخاصة بتوفير المياه وتكون القطعة مطابقة للمواصفات القياسية الأردنية.</p>	عدد	3	ثلاثة	


ينقل الى التجميع



ختم وتوقيع المقاول

M-2

ملاحظة: على المقاول تعيين الاسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي		السعر الإفرادي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
4	<p><u>بالعدد</u></p> <p>Supply, install, test & maintain as shown on drawings janitorial sink as per the following specifications:</p> <p>JU stainless steel janitorial unit incorporating cleaners sink with bucket grating and handrinse basin, with earthing terminal. Mixer with restricted travel swivel nozzle, small lever handles to meet DDA requirements.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Illustrated: Janitorial unit stainless steel 50cm wide X 60cm projection X 90cm high complete with wasters, mixer tap with restricted swivel, tamper proof concealing panel for washbasin trap, hinged bucket grating to sink, round stainless steel legs (230mm height) with adjustable feet & earthing tag. - Trap Ø40mm plastic resealing bottle with 75mm seal, multi-purpose outlet. - Material: Stainless Steel 1.4301(304)x 1.2 mm thick. - Standards: DDA & BS8300 Stainless Steel conforms to BS EN 10088: PART2:2005. - Thermostatic mixing valve 15mm. - Monoblock mixer is provided with restricted swivel nozzle for use with either handrinse basin or cleaners sink below. <p>Consideration should be given to safe hot water delivery and the use of an appropriate temperature reduction device. For disposal of liquid waste by domestic staff. Small levers to meet DDA. Unit is supported on four stainless steel legs with adjustable feet. Holes are provided in back flanges to secure to wall.</p> <p>أ- حوض خدمة مع خلاط كروم بقصبة قطر 15 ملم ومن أجود الأنواع بحيث يحتوي الخلط على القطعة الموفقة للمياه طبقاً للمواصفات القياسية الأردنية.</p>	عدد	1	واحد			

ينقل إلى التجميع




ختام وتوقيع المقاول

M-3

ملاحظة: على المقاول تبنة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات

شركة سمات للاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
		عدد	اثنان	دينار فلس	دينار فلس
5	<p><u>بالعدد</u></p> <p>تقديم وتركيب وفحص وتشغيل حوض خدمة Laundry قياس (46*60) سم وبعمق 30 سم من النوع الذي يركب على الجدار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ (ستانلس ستيل 304) سماكة 1.5 ملم ومزود بسيفون UPVC Bottle trap قطر 40 ملم وكذلك الوصلات المرنة ومحابس الزوايا المناسبة وشبك من الستانلس ستيل وكل ما يلزم لاتمام العمل على أكمل وجه.</p> <p>أ- حوض خدمة مع خلاط كروم بقصبة قطر 15 ملم ومن أجود الأنواع وبحيث يحتوي الخلط على القطعة الموفرة للمياه طبقاً للمواصفات القياسية الأردنية.</p>	2	اثنان		
6	<p><u>بالعدد</u></p> <p>تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مغطس (BATH TUB) من الأكريليك مستطيل الشكل بطول كلي 170 سم ، وعرض لا يقل عن 70 سم ، و مزود بطبقة مانعه للانزلاق (NON SLIP BASE) و يكون له فتحة للفائض متصلة بالصباب الخاص المتصل من الكروم مع تزويدتها بسلسلة و سداده والسعر يشمل ولكن لا يقتصر على- تقديم وتركيب الملحقات التالية:-</p> <p>1- حمالة صابون .</p> <p>2- علامة مناشف بعمود افقي من الكروم أو الالمونيوم وبطول لا يقل عن (60) سم.</p> <p>3- خلاط كروم من النوع الذي يركب على الحائط Exposed both shower mixer with single lever . Bath spout & shower spout with click cartridge و مزود بوصلة كروم مرنة طول لا يقل عن 150 سم و رأس المرش Hand spray with wall mounted holder & smooth ideal flex hose chrome finish with hose retainer . ويشمل السعر كل ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.</p>	2	اثنان		
ينقل الى التجميع					



ختم وتوقيع المقاول

M-4

ملاحظة: على المقاول تعيينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات الاستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي				
				فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
7	<p><u>بالمعدل</u></p> <p>تقديم وتركيب حوض دوش أرضي</p> <p>Acrylic capped ABS shower tray (810*810)mm, quadrant upstand</p> <p>ويكون مزود بأرضيه مانعه للانزلاق () NON - SLIP BASE</p> <p>ويعمل الصباب الخاص المتصل من الكروم وتزويده بسلسله وسداده</p> <p>والسعر يشمل -ولكن لا يقتصر على - تقديم وتركيب الملحقات</p> <p>التالية:-</p> <p>1- حمالة صابون .</p> <p>2 - علقة مناشف بعمود افقي من الكروم أو الالمنيوم وبطول لا يقل عن (60) سم.</p> <p>3- خلاط كروم من النوع الذي يركب على الحاطن Exposed both shower mixer with single lever</p> <p>Bath spout & shower spout with click cartridge</p> <p>و مزود بوصلة كروم</p> <p>مرنة طول لا يقل عن 150 سم ورأس المرش Hand spray with wall mounted holder & smooth ideal flex</p> <p>hose chrome finish with hose retainer</p> <p>و يشمل السعر كل ما يلزم لإتمام</p> <p>العمل على أكمل وجه وحسب المواصفات و تعليمات المهندس</p> <p>المشرف .</p>	عدد	23	ثلاثة وعشرون					
8	<p><u>بالمعدل</u></p> <p>تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مصرف أرضي Floor drain extension (20x20)cm/Ø110mm ذو هيكل وغطاء مشبك</p> <p>وبراغي شد للغطاء ومصنوع بالكامل (بما في ذلك البراغي) من</p> <p>مادة النikel برونز ومساحة تصريف صافية (free area) لا تقل</p> <p>عن 25% من مساحة الصرف الكلية.</p> <p>Floor drain extension comply to ASME A112.6.3-2016 consists of Nickle-Bronze frame and screw secured grated cover. (Medium duty)</p> <p>والسعر يشمل تقديم وتركيب وتشغيل مصيدة رواح (Gully Trap) من UPVC قياس (110X110) mm</p> <p>مدخل قياس (56mm) ومن أجود الأنواع والسعر يشمل توصيلها</p> <p>مع المصرف مع جميع ما يلزم من مواد واعمال ل التركيب</p> <p>و التوصيل.</p>	عدد	36	ستة وثلاثون					


ينقل الى التجميع



ختم وتوقيع المقاول

M-5

ملحوظة: على المقاول تعينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإشتارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				دينار فلس	دينار فلس
9	<p><u>بالعدد</u></p> <p>تقديم وتركيب وفحص وتشغيل نقطة تنظيف (Clean out) من قطر (110mm) والسعر يشمل تقديم وتركيب طبة تسليك وتنظيف أرضية (Floor clean out) ذات هيكل وغطاءين (الداخلي مسنن والخارجي مثبت ببراغي) مصنوع بالكامل من النيكل برونز (بما في ذلك البراغي):</p> <p>-Floor clean out comply to ASME A112.36.2M consist of Nickle-Bronze frame, threaded 1991 .inside cover and screw secured sealed cover</p> <p>والسعر يشمل تركيب وتوصيلها مع خطوط المجرى بالتصبيل المباشر مع جميع ما يلزم من مواد وأعمال.</p>	عدد ستة	6		
10	<p><u>بالعدد</u></p> <p>تقديم وتركيب مصرف لتصريف مياه الأمطار على السطح cast (ROOF FLOOR DRAIN) مصنوع من حديد الزهر cast Aluminume Grate iron والمصفاة من الألمنيوم ASME 112.6.4-2003، ويحيث يكون مطابق للمواصفات وكل ما يلزم لإتمام العمل على أحسن وجه وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>ـ قطر 160 ملم ومقاس فتحة المخرج 110 ملم</p>	عدد سبعة	7		
ينقل الى التجميع					



ختم وتوقيع المقاول

M-6

ملحوظة: على المقاول تعينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية



ختم وتوقيع المقاول

M-7

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات

شركة سمات للإستشارات الهندسية

دراسات الأبيات

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي
				فلس	دينار	فلس	دينار	دينار
B - أعمال التمديدات الصحية								
بالمتر الطولي								
12	<p>تقديم وتركيب مواسير التصريف والتهوية الرئيسية والأفقيه (للمرافق الصحية) ومية الأمطار المدفونة تحت البلاط أو الجدران داخل البنى أو المعلقة على الأسقف والجدران مطابقة للمواصفات الالمانية رقم 8061 و 8062 والتوصيل بطريقة اللحام اللاصق Solvent Weld و السعر يشمل تقديم وتركيب طرايش التقليس وكافة القطع والوصلات والحملات والمرابط الحديدية والعلاقات RUBBER LINED SPLIT PIPE CLAMP, MS THREADED RODS&ANCHORS M12 والممواد اللازمة للتركيب واللصق على أن تكون قطع الوصل ما بين المواسير الرئيسية والأفقيه (الأكواخ والتبيهات) ذات فتحات تنظيف و السعر يشمل الشبك والتوصيل مع المناهل ذات العلاقة و كذلك الشبك والتوصيل مع المصادر الإنتصاصية لمواسير تصريف الماء المنكوف وكافة الأعمال الإنسانية الازمة والدهان ببوية الزيت للأجزاء الظاهرة والكيل حسب بند 1508/1 وشمولية السعر بند 1509/2.</p>	م.ط	505	خمسة وخمسة	140	مائة وأربعون	80	ثمانون
13	<p>1- قطر 110 ملم من (UPVC)، ضغط 10 بار ، سمك 5.3 ملم.</p> <p>2- قطر 50 ملم من (UPVC)، ضغط 10 بار ، سمك 2.4 ملم.</p> <p>3- قطر 50 ملم من (UPVC)، ضغط 16 بار ، سمك 3.7 ملم. (للحوطط المصغورة كما في الموقع العام)</p> <p>بالمتر الطولي</p> <p>تقديم وتركيب مواسير المجاري الخارجية من الـ UPVC وتكون المواسير مطابق للمواصفات القياسية الالمانية رقم 8061 و 8062 وشمولية السعر حسب بند 1509/1 والتوصيل بطريقة اللحام اللاصق Solvent Weld والسعر يشمل أعمال الحفرات والطميم الازمة الازمة وأعمال الخرسانة والرمل الناعم والخشن ويكون تنفيذ هذه المواسير حسب مواصفات التأسيس للصنف هـ الواردة ضمن البند رقم 1504/2/5 من مجلد الأعمال المدنية والمعمارية .</p>	م.ط						
ينقل إلى التجميع								




ختام وتوقيع المقاول

M-8

ملاحظة: على المقاول تعينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات

شركة سمات الاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي	الرقم	
				فلس	دينار	دينار	فلس
14	<p>1- قطر 160 ملم من (UPVC)، ضغط 10 بار، سماكة 7.7 ملم.</p> <p>2- قطر 110 ملم من (UPVC)، ضغط 10 بار ، سماكة 5.3 ملم.</p> <p><u>بالعدد</u> تقديم و عمل و بناء و فحص حفرة تفتيش كاملة للمجاري و مياه المطر والسعر يشمل ما يلي: 1- الحرفيات الازمة. 2- القاعدة من الخرسانة المسلحة المقاومة للأملام درجة كسر 20 و سماكة لا تقل عن 20 سم و رصفة من الحجارة المزري أسفل القاعدة سماكة لا تقل عن 15 سم من القصارة والتعميم من الداخل و الأجزاء الظاهرة. 3- تقديم و تركيب جسم المنهل من الرينجات الخرسانية مسبقة الصب</p> <p>Supply & install manhole body & manhole slab reducer from pre-Cast reinforced rings comply to BS EN 1917 & BS 5991-3. The body include Iron steps (or step ladder). Polypropylene Copolymer Plastic and reinforced with structural Carbon steel (every 25cm)</p> <p>4- الغطاء و اطار الغطاء</p> <p>.Cast iron cover & frame comply to BS EN 124 كما ويشمل السعر إعادة تأهيل (أو إعادة إنشاء) آخر منهل قائم وحسب المواصفات أعلاه وبما يضمن ربط الشبكة القائمة مع الشبكة الجديدة و مع الشبكة العامة وحسب تعليمات المهندس المشرف.</p> <p>1- قطر 60 سم، والغطاء قطر 60 Ø سم (العمق أقل من 1.5 متر)</p> <p>2- قطر 90 سم، والغطاء قطر 60 Ø سم. (العمق أكبر من أو يساوي 1.5 متر)</p>			110 مائة و عشرة 30 ثلاثون	م.ط م.ط		
	ينقل إلى التجميع			عدد تسعة عدد أربعة	9 4		



ختم وتوقيع المقاول

M-9

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإستشارات الهندسية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي				
				فلس	دينار	فلس	دينار	دينار	دينار
15	<p>بالعدد (المجموعة) :</p> <p>تقديم وتركيب وتشغيل مجموعة مضخات غاطسة (مضختين تعملان بالتناوب واحدة عاملة والآخر احتياطية) لضخ مياه المجاري والمطر من المناهل لغاية الشبكات الخارجية وكما هو موضح على المخططات من نوع Sewage Pump من أجود الأصناف العالمية وحسب المواصفات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Construction of stator and housing heavy duty cast iron with Epoxy paint * Shaft: Stainless steel * Impeller: Cast iron with grinder knife * 50 Hz. – single phase * Horizontal outlet* Operation temperature from 0C – 40C. * Electrical float switch. * Electrical power cable (5)m length one piece water proof. And high quality insulation. * Heavy duty ball bearing and permanently lubricated for long operating life. * Brass or cast iron isolating valve. * suitable Hook or eye bolt as specified from the manufacture with stainless steel lifting cable, with a shackle. * Elbows and flanges shall be form cast iron. * All the caskets needed as specified from the manufacture. * easily-removed and serviced motor. * oil filled or air filled motors * Supplied with thermal protection. * Low velocity (RPM) is preferable. <p>والسعر يشمل بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه أيضاً :</p> <p>لوحة التحكم والتشغيل الكهربائية وحسب توصيات الشركة الصناعية للتحكم بتشغيل المضخات بصورة اتوماتيكية وكل ما يلزم من قطع ومواد ولعبات اشارة وكتاكيترات وكبسات التشغيل والاطفاء والعوامات الكهربائية الاضافية الضرورية وغيرها من بالكهرباء من غرفة البوiler الرئيسية او اقرب لوحة كهربائية داخل المبني وحسب ما هو موضح على المخططات الكهربائية شاملة السعر كل ما يلزم من اسلاك وكوابيل ويشمل الحجرة الخاصة بالمضخات من قاعدة وجدران وقصارة وغطاء مناسب .</p>								
ينقل إلى التجميع									



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي			
				فلس	دينار	فلس	دينار	دينار
1	1- مجموعة مضخات (SUBP-2) بقدرة 0.25 لتر في الثانية وبضغط 4 متر للمضخة الواحدة مع لوحة تحكم	عدد واحد	1					
2	2- مجموعة مضخات (SUBP-1) بقدرة 1.0 لتر في الثانية وبضغط 10 متر للمضخة الواحدة مع لوحة تحكم	عدد واحد	1					

C - الأعمال الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة

جميع هذه الأعمال مشتملة بالمواصفات الواردة في مجلد الخدمات الميكانيكية للمباني (المجلد الثاني/ المواصفات الفنية العامة) وكودة متطلبات البناء الخاصة بالمعوقين والكودة الموحدة لتزويد المباني بالمياه والصرف الصحي ومجلد مواصفات الأعمال المعمارية والمدنية (المجلد الأول) كما ويجب أن تتم هذه الأعمال تحت الإشراف المباشر للمهندس المسؤول.

بالعدد 16

تقديم وتركيب مرحاض إفرنجي خاص لذوي الاحتياجات الخاصة مصنوع من الفخار المطلي بالصيني الأبيض (floor mounted) قياس تقريبي 65*37 سم مع صندوق الطرد مع غطاء الحمام والسعر يشمل أيضا تقديم وتركيب ما يلي:-

1- صندوق الطرد من الصيني سعة لا تقل عن 2 غالون مع ماسورة فانض قطر 40 ملم مع تزويد الصندوق بيد كروم للضغط ومحبس قطر 15 ملم على ماسورة التعبئة التي تكون من النوع الزمركي المزبiqu وبحيث تكون عدة صندوق الطرد

2- وتزويد المرحاض بغطاء وحلق من البلاستيك المقوى من النوع الثقيل وخاص للاشخاص المعوقين مزود ب fasalat مقواة أو من مادة الألمنيوم الثقيل والمغطاة بطباقة من البلاستيك الناعم المقوى غير القابلة للإنزلاق وبطول لا يقل عن 85 سم قابلة للحركة والمعايير عمومياً ولمسافة لا تقل عن 25 سم وقابلة للتنفس للأعلى وبحيث يتم تركيبها على س kak محوفة مصنوعة من نفس مادة المقابض مثبتة على الحائط مع كافة ما يلزم من قطع للتركيب بحيث تركب على يمين ويسار الحمام


ينقل إلى التجميع



ختم وتوقيع المقاول

M-11

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار
17	<p>3- مقابض عدد اثنين مصنوعة من مادة الستانلس ستيل المقاوم للصدأ أو من مادة الألمنيوم الثقيل والمغطاة بطبقة من البلاستيك الناعم المقوى والغير قابلة للانزلاق وبطول لا يقل عن 85 سم قابلة للحركة والمعايرة عمودياً ولمسافة لانقل عن 25 سم وقابلة للتنبي للأعلى وبحيث يتم تركيبها على سلك مجوفة مصنوعة من نفس مادة المقابض مثبتة على الحائط مع كافة ما يلزم من قطع للتركيب بحيث تركب على يمين ويسار المرحاض.</p> <p>4- حمالة ورق صحي مصنوعة من الستانلس ستيل .</p> <p>5-تمديدات الصرف الصحي من المرحاض حتى وصله بمواسير التصريف الرئيسية أو أقرب حفارة تفتيش خارج المبنى من مواسير mm. Ø 110 UPVC . قياس</p> <p>6- شطافة يدوية من البلاستيك المقوى مع محبس الزاوية اللازم . والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المعايير وإرشادات المهندس المشرف ويراعى في التنفيذ ما ورد في الكود الأردني الخاص بالمعوقين.</p>	عدد	اثنان	2							
	<p>تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مغاسل من الفخار المطلي بالصيني الأبيض قياس تقريري 56x41 سم خاصة بدنوي الاحتياجات الخاصة وبحيث تكون المغسلة مقعرة للداخل ليستطيع المستخدم استعمالها وبدون صعوبة والسعر يشمل أيضا تقديم وتركيب ما يلي:-</p> <p>1- خلاط كروم للبياه الباردة والساخنة قطر 15 ملم ومن النوع PHOTO CELL الذي يركب على جسم المغسلة مزود ب 6 فولت</p> <p>2- مرآة تركب فوق المغسلة قياس 50*70 سم وسماكه لا تقل عن 4 ملم تركب على إطار من الألمنيوم .</p> <p>3-نظام وصلات مرنة للصرف الصحي مع السيفون للتوصيل من المغسلة ولغاية خط الصرف الصحي بحيث تنسحب بالحركة العمودية للمغسلة على أن لا يقل طولها عن 70 سم .</p> <p>4- حمالة بشاكير بطول لا يقل عن 60 سم مصنوعة من مادة الستانلس ستيل.</p>	بالعدد									
	ينقل إلى التجميع										



ختم وتوجيه المقاول

M-12

ملاحظة: على المقاول تبعة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سيمات لاستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
18	<p>5- نظام وصلات مرنة لخطوط المياه الباردة والساخنة للتوصيل من المغسلة ولغاية نقاط التزويد بالمياه بحيث تتسم بالحركة العمودية للمغسلة على أن لا يقل طولها عن 70 سم.</p> <p>6- والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف.</p> <p><u>بالعدد</u></p> <p>تقديم وتركيب وتنفيذ أرضية حجارة الدوش الأرضي بقياس (100*90) سم حسب البند (2/5/5-أب) من كود البناء الخاص بالمعوقين وذلك باستعمال بلاط أرضية مانع للانزلاق - NON SLIP TILES مع المبول اللازم وحسب المخططات المرفقة مع تقديم وتركيب صباب خاص للأرضية مزود بغطائين من الكروم أحدهما شبک والآخر مغلق مع التصفيح اللازم والسعر يشمل تقديم وتركيب الملحقات التالية :-</p> <p>1- ستاره بلاستيكية بطول لا يقل عن (160) سم مركبه على علقة مواسير كروم قطر (3/4) انش بواسطة فلنجات وحلقات من الكروم .</p> <p>2- حمالة الصابون والاسفنجه (SOAP AND SPONGE) HOLDER الابيض (VITREOUS CHINA) .</p> <p>3- علقة مناشف بعمود افقي من الكروم او البلاستيك (TOWEL RAIL) وبطول لا يقل عن (60) سم تعلق بمحاذة وخارج ستاره البلاستيكية.</p> <p>4- تزويد الحجيرة بالمنكّات الافقية و المنكّات الراسية والمنكّات المفصليه المتحركة المناسبة مصنوعة من مادة الستانلس ستيل المقاوم للصداء او من مادة الالمونيوم الثقيل والمغطاة بطبقة من البلاستيك الناعم المقوى وغير قابلة للانزلاق بطول لا يقل عن (60) سم.</p>	عدد	اثنان	2	
ينقل إلى التجميع					



ختم وتوقيع المقاول

M-13

ملاحظة: على المقاول تعيينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	
				دينار	فلس
	مع تقديم وتركيب وتزويد المروض بعمود دوش من النوع المنزلي SLIDE BAR () من الكروم مع المرابط والحملات وراس مرش يدوي هاتفي الشكل HAND SPRAY () من الكروم مغطى بمقبض من البلاستيك المقوى ومزود بوصلة كروم مرن بطول لا يقل عن (130) سم FLEXIBLE HOSE () مع خلاط يركب على الجدار ذو مقبض على شكل ذراع طويلة لاستخدام المعوقين BUILT _ IN SHOWER MIXER WITH LEVER HANDLE للماء البارد والساخن وفوهه واحدة مرتفعه ثابتة للدش اليدوي مع كافة ما يلزم حسب الأصول.	عدد	2	اثنان	

ينقل إلى التجميع



ختم وتوقيع المقاول

M-14


ملحوظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية

وزارة الأبنية
مديرية دراسات الأردن

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - الأعمال الصحية



بنقل الى الخلاصة النهائية

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				دinar	فلس
ثانياً - أعمال المياه الباردة و الساخنة					
هذه الأعمال مشتملة بمواصفات مجلد الخدمات الميكانيكية (المجلد الثاني) والកوده الموحدة لترزيد المباني بال المياه والصرف الصحي تزويد المباني ومجلد الأعمال المعمارية والمدنية (المجلد الأول) وحسب المواصفة الأردنية رقم 131/1990 والواردة في البند (102/3) والبند (102/6) من المجلد الثاني إلا إذا ورد خلاف ذلك في البند التالية:					
1	بالمتر الطولي				
	تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل خطوط المياه والري من خط البلدية والخزانات الأرضية والمضخات إلى الخزانات العلوية على سطح المبني ومن خزانات الري إلى الشبكة حيثما يلزم من مواسير نوع HDPE (PE100) SDR11 PN20 comply to DIN 8074 من أجود الأنواع مع جميع ما يلزم منقطع اللازمة للتركيب وجميع المحابس والمرابط المعدنية وكافة الأعمال الازمة للتنشيط والتركيب والأعمال الانشائية الازمة واعمال الحفرات والطمم واعمال الخرسانة والرمل الناعم والخشن مع تركيب طبقة حماية من الصاج المجلفن للجزاء الظاهره لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب المخططات وتعليمات وارشادات المهندس المشرف.	25 خمسة وعشرون م.ط	1- قطر 20 ملم.		
				65 خمس وستون م.ط	2- قطر 25 ملم.
				30 ثلاثون م.ط	3- قطر 32 ملم.
				130 مائة وثلاثون م.ط	4- قطر 50 ملم.
2	بالمتر الطولي				
	تقديم وتركيب وفحص وتشغيل خطوط المياه الباردة على السطح وفي المناور وداخل الطوابق من الخزانات العلوية من مواسير فولاذية مجلفنة بيضاء Comply to BS EN 10255 & EN 1123-2004 class B مع جميع ما يلزم منقطع وأكمام وشادات وصل وتيهات ونهايات وجميع المحابس النحاسية أو البرونزية مع الحفرات في الأرض والجدران وإعادة إصلاحها وجميع ما يلزم لإنجاز العمل والعزل للمواسير الظاهرة يكون بهانها بالدهان الأساسي المقاوم للمداء ثلاثة وجوه (كرولات الزنك أو red oxide paint) ثم الدهان الزيتوي ثلاثة ووجه أما المواسير تحت الأرض فيتم عزلها بطبقتين من الميش المشبع بالزفة الباردة بعد بهانها بالدهان الأساسي المقاوم للمداء ويتم تثبيت المواسير على السطح بواسطة مكعبات خرسانية درجة كسر 20 نيوتن/سم ² ذات أبعاد (40x40x40) سم ومرابط (Rubber lined split clamps & MS rods M12) ويوافق كل (2) متر طولي وعند كل تغير في الاتجاه والسعر يشمل أيضا كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات والمواصفات العامة.				
					ينقل إلى التجميع



ختم وتوقيع المقاول

M-16

ملاحظة: على المقاول تعينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه

الرقم	بيان العمل		الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي	دinars	فنس
					دinars	فنس	دinars	فنس
1	- قطر (65 ملم).			م.ط عشرة	10			
2	- قطر (50 ملم).			م.ط خمسة وأربعون	45			
3	- قطر (40 ملم).			م.ط خمسة وأربعون	45			
4	- قطر (32 ملم).			م.ط مائة وثلاثون	130			
5	- قطر (25 ملم).			م.ط مائة وسبعون	170			
6	- قطر (20 ملم).			م.ط ثلاثون	30			
بالمتر الطولي								
<p>تقديم وتركيب ونحصن وتشغيل شبكة المياه الساخنة المزودة والراجعة على السطح وفي المناور وداخل الطواقي وذلك فولاية جلالة يحيى بن عبد الله Comply to BS EN 10255 & EN 1123-2004 class B</p> <p>وتشمل جميع القطع والمحاشر والحملات والعزل وجميع القطع المستعملة تكون ملتفة حسب المواصفات وتتناسب حسب المخطاطات ويكون العزل للمواسير بعد دهانها بالدهان الأساسي المقاوم للصدأ ثلاثة وجوه كرومات الزنك أو red oxide paint (بطبيعة من مواسير الصوف المصخري أو الزجاجي المسبيقة الصنع وبسمكها 25 ملم للمواسير قطر أقل أو يساوي 32 ملم وبسمكها (50) ملم للمواسير قطر أكبر من (32) ملم لغاية قطر يساوي (65) ملم على السطح مع اللف بالشرط اللاصق وصورة حلزونية وعلى كامل المواسير أما داخل الجدران والأرضيات نفس العزل السابق بالإضافة إلى تطيف العزل بطبقة من ورق النايلون المقوى والتثبيط بالأسلاك الملحقة وفي حال كون أجزاء من الشبكات معرضة للظروف الجوية فيتم نفس العزل السابق بالإضافة إلى التغليف بطبيعة من الصاج المحلفان (cladding) وبسمكها لا تقل عن 0,5 ملم وحسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف يتم تثبيت المواسير على السطح بواسطة ركب خرسانية ذات أبعاد 40x40x40 سم تمرر المواسير من داخلها من خلال سلifer مصنوع بنفس مواصفات المواسير .</p>								
1	- قطر (50 ملم).			م.ط خمسون	50			
2	- قطر (40 ملم).			م.ط خمسة وستون	65			
3	- قطر (32 ملم).			م.ط خمسة وستون	65			
4	- قطر (25 ملم).			م.ط خمسة وتسعون	95			
5	- قطر (20 ملم).			م.ط خمسة وثمانون	85			
6	- قطر (15 ملم).			م.ط خمسة وعشرون	25			


ينقل إلى التجميع



ختام وتوقيع المقاول

M-17

ملاحظة: على المقاول تبيين الأسعار والمبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات للإشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي				
				فلس	دinar	فلس	دinar	فلس	دinar
4	<u>بالمتر الطولي</u> تقديم وتركيب شبكة وفحص وتشغيل مواسير المياه الباردة والساخنة من مواسير بلاستيكية حرارية PEX ابتداء من الكولكترات النحاسية داخل الخزان ولغاية نقاط الصرف الصحي المختلفة وبحيث تكون مطابقة للمواصفات الفيزيائية الاردنية 1021، 1022، 1023 ، لعام 1995، وتتحمل ضغط لغاية 12.5 بار أو أن تكون مطابقة للمواصفات العالمية لاستخدامات مياه الشرب ومزودة بشهادات الفحص الازمة.								
	وتكون الأقطار والمسارات حسب ما هو وارد على المخططات وأن يتم توصيل هذه المواسير باستعمال القطع الخاصة والسعر يشمل أنابيب التدكك البلاستيكية الملساء والمصنوعة من متعدد الإيثيلين عالي الكثافة وجميع القطع النحاسية اللازمة لعمليات الوصول مع الكولكترات الفرعية ومع القطع الصحيحة مع محابس فرعية عدد 2 لكل قطعة صحية ذهاب وإياب وكذلك أكواع النجاصه Female iron wall plate elbow وكذلك يشمل السعر السدادات البلاستيكية المانعة لتسرب الأرساخ والأربطة بين المواسير والسليفات مع تثبيت السليفات بواسطة الخرسانة والمرابط المناسبة لمنع انزلاقها .								
	1- قطر 16 ملم والسليف قطر 32 ملم سبعين وستون م.ط	760	م.ط						
	2- قطر 20 ملم والسليف قطر 38 ملم للمطبى	50	م.ط						
5	<u>بالعدد</u> تقديم وتركيب وفحص وتشغيل كولكترات نحاسية داخل خزان توزيع الماء البارد والساخن من أجود الأنواع والسعر يشمل محابس الفصل الرئيسية اللازمة داخل الخزان والمراقبات والسدادات اللازمة والهياكل الالكترونية وجنيح ما يلزم من قطع لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف: أ. كولكتر قطر 32 ملم مزود بالفتحات حسب المخططات. ب. كولكتر قطر 25 ملم مزود بالفتحات حسب المخططات. ج. كولكتر قطر 20 ملم مزود بالفتحات حسب المخططات.	10	عدد عشرة						
		14	عدد أربعة عشر						
		12	عدد اثنان عشر						
	ينقل إلى التجميع								



ختم وتوقيع المقاول

M-18

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإستشارات الهندسية



الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				دينار فلس	دينار فلس
6	بالعدد				تقديم وتركيب خزان توزيع المياه الباردة والساخنة مصنعة من(stainless steel-SS304) وبسماكة لا تقل عن 2 ملم وعمق 10 سم ومدهونة بدهان مقاوم للحرارة مع الأبواب اللازمة درفتين و المقابض المناسبة والسعر يشمل تثبيت هذه الخزان داخل الجدران مع كل ما يلزم من أعمال نجف وأعمال خرسانية لازمة للتثبيت وحسب المقاسات التالية:
	1	سم (60×10×60)	عدد 7	سم فلس	خزانة (60×10×60) سم
	2	سم (60×10×80)	عدد 10	سم فلس	خزانة (60×10×80) سم
	3	سم (100×60×60)	عدد 1	سم فلس	خزانة (100×60×60) سم
7	بالعدد (المجموعة)				تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مضخة مياه باردة مكونة من (مضختين تعملان بالتناوب) تعمل على الكهرباء على سطح المبني و عند الخطوط الخارجى من خزانات المياه على سطح المبنى الى نقاط التوزيع و نقاط الاستهلاك المختلفة (boosting pump) والسعر يشمل ما يلي :
	1	العوامات الكهربائية (تركيب داخل الخزانات على السطح)			
	2	طابه ضغط سعة 100 لتر تركب على المضخة مع مفاتيح الضغط وموشرات قياس الضغط.			
	3	التغذية الكهربائية للمضخة ومن اقرب مصدر كهربائي وحسب ما هو وارد على المخططات الكهربائية .			
	4	لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمزودة بكبسات التشغيل والإطفاء والكتاكيز والأفلود ولعبات الاشاره و dry run protection مع جميع التمهيدات الكهربائية الازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التشغيل إلى المضخات وإلى العوامات الكهربائية و يتم تزويدهل ب VFD			
	5	صندوق لحماية المضخة في حال كون المضخة خارجية ومعرضة للظروف الجوية يكون مصنوعاً من الصاج المجلن وبسماكه لا تقل عن 1.5 ملم وابعاد لا تقل عن (1.5X1.5X1) متراً مع باب لوفر وقل ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزياتي ثلاثة وجوه.			
	6	والسعر يشمل القاعدة الاسمنتية للمجموعة من مكعبات خرسانية قياس لا يقل عن (90X40x15 cm) مع تركيب مانع الاهتزاز وثبت أرجل المضخة بالقاعدة الخرسانية بواسطة Anchors & Bolts ومحابس العزل والرادادات والستريبر وكافة التوصيلات والقطع وكل ما يلزم لتثبيت المضخة حسب الاصول.			
	7	والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات وإرشادات المهندس المشرف.			
		ينقل الى التجميع			



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه


بيان العمل							الرقم
السعر الإجمالي		السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة		
دينار	فلس	دينار	فلس				
				1	عدد واحد	IP55 CLASS F INSULATION 8- يجب ان يكون الماتور وصلة مرور جانبی مع محبس فصل ورداد أ-مجموعة مضخات تكون من مضختين بقدرة 1.7 لتر/ثانية، 10 متراً ضغط للمضخة الواحدة (BOSP-1)	8
				1	عدد واحد	ب-مجموعة مضخات تكون من مضختين بقدرة 2.2 لتر/ثانية، 10 متراً ضغط للمضخة الواحدة (BOSP-2)	9
				3	عدد ثلاثة	بالعدد تقديم وتركيب مبرد ماء (free standing water cooler) على أن يحتوي على نظام REVERSE OSMOSIS (SYSTEM) من خمسة مراحل وعلى أن يزود المبرد بحفيتين أحدهما كبس والأخرى على شكل قصبة وبحيث تكون جميع أجزاء المبرد مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ stainless steel grade 304 or more . والسعر يشمل الوصول بتناظر تزويد المياه و عمل خطوط التصريف للمبردات من مواسير PVC قطر 50 ملم شامل السعر جميع أعمال الحفرات وإعادة الوضع إلى سابق عهدة وينفس المواصفات المنفذة والسعر يشمل أيضاً تغذية الكولرات بالكهرباء ومن أقرب مصدر كهربائي والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل وحسب إرشادات المهندس المشرف.	8
				3	عدد ثلاثة	مبرد قدرة 50 لتر/بالساعة.	9
						بالعدد تقديم وتركيب و معایرة و فحص و تشغيل وحدة تنقية مياه منزلية R.O. (REVERSE OSMOSIS) لغرفة البو فيه تتكون من 7 مراحل و يشمل السعر كافة الفلاتر و (Membranes) و وحدة التعقيم (U.V. ULTRA VIOLET) و الخزان والمضخة و الأنابيب و القطع و المحاسب و التوصيلات الكهربائية و كافة الأعمال الإنسانية و الحنفية التي تركب على المجل في البو فيه و الوصلات المرنة و حسب المخططات و تعليمات المهندس المشرف.	
يُنقل إلى التجميع							



ختام وتوقيع المقاول

M-20

ملحوظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي	دinar	فلس
				دinar	فلس	دinar	فلس
10	<u>بالعدد</u> تقديم وتركيب وفحص وتشغيل خزان للمياه الحلوة من الصاج المجلفن ويشمل السعر أيضاً قواعد معدنية ارتفاع لا يقل عن 50 سم ، وعامة قطر 3/4 أنش من نوع الضغط العالي، وفتحة تنظيف من القاع قطر 3/4 أنش مع محبس ، ومسورة فائض ومسورة تغذية مع المحابس اللازمة وغطاء من نفس نوع الخزان بمفصل وقلل ، والسعر يشمل أيضاً الهواء وحسب المخططات والمواصفات العامة .	أ. خزان ماء سعة 2 م ³	10	عدد عشرة			
11	<u>بالعدد</u> توريد وتركيب حنفيات نحاسية والخاصة بشبكة الري ومن أجود الأنواع حسب المخططات		6	عدد ستة			
12	<u>بالعدد (نظام سخان شمسي مغلق)</u> تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وحدة سخان شمسي متكاملة من أجود الأنواع مطابق للمواصفات: 2017 & DIN EN ISO 9806:2017 DIN EN ISO 12975-1:2011-01 & DIN EN ISO 9806.208-04 مع تقديم شهادة كفاءة من هيئة معتمدة والسعر يشمل تقديم وتركيب ما يلي وحسب المواصفات التالية: Storage tank 95% (Double coil) Efficient to save heat, 6Bar working pressure, glass lined from inside, with Magnesium anode, in addition to protective weather proof Aluminum shell, and UV protected corners. The cylinder shall be thermally insulated according to manufacturer. Each cylinder shall be connected with 6 panels and furnished with electric heating element as backup for non solar days with a capacity of not less than 8000w, Pressure & Temperature safety valve and automatic air vent.						-1
ينقل إلى التجميع							



ختم وتوقيع المقارن

M-21

ملحوظة: على المقاول تعينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإستشارات الهندسية



الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه


						بيان العمل	الرقم
السعر الإجمالي		السعر الإفرادي		الكمية	الوحدة		-2
دينار	فلس	دينار	فلس				
						Solar collector panels shall be Flat Plate , Black chrome selective surface. The glass of solar panels should be a tempered with not less than 3.2 mm thick. inside absorber material shall be copper, or Aluminum, Back insulation of not less than 50mm of Foam Polyurethane or Glass wool blanket (Density of insulation material must not less than 40kgm³, the aperture (heating area) for each panel shall not be less than 2.1m².The panels' tray should be aluminum with UV protected corners. the system must be closed between panels and cylinder with transferring fluid of propylene glycol & corrosion inhibitor, The closed loop network shall be provided with convenient capacity closed expansion vessel according to manufacturer, with pressure switches& pressure gauges .	
						The price includes all needed electrical works , controller system to control & manage the work of electrical element in case of low water temperature with all needed sensors, all electrical wiring, & all control wiring From the control panel mounted in the first floor(mentioned in item #1 of the general mechanical works) to the cylinder.	-3
						The system shall include supports of the cylinder & panels . the system shall be mounted on(frame , legs with flanges & reinforcement) of Aluminum angles according to manufacturer . The flanges of support legs shall be fixed to concrete block bases(50x50x40cm each) with anchor & bolts.	-4



ختم وتوقيع المقاول

M-22

ينقل الى التجميع



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال المياه


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دinar
				فلس	دinar
5	تابع للبند 12 أعلاه The price includes S,I & BALANCE circulating pump for the closed loop in accordance to manufacturer,with all needed fixing & supports in addition to concrete block base 40x40x30cm 20N/MM2 System shall include all accessories and supports. The price shall include all piping&piping support, piping insulation & cladding according to specifications of item4 Of these works(water supply works) , connecting, fittings, and valves, The Systems shall be connected to serve the building, as shown on drawings.	عدد	1	واحد	
6	1- وحدة سخان شمسي متكاملة مزودة بسلندر ماء ساخن عدد 1 سعة (500) لتر وعدد خلايا لا يقل عن ستة يُنقل إلى التجميع	عدد	1	واحد	



ختم وتوقيع المقاول

M-23

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإستشارات الهندسية



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

التجمیع



ختام و توقيع المقاول

M-24

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية


ملاحظة: على المعاون تعقبه أحد سفراء
شركة سمات للاستشارات الهندسية

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال إطفاء الحريق

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي				
				فنس	دينار	فنس	دينار	فنس	دينار
ثالثاً- أعمال إطفاء الحريق									
هذه الأعمال مشتملة بالمواصفات العامة المنصوص عليها في كودات إطفاء الحريق وكودة الوقاية من الحرائق ومجلد الخدمات الميكانيكية للمباني وكودة أنظمة الإنذار من الحرائق بالإضافة إلى مراعاة المواصفات الأمريكية IN ACCORDANCE WITH N.F.P.A.-BS-STANDARDS CURRENT أو ما يعادلها من المواصفات البريطانية كما و يجب أن تتم هذه الأعمال تحت الإشراف المباشر للمهندس المسؤول مع تقديم كافة الكتالوجات وقوائم المواد (MATERIAL LIST) والمخططات التنفيذية لأخذ الموافقة الرسمية مسبقاً ولبيان مطابقة المواد للمواصفات والقدرات المطلوبة وعلى المتهد الحصول على التراخيص والموافقة الازمة من مديرية الدفاع المدني الأردني على المخططات وطرق التنفيذ والمواد المقدمة مع تحمل المتهد أية تعديلات يتم تسيبيها من قبل الدفاع المدني دون زيادة في سعر وحدة الكيل أو تعديليها .									
بالعدد									
تقديم وتركيب وفحص وتشغيل مضخة إطفاء حريق مطابقة لأحد المواصفات العالمية تعمل على الكهرباء ومقاومة للظروف الجوية، وأن لا تقل درجة الحماية لها عن IP54 والسعر يشمل جميع القطع الازمة لعملية وصل المضخة مع شبكة إطفاء الحريق من محابس وفلنجات وردادات ومواسير وغيرها من القطع والعوامات الكهربائية وطابة ضغط سعة 30 لتر تركب على المضخة مع مفاتيح الضغط وموشات قياس الضغط والسعر يشمل صندوق حماية المضخة من الصاج المجلفن وبسماكه لا تقل عن 1.5 ملم وأبعاد (1.5X1.5X1.5) متر مع باب لوفر ودهان الصندوق بالدهان الأساسي والزيتي ثلاثة وجوه والسعر يشمل القاعدة الاسمنتية للمضخة من مكعبات خرسانية قياس لا يقل عن (90X40x15 cm) مع تركيب مانع الاهتزاز وتثبيت أرجل المضخة بالقاعدة الخرسانية بواسطة Bolts & Anchors والسعر يشمل التغذية الكهربائية للمضخات من أقرب لوحه كهربائية والسعر يشمل لوحة التشغيل والتحكم الخاصة بالمضخات والمقاومة للظروف الجوية والمزودة بكبسات التشغيل والإطفاء والكتاكترات والأوفرلود ولمبات الإشارة مع جميع التدبيبات الكهربائية الازمة من أسلاك ومواسير وعلب وذلك للتوصيل من لوحة التثبيت إلى المضخات وإلى العوامات الكهربائية والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب المخططات وإرشادات المهندس المشرف .									
1 مضخة قدرة 60 لتر/ دقيقة، 30 مم ضغط(FFP-1).									
ينقل إلى التجميع									
1									
عدد واحد									




وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال إطفاء الحريق

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
		عدد	ستة	دينار فلس	دينار فلس
<u>بالعدد</u>					2
تقديم وتركيب وفحص وتشغيل كبانن إطفاء الحريق كاملة من الصاج المجلفن المدهون بالدهان الحراري وباللون الأحمر قياس تقريري 1.5 سم سمakaة 90*105 سم طول (30) متر ومصنعة حسب المواصفات الفيسيه البريطانية أو الأردنية ويشمل السعر المحابس والقاذف المصنوع من الخلاطه المعدنية وكذلك طفاية حريق يدويه سعة 6 كغم داخل الخزانة والسعر يشمل كافة ما يلزم من مواد وأعمال لازمه للتركيب حسب مواصفات الدفاع المدني والكود الأردني للحريق وحسب المواصفات والتفصيات الواردة على المخططات.					
1- من النوع الغاطس في الجدار.					
<u>بالمتر الطولي</u>					3
تقديم وتركيب وفحص وتشغيل شبكة اطفاء الحريق من مواسير الحديد الامريكيه seamless black steel schedule 40 مطابق للمواصفة ASTM A53 والسعر يشمل على جميع القطع والمحابس والحملات والعزل وتتفذ الشبكات حسب المخططات ويكون العزل للمواسير الظاهرة بدهانها بالدهان الأساسي المقاوم للصدأ ثلاثة وجوه(كرومات الزنك أو red oxide paint) ثم الدهان الزيائي ثلاثة وجوه باللون الاحمر أما المواسير تحت الأرض وفي الجدران فيتم عزلها بدهانها بالدهان الأساسي المقاوم للصدأ ثلاثة وجوه(كرومات الزنك أو red oxide paint) ثم التغليف بطبيتين من الخيش المشبع بالزفتة الباردة او Denso Tape والسعر يشمل كل ما يلزم لإنجاز العمل حسب متطلبات الدفاع المدني وارشادات المهندس المشرف .					
1- قطر 32 ملم.					
2- قطر 40 ملم.					
3- قطر 50 ملم.					
<u>بالعدد</u>					4
تقديم وتركيب وفحص وتشغيل خزان للمياه الحلوة من الصاج المجلفن ويشمل السعر أيضاً قواعد معدنية ارتفاع لا يقل عن 50 سم ، وعامة قطر 3/4 أنش من نوع الضغط العالي، وفتحة تنظيف من القاع قطر 3/4 أنش مع محبس ، ومسورة فائض ومسورة تزديه مع المحابس الازمة وغطاء من نفس نوع الخزان بمقصل ونقل و السعر يشمل أيضاً الهواية وحسب المخططات والمواصفات العامة .					
أ. خزان ماء سعة 2 م ³					
ينقل إلى التجميع					



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الجمع التجمي



ينقل إلى الخلاصة النهائية

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفئة المركزية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار	السعر الإجمالي	فلس دينار	فلس دينار
1	<p>رابعاً- أعمال التدفئة المركزية</p> <p>حسب مواصفات المجلد الثاني من الخدمات الميكانيكية للمباني التنسيق مع مهندس الميكانيك / دراسات مع اخذ البنود 19.13-28.25.23.22-19.13 من اعمال الصحافة والمجاري يجب ان تشمل ضمن البنود التي سترد هنا.</p> <p>بالعدد</p> <p>تقديم وتركيب بويلر من الصاج مع الحارقة الموصى عليها من الشركة الصانعة للبويلر وان يكون مطابقاً للمواصفات البريطانية 799 و المعاشرة BS EN 303-1,4 أو ما يعادلها وان يزود البويلر بثيرموستات ذو مرحلتين مع تابلو التحكم والتشغيل مع موشرات الحرارة والضغط اللازرة لقياس والتغذية مع تزويد البويلر بخلاف من الصاج المدهون بدهان مقاوم للحرارة ويجب أن لا يقل الضغط التشغيل للبويلر عن 3.5 بار للبويلرات لغاية 250 ألف كيلو كالوري/ساعة و البويلرات التي تزيد عن ذلك لا يقل الضغط التشغيلي عن 6 بار والسعر يشمل تقديم وتركيب ما يلي:</p> <p>*قاطعة خرسانة سماكة 15 سم.</p> <p>*قاطع حريق ميكانيكي مع عضو انصهار.</p> <p>*ساعات حرارة وضغط مع محابس قبلها عدد (2) تركب على الكولكترات.</p> <p>*مسورة تهوية او هواية او تلقائية.</p> <p>*فلتر سولار مع محبس مع وصلات السولار المرنة إلى ومن الحارقة وتمديدات السولار داخل غرفة البويلر وحتى خزانات الديزل مع محابس العزل اللاز.</p> <p>*مقياس لقياس درجة حرارة الغازات العادمة على جسم الدخنة بدرج يصل لغاية 400 مئوي.</p> <p>*محبس تفريغ أسفل البويلر وصمام أمان مع مسورة فرشاة معدنية للتقطيف.</p> <p>*لوحة التشغيل الكهربائية الخاصة بالمضخات والحارقة والمصنوعة من الصاج والمحتوية على ك BASات التشغيل والإطفاء ولعبات الإشارة والأوقاف و الكاتاكتورات الخاصة بكل مضخة وحارقة.</p> <p>*والسعر يشمل فحص البويلر في الموقع من قبل الجمعية العلمية الملكية من حيث القدرة و الضغط و ان لا تقل الكفاءة للبويلر عن 85%.</p> <p>1- بويلر(B-01) قدرة لا تقل عن (217.63) كيلو واط (Minimum Output).</p>	عدد	1	واحد							

ينقل الى التجميع

ختم وتوقيع المقاول



M-28

ملاحظة: على المقاول تعينة الأسعار والبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية




الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفئة المركزية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار	السعر الإجمالي	الرقم
2	<u>بالمتر الطولي</u> تقديم وتركيب كولكترات الذهاب والإياب لبويلرات التدفئة والمياه الساخنة من مواسير فولاذية - SEAM LESS SCH 40-A53 GRADE B OR EQUIVELENT مع العزل اللازم بطبقة من الصوف الصخري أو الزجاجي المغلف بالألمنيوم فويل سمكية (2) إنش بالإضافة إلى التغليف بطبقة من الصاج المجلن (cladding) وبسمك لا تقل عن 0.5 ملم ، والسعر يشمل المحاسب والقطع اللازمة وحسب المخططات . 1- قطر 100 ملم.	م.ط	4							
3	<u>بالعدد</u> تقديم وتركيب خزان تمدد من الصاج سمكية 3 ملم، والسعر يشمل التوصيلات من الخزان إلى الكولكترات والمحاسب والقطع والتوصيلات الازمة وكذلك القاعدة الخاصة به. 1- خزان سعة (1000) لتر (ليولر التدفئة)	عدد	1							
4	<u>بالمتر الطولي</u> تقديم وتركيب مدخنة عمودية مصنوعة من الصاج الأسود سمكية 3 ملم والسعر يشمل المرابط الحديدية المناسبة والقاعدة الخرسانية وفتحات التنظيف وحسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف مع تغليف المدخنة بناء من الطوب المفرغ سمكية (15) سم مع التصاره الناعمة والخشنة وأعمال الدهان المناسبة والسعر يشمل العزل بطبقة من الصوف الصخري أو الزجاجي المغلف بالألمنيوم فويل سمكية (2) إنش والتربيط بالأسلاك المجلفة ويتم تغليف الأجزاء المعروضة وغير معرضة للظروف الجوية بالإضافة للعزل الحراري بطبقة من الصاج المجلن (cladding) وبسمك لا تقل عن 0.5 ملم .	م.ط	20							
	ويتم ترك فراغ 5 سم بين جسم المدخنة والجزء الخرساني ويشمل السعر عمل الحماية الازمة لمنع دخول مياه الأمطار إلى جسم المدخنة بعمل بلاطة من الخرسانة بسمك لا تقل عن 10 سم مع تزويذ المدخنة بمسورة قطر (2) PVC للتصريف والسعر يشمل عمل باب للتنظيف ببعد لا تقل عن (30×30) سم من الصاج الأسود سمكية 3 ملم مدهون بالدهان التأسيس والزياتي ثلاثة وجوه. 1- مدخنة قطر 350 ملم.	م.ط	عشرون							
	<u>ينقل إلى التجميع</u>									



الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفعة المركزية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار	دينار
5	يالمقطوع تقديم وتركيب مدخنه صاج أسود أفقية سماكه 3 ملم وقطر حسب فتحه البويلرات مع رداد ومع باب للتنظيف توصل بين مدخنة البويلرات والمدخنة العمودية والسعر يشمل العزل بطقة من الصوف الصخري أو الزجاجي المغلف بالألمنيوم فول سماكة (2)إنش والتثبيط بالأسلاك الم GALVANIZED بالاضافة إلى التغليف بطقة من الصاج المجلن (cladding) وبسماكه لا تقل عن 0.5 ملم .	مقطوع	مقطوع	مقطوع							
6	يالعدد تقديم وتركيب مضخات التدفعة المركزية والسعر يشمل ولكن لا يقتصر على- تقديم وتركيب الملحقات التالية: 1- المحابس النحاسية بحيث تركب قبل وبعد المضخة . 2- الستريير STRAINER على خط السحب مصنوعه 3- صمام رداد CHECK VALVE نحاسي على خط التزويد. 4- التميدات والمواسير والوصلات المرنة المسلحه مع المرابط المجلفنه والنقاصات وقطع الشد وصل . 5- ساعة ضغط بواجهه ذات قطر لا يقل عن (60) ملم وسعة لاتقل عن (6/0) بار مزوده بوصلة جانبية قطر 4/1 انش ومحبس عزل . 6- ماسورة التمرير الجانبي BY-PASS BY-PASS للضبط والموازنة مع المحبس الكروي من النحاس. 7- عمل القاعدة الازمة مع كافة اعمال المدنية الازمة 8-والسعر يشمل كل ما يلزم لاجاز العمل حسب المواصفات وارشادات المهندس المشرف	عدد	اثنان	عدد	واحد	عدد	واحد	عدد	واحد	واحد	
	1- مضخة تدفعة قدرة 3.8 لتر/ثانية، 10 متر ضغط للمضخة الواحدة HTP مع لوحة تحكم تعمل بالتناوب وكما في المخططات. 2- مضخة تمرير جانبي قدرة 1.2 لتر/ثانية، 6 متر ضغط(PPBY). (مضخة واحدة عاملة فقط) 3- مضخة تدوير قدرة 1.5 لتر/ثانية، 10 متر ضغط(HWRP). (مضخة واحدة عاملة فقط) 4- مضخة سلندر قدرة 0.75 لتر/ثانية، 9 متر ضغط(CYLP). (مضخة واحدة عاملة فقط)										
	ينقل الى التجميع										



وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفئة المركزية


الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	دينار	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس
7	<p>بالمتر الحراري (م٢)</p> <p>تقديم وتركيب وفحص وتشغيل رديترات مصنوع من حديد السكك مطابق للمواصفة القاسية الدولية ISO 185 أو ما يعادلها، والمواصفة القاسية البريطانية BS EN 442 و أن تكون الرديترات حاصلة على شهادة مطابقة للمواصفات المذكورة أعلاه و صادرة عن هيئة دولية أو محلية معتمدة على ان لا يزيد عمر هذه الشهادة عن سنة و تكون الرديترات مدهونة بدهان تأسيس مقاوم للحرارة مع جميع ما يلزم من طبع ونفاصيل وتباهات وبنوله ومقاييس الإلياف والتنافيس والسدادات والسكك والتثبيت والدهان المقاوم للحرارة بلون يناسب لون الغرف وحسب المواصفات والمخططات وعلى المتزهد اخذ موافقة المهندس المشرف عليها قبل تركيبها وأي تغيير في موقع الرديترات يتطلب الموقع يتم بدون لية علاوة . كما يجب أن تجتاز الرديترات فحوصات الجمعية العلمية الملكية و يتم أخذ عينة عشوائية للفحص من الموقع يختارها المهندس المشرف (تحتسب السعة الحرارية للرديترات على اساس نتائج فحوصات الجمعية الملكية الاردنية للرديترات وعلى أساس درجات حرارة تشغيلية للنظام (70-80°C) ودرجة حرارة غرفة 22°C على ان لا تكون شهادة الفحص قد مضى على اصدارها مدة تزيد عن الستة أشهر).</p> <p>* يجب ان تكون العلامة التجارية و تاريخ الصنع و المواصفة القاسية التي تم صنع الراديتر بناء عليها محفوراً أو بارزاً على قطع الراديتر و أن لا يزيد تاريخ التوريد عن سنتين من تاريخ الصنع .</p> <p>*تحتسب السعة الحرارية على اساس 464 واط/متر حراري</p>	٤٠٣	٣٦٠	ثلاثمائة وستون							

بنقل الى التجميع

ختم وتوقيع المقاول

M-31

ملاحظة: على المقاول تعينة الأسعار والمبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية




الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفئة المركزية						
الرقم	بيان العمل			الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي
	بالعدد	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس
8	تقديم وتركيب خزان سولار من الصاج الاسود سماكه 3 ملم مع القاعدة مدهون بدهان تأسيسي ومن ثم دهان نهائي ومؤشر سولار يبين كمية السولار وقليل لباب الخزان ويشمل السعر أيضاً القاعدة من زوايا حديدية 50*50*3 ملم ومن كافة المواسير والقطع اللازمة وحسب الاصول. ، وحسب ما هو وارد على المخططات شاملماً السعر جميع المحاسب والقطع اللازمة لعمليات التركيب والتجميع.	1- خزان سعة 2 متر مكعب				
9	تقديم كمية من السولار لإجراء التجربة والفحص لمده لا تقل عن 48 ساعة .	باللتر	1000	لتر	اثنان	2
10	تقديم وتركيب وتمديد خط تعبئة خزانات السولار حسب المخططات وذلك من مواسير فولادية غير مجلفة وغير ملحومة SEAMLESS shc -grade B according A53 والسعر يشمل : 1- كافة القطع والمحاسب اللازمة لعمليات الوصل. 2- كافة الأعمال المدنية اللازمة بما فيها تثبيت الخط بواسطة المرابط والحملات 3- كما ويشمل السعر عزل الجزء الظاهر من الخط ضد الصداً وذلك بوجهين من التأسيس يليه وجهين من دهان نهائي (أخضر) مناسب على أن لا يتأثر بالسولار وعزل الجزء المدفن من الخط بوجهين من التأسيس تليها طبقتين من اللف الحازوني المتداخل من Denso tape 4- كذلك تزويد بداية الخط بوصلة تعبئه فوريه نحاسيه (Instantaneous Coupling) مع غطاء وسلسله ومحبس اغلاق ورداد نحاسيات كذلك تزويد نهاية الخط من جهة الخزانات بمحبس اغلاق نحاسي مواسير فولادية سيمليس سوداء قطر (65)مم	بالเมตร الطولي :				
	ينقل الى التجميع			ثانية	م.ط	8




الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفئة المركزية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	دinar فلس	دinar فلس	دinar فلس	دinar فلس
11	بالمتر الطولي تقديم وتركيب شبكة التدفئة المركزية من مواسير سوداء صنف (C) class (BSP Seamless sch40) ابتداءً من كولكترات غرفة البوليارات وحتى خزان التوزيع وبحسب المخططات ويشمل السعر القطع والوصلات والحملات والسلفات والدهان التأسيسي (كرومات الزنك أو red oxide paint) ودهان الزيتي مقاوم للحرارة وبما يناسب مع لون الغرف وذلك للشبكات الظاهرة داخل المبني ويشمل السعر المهابيات والمحابس والمفاتيح والعزل ويكون العزل لمواسير التدفئة بعد دهانها بالدهان الأساسي المقاوم للتساخن ثلاثة وجوه بطاقة من مواسير الصوف المترخي المسبقة الصنع وبحيث تكون الموصلية الحرارية لا تزيد عن 0.04 واط/متر درجة منوية وبحيث تكون سماكات العازل (1) انش للمواسير قطر اقل أو يساوي (1.25) انش وبسماكه (2) للمواسير قطر اكبر من (1.25) لغاية قطر يساوي (2.5) انش وذلك للمواسير داخل غرفة البوليارات وفوق الأسقف المستعارة وفي مناور الخدمات مع اللف بالشريط اللاصق وبصورة حازونة وعلى كامل المواسير أما داخل الجدران والأرضيات نفس العزل السابق بالإضافة إلى تغليف العزل بطبقة من ورق التاليون المقوى والتربيط بالأسلاك المجلفنة وفي حال كون أجزاء من الشبكات معرضة للظروف الجوية ففيتم نفس العزل السابق بالإضافة إلى التغليف بطبقة من الصاج المجلفن (cladding) وبسماكه لا تقل عن 0.7 ملم وبحسب المواصفات وإرشادات المهندس المشرف وتكون طريقة التوصيل للمواسير والقطع والمحابس بواسطة التنسين للمواسير قطر او يساوي 50 ملم وبواسطة اللحام لاقطار المواسير اكبر او يساوي 65 ملم وعن طريق الفانجات للمحابس اكبر او يساوي 65 ملم وان يكون الضغط التشغيلي لها لا يقل عن 16 بار. 1- قطر 65 ملم.			15 خمسة عشر	م.ط				
				5 خمسة	م.ط				
				5 خمسة	م.ط				
				140 مائة وأربعون	م.ط				
				95 خمسة وتسعون	م.ط				
				35 خمسة وثلاثون	م.ط				
	ينقل الى التجميع								



الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفئة المركزية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	دينار فلس	دينار فلس	دينار فلس
12	بالمتر الطولي							
	<p>تقديم وتركيب شبكة التدفئة المركزية من مواسير بلاستيكية حرارية Cross Linked Polyethylene Pipes ابتداء من كولكترات التدفئة النحاسية داخل الخزان ولغاية الرديترات وبحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية 1021، 1022، 1023 ، لعام 1995 وتتحمل ضغط لغاية 12.5 بار وتكون الأقطار والمسارات حسب ما هو وارد على المخططات وأن يتم توصيل هذه المواسير باستعمال القلع الخاصة والسعر يشمل أنابيب التدكك البلاستيكية الملساء والمصنوعة من متعدد الايثيلين عالي الكثافة وجميع القطع النحاسية اللازمة لعمليات الوصل مع الكولكترات الفرعية ومع الرديترات مع محابس فرعية عدد 2 لكل رديتر ذهاب وإياب وكذلك أكوأع النجاصه عدد (2) لكل رديتر Female iron wall plate elbow مع وصلات (نبيل)من مادة الكروم بين النجاصات والركلاج والمفتاح للرديتر وكذلك يشمل السعر السدادات البلاستيكية المانعة لتسرب الأوساخ والاتربه بين مواسير التدفئة والسليفات مع تثبيت السليفات بواسطة الخرسانة والمرابط المناسبة لمنع انزلاقها .</p> <p>1- قطر داخلي 16 ملم، والسليف قطر 32 ملم.</p>			1210	م.ط	ألف و مائتان و عشرة		
13	بالعدد							
	<p>تقديم وتركيب كولكترات نحاسية داخل خزان التدفئة من أجود الأنواع والسعر يشمل محابس الفصل اللازمة الرئيسية والفرعية داخل الخزان والمرابط والسدادات اللازمة والهوايات الآوتوماتيكية وجميع ما يلزم من قطع لإنجاز العمل حسب المواصفات والمخططات وإرشادات المهندس المشرف.</p> <p>1- كولكتر قطر 32 ملم مزود بالفتحات حسب ما هو مبين على المخططات.</p> <p>2- كولكتر قطر 25 ملم مزود بالفتحات حسب ما هو مبين على المخططات.</p> <p>3- كولكتر قطر 20 ملم مزود بالفتحات حسب ما هو مبين على المخططات.</p>			2	عدد	اثنان		
				14	عدد	أربعة عشر		
				8	عدد	ثمانية		
								ينقل إلى التجميع



الأعمال المكانية - أعمال التدفئة المركزية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
				فلس	دينار
14	<p>تقديم وتركيب خزان توزيع للتدفئة مصنوعة من الستانليس ستيل وبسماكه لا تقل عن 2 ملم وعمق 10 سم ومدهونة بدهان مقاوم للحرارة مع الأبواب اللازمة والمفاتيح المناسبة والسعر يشمل تثبيت هذه الخزان داخل الجدران مع كل ما يلزم من أعمال نجف وأعمال خرسانية لازمه للتثبيت وحسب المقاسات التالية:</p> <p>1- خزانة $(100*60*10)$ سم.</p> <p>2- خزانة $(10*60*80)$ سم.</p> <p>3- خزانة $(10*60*60)$ سم.</p>				
15	<p>تقديم وتركيب طفایات حريق اتوماتيکیه (تلفانیہ العمل) تعمل بمادة البودرة الكیمیائیة (BCF) من خلال مرش اتوماتيکی Sprinkler head وزجاج سائل بدرجة 68 موی مع مقیاس الضغط والسعر يشمل الحالة المناسبة بحيث تركب الطفایات فوق البولیرات ، وحسب متطلبات الدفاع المدني وإرشادات المهندس المشرف .</p> <p>1- سعة 10 كغم</p>				

بنقل إلى التحمن



ختام وتوقيع المقاول

ملاحظة: على المقاول ت
شركة سمات للاستشارات
طبيعة دراسات الـ

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

**الجمعية
الأعمال الميكانيكية - أعمال التدفئة المركزية**


المبلغ الإجمالي	البيان
دينار	فلس
	منقول من صفحة (M-28)
	منقول من صفحة (M-29)
	منقول من صفحة (M-30)
	منقول من صفحة (M-31)
	منقول من صفحة (M-32)
	منقول من صفحة (M-33)
	منقول من صفحة (M-34)
	منقول من صفحة (M-35)
ينقل إلى الخلاصة النهائية	



ختم وتوقيع المقاول

M-36

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار والبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات لاستشارات الهندسية



مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال الغاز المسال

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس	دينار
<u>خامسـةـ أعمالـ الغـازـ المسـالـ</u>					
يراعي ما ورد بكتاب تمهيدات الغاز في المباني الأردنية.					
1	<u>بالمتر الطولي</u> توريـدـ وـتـركـيبـ وـتـوصـيلـ خـطـوـطـ الغـازـ المسـالـ مـطـلـقـةـ لـلـمواـصـفـاتـ الـأـرـوـبـيـةـ -EN 13348ـ & EN 331ـ مـنـ مـجـعـاتـ اـسـطـوـانـاتـ BS EN 13349/1057ـ الـغـازـ إـلـىـ المـطـابـخـ مـنـ موـاسـيرـ نـحـاسـيةـ عـلـىـ أـنـ تـكـونـ الـموـاسـيرـ مـنـ النـوعـ الـمـطـابـقـ لـلـمـواـصـفـاتـ كـمـاـ وـرـدـ فـيـ كتـابـ تـمـهـيدـاتـ الغـازـ فـيـ الـمـبـانـيـ وـالـمـغـافـ طـبـيقـةـ الـحـمـاـيـةـ الـلـازـمـةـ مـنـ الـبـولـيـ إـثـيلـينـ وـيشـملـ السـعـرـ وـكـافـةـ الـتـوـصـيلـاتـ وـالـقطـعـ النـحـاسـيـةـ مـعـ الحـفـريـاتـ الـلـازـمـةـ سوـاءـ بـالـأـرـضـ أوـ الـجـدرـانـ وـجـمـيعـ مـاـ يـلـزـمـ لـإـنـجـازـ الـعـلـمـ عـلـىـ أـكـمـلـ وـجـهـ مـعـ أـعـمـالـ الـحـمـاـيـةـ لـلـمـوـاسـيرـ الـمـدـفـونـةـ فـيـ الـأـرـضـ وـالـجـدرـانـ بـلـفـهـاـ بـطـبـيقـةـ مـنـ (DENZO) عـلـىـ أـنـ يـتـمـ الـعـلـمـ حـسـبـ مـتـطلـبـاتـ الدـافـعـ (NFPA58)ـ عـلـىـ أـنـ يـتـمـ الـعـلـمـ حـسـبـ مـتـطلـبـاتـ الدـافـعـ الـمـنـيـ وـالـكـوـدـاتـ الـمـلـحـلـيـةـ وـبـاـ يـتـطـلـبـ مـعـ (NFPA54)ـ أـوـ (NFPA54)ـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ.				
2	<u>بالعدد</u> تقـيـيمـ وـتـركـيبـ وـفـحـصـ وـتـشـغـيلـ مـجـعـ الغـازـ مـصـنـوعـ مـنـ الـنـحـاسـ وـيشـملـ مـبـادـلـ غـازـ يـدـويـ لـاـسـطـوـانـاتـ الغـازـ وـمـوزـعـ قـطـرـ 22ـ مـمـ مـعـ كـافـةـ الـمـاحـبـ وـالـمـنـظـماتـ وـسـاعـاتـ الضـغـطـ وـالـوصلـاتـ الـمـرـنةـ وـمـاحـبـ العـزـلـ وـمـخـفـقـاتـ الضـغـطـ وـأـدـواتـ قـيـاسـهـ وـكـلـ مـاـ يـلـزـمـ حـسـبـ الـمـخـطـطـاتـ وـمـتـطلـبـاتـ الدـافـعـ الـمـدـنـيـ وـمـتـطلـبـاتـ الـكـوـدـاتـ الـمـلـحـلـيـةـ وـحـسـبـ تـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ				
3	<u>بالعدد</u> تقـيـيمـ وـتـركـيبـ وـفـحـصـ وـتـشـغـيلـ أـسـطـوـانـاتـ غـازـ سـائلـ مـلـوـءـةـ كـامـلـةـ مـعـ زـوـابـاـ وـسـلاـسـ الـثـبـيـتـ وـالـقـاعـدةـ الـخـرـسانـيـ وـكـلـ مـاـ يـلـزـمـ حـسـبـ الـمـخـطـطـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ الـمـهـنـدـسـ الـمـشـرـفـ. 1ـ اـسـطـوـانـةـ غـازـ سـائلـ سـعـةـ 12.5ـ كـمـ				
ينقل إلى التجميع					




مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله، محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال الغاز المسال

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي فلس	السعر الإجمالي دينار
4	نظام إنذار تسرب الغاز بالمقطوع	مقطوع	مقطوع	مقطوع	
5	نظام إنذار تسرب الغاز بالعدد تقديم وتركيب مخارج غاز مسال تركب عند أفران المطابخ وحسب المخططات كاملة مع محاسن العزل وكل ما يلزم التثبيت حسب المخططات وتلبية المتطلبات المدنية والكهربائية بما يتطلب مع الدفع المدنى والكردات المحلية وبما يتطابق مع المعايير (NFPA54) أو (NFPA58) وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	ثلاثة	3	
	1- مخارج غاز مفردة				

ينقل الى التجميع



وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

الجمعية
الأعمال الميكانيكية - أعمال الغاز المسال



ختم و توقيع المقاول

M-39

ملاحظة: على المقاول تعبئة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإسثارات الهندسية

جدول الأعمال الميكانيكية

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

الأعمال الميكانيكية - أعمال التكيف والتهوية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي	السعر الإفرادي	فلس	دينار	فلس	دينار
سادساً- أعمال التكيف والتهوية									
تشمل هذه البند الموصفات الخاصة والمواصفات العامة المنصوص عليها في كودات البناء الوطني الأردني والمخططات المرفقة ومواصفات (Ashrae).									
1 بالعدد	<p>تقديم وتركيب وفحص وموازنة وتشغيل وحدات تكيف (تبريد وتدفئة) من النوع المنفصل</p> <p>AIR COOLED,DIRECT EXPANSION SPLIT AIR CONDITIONING UNIT WALL TYPE, INVERTER COMPRESSOR و تكون الوحدات شاملة للأجزاء التالية:</p> <p>1- وحدة المكثف condensing unit والمحتوية على الضواغط والصمامات اللازمة بما فيها صمامات الأمان والحماية والملفات النحاسية standard coils والمرروحة ودارة الطاقة والتحكم بالإضافة لكافية العناصر الكهربائية اللازمة لحماية وتنظيم الوحدة وبخلاف خارجي من النوع التقليد heavy gauge والمعالج ضد عوامل الطقس لتتركب فوق سطح البني أو على الجدران الجانبية.</p> <p>2- القواعد المصووعة من زرايا الحديد ذات أبعاد مناسبة لتركيب الوحدات الخارجية عليها وتكون أبعاد الزرايا (50*50*5 ملم) ومدهونة بدهان حراري (POWDER COATING) مع تركيب موائع اهتزاز والسعر يشمل ايضاً الحمالات وقواعد التعليق المناسب لاجزاء الوحدة الداخلية .</p> <p>3- تمديدات شبكة المواسير النحاسية للوصل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية مع العزل لهذه المواسير من النوع الأسطواني المسبق الصب مع تغليف العازل بالشريط اللاصق وبصورة حلزونية وعلى كامل المواسير والغرف في الجدران والأسقف إن تطلب الأمر ذلك وإعادة وإصلاح الوضع كما كان عليه وثبتت المواسير بصورة جيدة</p> <p>4- يجب ان تكون ضواغط الوحدات من نوع (INVERTOR) (TYPE</p> <p>5-وحدة معالجة الهواء air handler من النوع الذي يعلق على الجدار أو السقف DECORATIVE TYPE ذات ديكور أنيق وحسب إرشادات وموافقة المهندس المسؤول والمحتوية على ملفات التبريد (Standard Coils) ، والمرروحة الطرادرة المركزية وصرف للماء المنكاثف drain pan بالإضافة إلى صمامات الأمان والحماية والمكبات الكهربائية وفائز قابل للتنظيف على أن لا يزيد مستوى الضجيج للوحدة الداخلية عن 45 ديسيل .</p> <p>6- شبكة تمديدات مواسير التصريف للماء المنكاثف لكل وحدة أو لكل مجموعة وحدات إلى أقرب نقطة تصريف خارج أو داخل المبني من مواسير (UPVC - PN 16) وبالأقطار المطلوبة ابتداء من 20 ملم ولغاية 50 ملم وحسب طبيعة وعدد الوحدات المربوطة مع بعضها البعض وحسب المخططات وتعليمات الشركة الصانعة .</p>								
يُنقل إلى التجميع									



ختم وتوقيع المقاول

M- 40

ملاحظة : على المقاول تعيين الأسعار والبالغ بالآرقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية

ادارة الابنية

جدول الأعمال الميكانيكية


الأعمال الميكانيكية - أعمال التكيف والتهوية						
الرقم	بيان العمل			الوحدة	الكمية	السعر الإجمالي
	فلس	دينار	فلس	دينار	فلس	السعر الإفرادي
تابع للبند 1 - أعلاه:						
<p>7- سليفات من الـ UPVC وبالأقطار المناسبة لأماكن اختراق المواسير للجدران والعقدات وذلك لغایات التوصيل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبالاقطارات المناسبة على أن لا تقل عن 3 انش.</p> <p>8- ريموت كونترول وبيث تركب على الجدار وفي المكان المناسب من المبني و بالتنسيق مع المهندس المعماري.</p> <p>9- التغذية بالكهرباء للوحدة ومن أقرب مصدر كهربائي وحسب ما هو موضح على المخططات الكهربائية مع التوصيات الكهربائية بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبحيث تكون جميع خطوط التغذية الكهربائية لوحدات التبريد وملحقاتها حسب قدرة الوحدات وتناسب مع المعطيات الفنية.</p> <p>وتقام جميع هذه الأعمال تحت إشراف المهندس المسؤول وحسب المواصفات العالمية وال קוד الأردني والمخططات</p>						
<p>1- وحدة تبريد وتدفئة (SPU-1) قدرة اسمية 5.25 كيلواط تبريد عدد ستة</p> <p>2- وحدة تبريد وتدفئة (SPU-2) قدرة اسمية 7.0 كيلواط تبريد. عدد ثلاثة</p>						
<p>بالعدد</p> <p>تثبيم وتركيب وفحص وموازنة لفراش الهواء العادم الجدارية Exhaust air louver with damper (EAL) ومن النوع الذي يركب على الجدار مصنوع من الالمنيوم الثقيل المطلبي بالاكسته الكهربائية وسهل التركيب دون الحاجة لاضرار بالجدار او اعمال الزخرفة والاسقف وحسب الاحجام والكميات اللاحقة شاملة ليراغي التثبيت والسلك والاطار من الخشب</p> <p>والتركيب والسعر يشمل كافة الاعمال الانشائية المترتبة على تنفيذ العمل واعادة الوضع الى سابق عهده وبنفس المواصفات وبسمكة لا تقل عن 2 سم</p>						2
<p>EAL (460X410mm) -1</p> <p>EAL (410X410mm) -2</p>						
ينقل الى التجميع						



ختم وتوقيع المقاول

M- 41

ملاحظة : على المقاول تعيينة الاسعار والمبالغ بالارقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية



جدول الأعمال الميكانيكية

الأعمال الميكانيكية - أعمال التكيف والتهوية							الرقم		
	السعر الإجمالي	السعر الأفرادي	الكمية	الوحدة	بيان العمل				
	فلس دينار	فلس دينار	فلس دينار						
3						بالبعد			
						تثبيم وتركيب وفحص وتشغيل وموازنة جرلات هواء سقفية راجعة exhaust grills مربعة الشكل ومن النوع الذي يركب على الدクト كما في المخططات المرفقة مصنوع من الأنابيب التقيل المطلبي بالإكسدة الكهربائية وسهل إلتقاطه دون الحاجة لاضرار بالجدار او أعمال الزخرفة والستق وتحسب الأحجام والكميات اللاحقة شاملًا لبراغي التثبيت والسكك والإطارات من الخشب وبمسافة لا تقل عن 2 سم وكما يشمل السعر تزييد الجرل بخانة هواء حجمي من الأنابيب ذو ريش متعددة ومتراوحة بذراع تحكم بـ Opposite Blade volume control Damper السعر يشمل كافة الأعمال الإنشائية المترتبة على تنفيذ العمل وإعادة الوضع إلى سابق عهده وبنفس المواصفات.			
			4	عدد أربعة	EG-1 (150X150mm)	-1			
			1	عدد واحد	EAR (300X200mm)	-2			
			2	عدد اثنان	EAR (460X300mm)	-3			
4					بالمتر المربع				
					تثبيم وتركيب أقنية الهواء لنظام التهوية من الصنائع المعدنية المجلفة وتحسب تصويبات (SMACNA) وتتشتمل أقنية الهواء العادم ، والسعر يشمل مخرج الهواء الخارجي المزود بالحماية الخاصة من العصافير وما شابهها ، بشيك من الغواصات المجلفة على شكل قنوات سداسية قطر (20) ملم مصنوع من سلك قطر (2) ملم ويتم تزويد هذه المخرج بخانة (Damper) أو تلقائي مزود بمقاييس الضبط اليدوي ويتم ضبطه للتحكم بكلمة الهواء المطرودة بحيث يفتح عند تشغيل المروحة ويغلق عند إيقافها ، كذلك يشمل السعر خانات التدفق (Dampers) والجريق بحيث تكون مصنوعة بشكل أسيوي من لوحين من المعدن بمساحة الواحدة ومرتكبة على أصدافه دوران بشكل متعاكش وتكون الأعده مثبتة بواسطة كراسى مصنوعة من النحاس أو كراسى عديمة الاحتكاك غير قابلة للصدأ ومزودة بوصلة مناسبة للتثبيت أو ذاتية التثبيت ومحمية من الغبار ضمن سلامة العمل. كذلك يتم تزويد الأقنية حيث يلزم بباب تفتيش (Access Doors) مكسيبة بالواح خشبية ومثبتة بأغطية معدنية المناسبة ويتم تزويد بقصاصات السرعة (Velocity Reduction) ويتم ربط المروحة بخدمات أقنية الهواء باستعمال قماش كتاني تقبل (Canvas) أو ما يعادله بطول لا يقل عن (150) ملم بحيث تزود النظام بكلمة الهواء المطلوبة على أقل سرعة ممكنة وأكبر قدر من الهدوء للحد من الضجيج الصادر عنها وكتمه كتماً كافياً قبل بلوغه أول شبكة تهوية للغرفة التي يجب أن لا يزيد فيها مستوى الضجيج العام عن (dB 45). ويجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات والأقنية متوازنة بحيث لا تهتز أبداً وأن تترك على مخدات ارتفاعية مرنة ومزودة بحيث تحقق الانضغاط المتساوي ، والسعر يشمل تقديم وتركيب إطار من خشب السويف المشبع بالزيت الحار بمساحة 25 ملم ثم دهانه بادهان الزرياتي بعد التثبيم والمعجنة ولا يدخل ضمن أعمال الكيل ، والسعر يشمل أيضاً كافة الأعمال الإنشائية المترتبة على تنفيذ العمل.				
			15	2م خمسة عشر	GAUGE 24 بدون عزل حراري	-1			
					ينقل إلى التجميع				




ختام وتوقيع المقاول

M-42

ملاحظة: على المقاول تبيئة الأسعار والمبالغ بالأرقام والكلمات
شركة ساسات الاستشارات الهندسية

ينقل إلى التجميع



جدول الأعمال الميكانيكية

الأعمال الميكانيكية - أعمال التكيف والتهدئة							الرقم
	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي	الدinars	
				فلس	فلس	دينار	
5	بالعدد تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وموازنة مروحة شفط تركب في مجرى الهواء EXHAUST or FRESH INLINE FANS على أن تكون مزرودة بالحماية الحرارية mixed flow inline fans والكهربائية الازمة وحسب القدرات والكميات والمخططات المرفقة						
	كما يشمل السعر تقديم وتركيب التمديانات الكهربائية اللازمة شاملة الأسلاك والعلب والمواسير الكهربائية ومفتاح تشغيل يدوى مع لمبة إشارة وتغذيتها بالكهرباء من أقرب مصدر كهربائي وحسب ما هو موضح على المخططات وما يتاسب مع الأحمال والقدرات المطلوبة مع تقديم وتركيب كل ما يلزم للنوع المراد تورиده حسب توصيات الشركة الصانعة مع ضمان الكفاءة وحسن التشغيل والتنفيذ مع الفحص والضبط والموازنة .						
	1- مروحة سحب بقدرة 200 لتر/ثانية على ضغط 60 باسكال عدد واحد						
	2- مروحة سحب بقدرة 250 لتر/ثانية على ضغط 60 باسكال عدد واحد						
6	بالعدد تقديم وتركيب وفحص وتشغيل وموازنة مراوح النوع الذي يتركب على الجدار أو الزجاج من النوع الداير أو من النوع المحوري تكون مزرودة بالحماية الحرارية والكهربائية الازمة توريد القدرات والكميات اللاحقة والمخططات المرفقة والسعر يشمل تركيبها على الزجاج مع عمل الفتحة المناسبة في الزجاج مع تحمل كافة تكاليف الكسر أو التلف أو تركيبها على الجدار داخل فتحة في موقع مرتفع تحت السقف مع تزويدتها باطار من خشب السويف المشبع بالزيت الحار سماكه 1 إنش مع الدهان بعد التثيم والمعجنة و تزويدتها بخانق وبواسطة ميكانيكية بحيث يفتح عند الضغط لا يزيد عما ورد في الشغل ويطلق عند الإيقاف ذات مستوى ضجيج لا يزيد عما ورد في المجلد الرابع والعشرون كما يشمل السعر تقديم وتركيب التمديانات الكهربائية الازمة شاملة الأسلاك والعلب، كما يشمل السعر تقديم وتركيب التمديانات الكهربائية الازمة شاملة الأسلاك والعلب والمواسير الكهربائية ومفتاح تشغيل يدوى مع لمبة إشارة وتغذيتها بالكهرباء ما أقرب مصدر كهربائي حسب ما هو موضح على المخططات وبما يتاسب مع الأحمال والقدرات المطلوبة مع تقديم وتركيب كل ما يلزم للنوع المراد توريده حسب توصيات الشركة الصانعة لضمان الكفاءة وحسن التشغيل والتنفيذ مع الفحص والضبط والموازنة						
	1- مروحة سحب بقدرة 100 لتر/ثانية عدد ثلاثة						
	2- مروحة سحب بقدرة 50 لتر/ثانية عدد ثمانية وعشرون						
	ينقل إلى التجميع						



ادارة الابنية
مدبرة

جدول الأعمال الميكانيكية

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

التجمیع

الأعمال الميكانيكية - أعمال التكييف والتهوية



ختم وتوقيع المقاول

M-44

ملاحظة : على المقاول تعبئة الاسعار والبالغ بالارقام والكلمات
شركة سمات للاستشارات الهندسية

شركة سمات للاستشارات الهندسية

وزارة الأشغال العامة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله/ محافظة معان

خلاصة الأعمال الميكانيكية

الرقم	البيان	منقول من	المبلغ الإجمالي
		صفحة	دينار فلس
1	الأعمال الصحية	15	
2	أعمال المياه	24	
3	أعمال إطفاء الحرائق	27	
4	أعمال التدفئة المركزية	36	
5	أعمال الغاز المسال	39	
6	أعمال التكييف والتهوية	44	
ينقل الى الخلاصة النهائية			



ختم وتوقيع المقاول

M-45

ملاحظة: على المقاول تعيينة الأسعار و المبالغ بالأرقام و الكلمات
شركة سمات للإسشارات الهندسية

ادارة الابنية
مديرية دراسات الابنية

الأعمال الكهربائية



إدارة الأبنية
مديرية دراسات الأبنية

الفصل: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
التركيبات الكهربائية:					1-0 مقدمة:
<p>يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع الموصفات الفنية الكهربائية العامة وكذلك الموصفات الفنية الخاصة، والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.</p> <p>يشمل سعر كل البند في هذه الفقرة التقديم والتركيب والإختبار والتسليم بشكل جيد إلا إذا ورد غير ذلك.</p>					
كابلات التغذية الكهربائية: بالمتر الطولي :- <p>تقديم وتركيب وتوصيل وتسلیم و فحص الكابلات الازمة حسب المخططات والموصفات وتعليمات المهندس المشرف، والسعر يشمل الوسائل الداخلية UPVC Cable اللازمة و صواني الكوابل (Cable tray) و سلم الكوابل (ladder) وأعمال التثبيت ولوارتها وكافة وسائل التعليق والحمل والحماية للكابلات وأطراف الدخول ووسائل التوصيل، بالإضافة إلى الكابل نفسه وذلك لما يلي:</p>					1-1
1	4X70 mm ² CU/XLPE/SWA/PVC	م.ط	100 (مئة)		
2	5X10 mm ² CU/XLPE/PVC	م.ط	170 (مئة و سبعون)		
3	5X6 mm ² CU/XLPE/PVC	م.ط	80 (ثمانون)		
4	3X6 mm ² CU/XLPE/PVC	م.ط	60 (ستون)		
					
يُ>Please click here to go to the previous page					



القسم: الاعمال الكهربائية

البتد	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
تنفيذ الأعمال الميكانيكية:					
-1	بالعدد :- تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتنفیل الكابل الكهربائي الخاص بتغذية الجهاز الميكانيكي و المستعزل الخاص به مع ما يلزم من مواسير و صواني كوابي مع غطاء على السطح الخارجي (Cable tray with cover) و سلم كوابي داخل المناور و وسائل ربط وتعليق وثبت من لوحة التوزيع الفرعية وحتى قاطع العزل، ومن قاطع العزل، وحتى الجهاز نفسه مع التوصيل والتجريب والتسلیم وكل ما يلزم:-				
-1	نقطه تغذية لوحدة التحكم الخاصه بمضخات اطفاء الحريق FFP-1 وتشمل الكيل (3X6mm ² CU/XLPE/PVC FIRE RATED) يتحمل درجة حرارة 950°C لمدة ساعتين وكل ما يلزم وحسب تعليمات المهندس المشرف مع 20A isolator	عدد	1 (واحد)		
-2	نقطه تغذية SPLIT WALL MOUNTED 3x6mm ² CU/PVC/PVC باستخدام كيل	عدد	9 (تسعة)		
	مع 25A isolator للوحدة الخارجية بالإضافة الى 20A مفتاح ثانى القطب للوحدة الداخلية مع وضع مباشرة خلف الوحدة الداخلية connection unit				
-3	نقطه تغذية SUBP باستخدام كيل 3x4mm ² CU/PVC/PVC مع 20A isolator	عدد	2 (اثنان)		
-4	نقطه تغذية BOSP باستخدام كيل 3x4mm ² CU/PVC/PVC مع 20A isolator	عدد	2 (اثنان)		
-5	نقطه تغذية HTP باستخدام كيل 3x4mm ² CU/PVC/PVC مع 16A isolator	عدد	1 (واحد)		
-6	نقطه تغذية HWRP باستخدام كيل 3x4mm ² CU/PVC/PVC مع 16A isolator	عدد	1 (واحد)		
-7	نقطه تغذية BYPP باستخدام كيل 3x4mm ² CU/PVC/PVC مع 16A isolator	عدد	1 (واحد)		
-8	نقطه تغذية CYLP باستخدام كيل 3x4mm ² CU/PVC/PVC مع 16A isolator	عدد	1 (واحد)		
-9	نقطه تغذية SOLP باستخدام كيل 3x4mm ² CU/PVC/PVC مع 16A isolator	عدد	1 (واحد)		
					
ينقل إلى صفحة المجاميع					

مشروع: إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
نقطات الإنارة و مراوح الشفط					1-3
بالعدد					
	تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل نقطة إنارة مؤرضة والسعر يشمل المواسير البلاستيكية بقطر لا يقل عن 20 ملم والعلب والأسلاك والكابلات والمفاتيح أو مجموعات المفاتيح وكل ما يلزم للإنارة الخارجية وقواعد الأجهزة الخارجية ومواشير العبور الإسمنتية وكافة ما يلزم من للتوصيل بين النقطة الضوئية واللوحة الفرعية وذلك حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك كما يلي:				
-1	نقطة داخلية (3X2.5mm ² CU/PVC/PVC)	عدد	300	(ثلاثمائة)	
-2	نقطة خارجية باستخدام كواب (3X4mm ² CU/PVC/PVC)	عدد	11	(احد عشر)	
-3	نقطة خارجية باستخدام كواب (3X4mm ² CU/PVC/SWA/PVC) و مع كل ما يلزم من حفر و اعادة ردم و جميع الأعمال المدنية الازمة و المواسير ...الخ و حسب المخططات والمواصفات و تعليمات المهندس المشرف	عدد	4	(اربعة)	
-4	نقطة تغذية خاصة بمراوح الشفط EXHAUST FAN باستخدام اسلاك (3X2.5mm ² CU/PVC/PVC) مع كافة ما يلزم من مواسير وعلب اسلاك ومفتاح التشغيل مع اشارة المرودة	عدد	33	(ثلاثة و ثلاثون)	
ينقل إلى صفحة المجاميع					



القسم: الاعمال الكهربائية

النحوت	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
المأخذ الكهربائية:					
1-4	بالعدد :- تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل مأخذ كهربائية ، والسعر يشمل المواسير وعلب الوصل وأسلاك CU/PVC/PVC 3x4mm والمأخذ نفسه، والمأخذ إما أن يكون جداري أو سقفي وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد		116 (مئة و ستة عشر)	
-1	مأخذ أحادي 13A مع مفتاح	عدد		11 (احد عشر)	
-2	مأخذ مزدوج 13A مع مفتاح	عدد		12 (اثني عشر)	
-3	مأخذ مزدوج 13A مع مفتاح , IP44	عدد		1 (واحد)	
-4	مأخذ أحادي 13A مع مفتاح , على ارتفاع معين مع لمبة اشارة مخدية من ال UPS	عدد		3 (ثلاثة)	
-5	مأخذ مزدوج 13A مع مفتاح , على ارتفاع معين مع لمبة اشارة مخدية من ال UPS	عدد		4 (اربعة)	
-6	المأخذ الصناعية 16A بالعدد :-	عدد		7 (سبعة)	
-1	تقديم وتركيب وتجريب وتسليم وتشغيل مأخذ صناعي أحادي الطور مع غطاء قابل للإغلاق 16A مع الأسلاك والكابلات (3x4mm2 CU/PVC/PVC) والمواسير حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المشرف.	عدد		1 (واحد)	
1-5	نقاط التغذية الكهربائية : بالعدد :- تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل نقاط تغذية كهربائية والسعر يشمل المواسير وعلب الوصل وأسلاك CU/PVC/PVC 3x4mm جميع الاعمال اللازمة وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد			
-1	نقطه تغذيه خاصه بالكاميرات الخارجيه , IP65	عدد			
1-6	قواطع العزل الخاصه بالحمل الميكانيك بالعدد :- تقديم وتركيب وتجريب وتسليم وتشغيل قواطع عزل خاصه بالحمل الميكانيكيه مع كل ما يلزم من مواسير وعلب حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المشرف.	عدد			
-1	50A TPN FOR LIFT علماء ان الكيبل المغذي له محمل على بند الكوابيل	عدد			
	ينقل الى صفحة المجاميع				



القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
<u>نظام الإنارة:</u>					2-0
<u>مقدمة:</u>					
	يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع المواصفات الفنية الكهربائية العامة، وكذلك المواصفات الفنية الخاصة، والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.				
	يشمل سعر كل البنود في هذه الفقرة التقديم والتركيب والاختبار والتسليم بشكل جيد إلا إذا ورد غير ذلك.				
<u>وحدات الإنارة:</u>					2-1
<u>بالعدد:</u> - تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل وحدات الإنارة التالية بحيث يشمل السعر بالإضافة للوحدة المبابات DRIVER اللازمة وكذلك كل ما يلزم للتعليق والتوصيل والتركيب مع العلم ان جميع وحدات الإنارة LED بعمر تشغيلي لا يقل عن 50000 ساعة حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف					
	F1: 39W, Surface Mounted LED Lighting Fixture, efficacy \geq 100lm/W, Opal Poly carbonate Diffuser, IP20, lifetime 50000 hours	عدد	13 (ثلاثة عشر)		-1
	F1E: Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	عدد	5 (خمسة)		-2
	F2: 24W, Wall Mounted LED Round Bulkhead shape, efficacy \geq 100lm/W, Decorative Vision and opal Polycarbonate Diffuser, IP65, lifetime 50000 hours	عدد	12 (اثني عشر)		-3
	F3: 28 W, Surface Mounted LED Lighting Fixture, Square Shape, efficacy \geq 100lm/W, Opal Diffuser, sheet steel Base, powder-coated, anodised aluminum Frame, IP20, With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	عدد	14 (اربعة عشر)		-4
	F4: LED Surface mounted downlight, Recess ring, luminaire housing and cooling element, Rotationally symmetrical reflector made of faceted high-gloss anodised aluminium, 27W, efficacy \geq 100lm/W, IP44, With transparent safety glass and external control gear, lifetime 50000 hours	عدد	46 (ستة وأربعون)		-5
ينقل إلى صفحة المجاميع					



القسم: الاعمال الكهربائية



[ينقل الى صفحة المجاميع](#)

الفصل: الاعمال الكهربائية

السعر الأجمالي دinar	السعر الأفرادي دinar	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	البند
		3 (ثلاثة)	عدد	F12: 39W, LED Moisture resistant luminaire, sealed to IP44 with polyester GRP body and polycarbonate prismatic light controller and secondary diffuser, secured by hinged latches and removable gear tray retained by tool, free clips, efficacy ≥ 100lm/W, lifetime 50000 hours	-14
		2 (اثنان)	عدد	F12E: Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	-15
		3 (ثلاثة)	عدد	F13: LED Wall Mounted Lighting Fixture, fixing support made in painted extruded aluminum, sanded and transparent glasses and stainless steel screws with a 90mm diameters, 9W, efficacy ≥ 100lm/W, IP65, lifetime 50,000 hours.	-16
		2 (اثنان)	عدد	F14: CHANDELIER, CRYSTAL LED LIGHTS 300W, efficacy ≥ 100lm/W, IP20, lifetime 50000 hours	-17
		5 (خمسة)	عدد	F15: LED Spot Light,The structure is entirely made in turned aluminum with an up to 30° adjustable optic group. Heat-sink in extruded aluminum included, 7W, efficacy ≥ 100lm/W, IP20, lifetime 50000 hours	-18
		2 (اثنان)	عدد	F16: 39W, LED Moisture resistant luminaire, sealed to IP66 with polyester GRP body and polycarbonate prismatic light controller and secondary diffuser, secured by hinged latches and removable gear tray retained by tool, free clips, efficacy ≥ 100lm/W, lifetime 50000 hours	-19
		2 (اثنان)	عدد	F16E: Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	-20
		13 (ثلاثة عشر)	عدد	F17: LED Recessed downlight,Recess ring, luminaire housing and cooling element,Rotationally symmetrical reflector made of faceted high-gloss anodised aluminium,27W, efficacy ≥ 100lm/W,IP44,With transparent safety glass and external control gear, lifetime 50000 hours	-21
		5 (خمسة)	عدد	F17E: Ditto As Above But With Emergency Kit For (3) Hour Duration, lifetime 50000 hours	-22
ينقل الى صفحة المراجع					



القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
3-0	التوزيع الكهربائي:				
3-1	<p>يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع المواصفات الفنية الكهربائية العامة، وكذلك المواصفات الفنية الخاصة والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.</p> <p>يشمل سعر كل البند في هذه الفقرة التقديم والتركيب والاختبار والتسلیم بشكل جيد إلا إذا ورد غير ذلك.</p> <p>لوحات التوزيع الرئيسية:</p> <p>بالعدد :-</p> <p>تقديم وتركيب وتوصيل وتسلیم و تشغيل اللوحة الكهربائية الرئيسية (MDB) وتحتوي على الخزانة الرئيسية والقواطع الرئيسية والفرعية والبسارات وكافة ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p> <p>تكون اللوحة ثلاثة الطور 50Hz 400/230v تحتوي على خمسة بسيارات من نفس الحجم للأطوار الثلاثة والحادي والتالريض، وأن تكون قابلة لتحمل الإجهادات الناتجة عن الأعطال أو تيار القصر، بينما تكون جميع التراطع ذات القالب المصوب MCCB ولا تقل إستطاعة الفعل عن 36KA للقاطع الرئيسي وتحتوي اللوحة على محولاتقياس إضافة إلى وحدات الحماية والقياس وتجهيزات القياس الإلكترونية الرقمية حسب ما هو موضح في المخططات ولمبات الإشارة كما يجب أن يكون في الخزانة متسع لتركيب عدد الكهرباء و ملحقاته ضمن منطقة منفصلة في الخزانة ، والسعر يشمل توصيل شبكة التأرضي الرئيسية إلى اللوحة. كذلك من كفاليتها وكافة أعمال التثبيت والقواعد والأعمال المدنية المتعلقة بها حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>				
-1	Form 2b ، MDB	عدد	1 (واحد)		
3-2	<p>لوحات الخدمات الميكانيكية:</p> <p>بالعدد :-</p> <p>تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل لوحة الأحمال الميكانيكية (MCC) وتحتوي على القاطع الرئيسية الخاصة بحماية دارات المحركات والأحمال الميكانيكية وتحتوي كذلك على البسارات اللازمة من نفس الحجم، مع الكونتاكتورات اللازمة ودارات الحماية من الحمل الزائد والحماية من انقطاع الطور، مع لمبات الإشارة وكبسات التشغيل والإطفاء على الوجه الخارجي للوحدة مع إستطاعة قطع لا تقل عن 25KA للقاطع الرئيسي كما يشمل السعر كل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.</p>				
-1	Form 2b ، MCC-BOILER	عدد	1 (واحد)		
	يُنقل إلى صفحة المجاميع				



الفصل: الاعمال الكهربائية

النوع	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	ال Benson
السعر الإجمالي	السعر الأفرادي			
دinar	دinar			
لوحات التوزيع الفرعية:				3-3
بالعدد :-				
تقديم وتركيب وتوصيل وتسلیم و تشغیل اللوحة الكهربائية الفرعية التالية حسب المواصفات والمخططات، بما فيها من قاطع رئيسي ذات القالب المصوب وقاطع فرعية وبابارات حسب المخططات والمواصفات وتعليمات MCCB المهنـدس المـشرف، كما يلي:				
1 (واحد)	عدد	DB-B	بحيث تحتوي على مفتاح Selector Switch ويشمل السعر قاطع فصل ووصل Contactors و كبسات Push Button مع كل ما يلزم و حسب المخططات والمواصفات و تعليمات المهنـدس المـشرف	-1
1 (واحد)	عدد	DB-GL		-2
1 (واحد)	عدد	DB-GP		-3
1 (واحد)	عدد	DB-FL		-4
1 (واحد)	عدد	DB-FP		-5
1 (واحد)	عدد	DB-S	بحيث تحتوي على مفتاح Selector Switch ويشمل السعر قاطع فصل ووصل Contactors و كبسات Push Button مع كل ما يلزم و حسب المخططات والمواصفات و تعليمات المهنـدس المـشرف	-6
1 (واحد)	عدد	DB-UPS		-7
نظام التغذية الكهربائية غير المنقطعة UPS				3-4
بالعدد :-				
تقديم وتركيب وتوصيل و تشغیل جهاز التغذية الكهربائية غير المنقطعة (1 فاز) بقدرة 4KVA. يجب ان تكون بطارية التخزين من النوع الذي لا يحتاج إلى صيانة و تعمل لمدة لا تقل عن 15 دقيقة في حال انقطاع الكهرباء ، مع 25A isolater UPS ، التوصيل ما بين MDB isolater UPS علما ان الكوابيل المغذية محملة على بند الكوابيل و حسب المخططات والمواصفات الخاصة بالعطاء وحسب تعليمات المهنـدس المـشرف .				-1
ينقل إلى صفحة الماجمـع				



الفصل: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
4-0	<p><u>نظام التأريض</u></p> <p>مقدمة:</p> <p>يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع الموصفات الفنية الكهربائية العامة، وكذلك الموصفات الفنية الخاصة، والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.</p> <p>يشمل سعر كل البنود في هذه الفقرة التقديم والتركيب والإختبار والتسلیم بشكل جيد إلا إذا ورد غير ذلك .</p>				
4-1	<p><u>نظام التأريض:</u></p> <p><u>بالمقطوع:</u></p> <p>تقديم وتركيب وتوصيل وتسلیم و تشغیل نظام تأريض كامل للمبني واللوحات الرئيسية مع كل ما يلزم من كابلات ومواسير وأسلاك () وقضبان تأريض أو شبكة تأريض من الحديد المغطى بالنحاس المخمر مع المرابط الملائمة و ناقل نحاسي مجدول يصل ما بين حفنة التأريض واللوحة الكهربائية ومواد تثبيت وربط والحرف وإعادة الردم والمناھل الأرضية وذلك لتحقيق مقاومة تأريض لا تزيد عن (2) أوم.</p>			بالمقطوع	بالمقطوع
-2	<p>كالبند السابق ولكن نظام تأريض لأنظمة التيار الضعيف باستخدام كابل (10mm²) CU/XLPE/SWA/PVC CABLE) وذلك لتحقيق مقاومة تأريض لا تزيد عن (1) أوم .</p> <p>وكل ذلك حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>			بالمقطوع	بالمقطوع
	ينقل إلى صفحة المجاميع				



ادارة المؤشرات
ادارة المؤشرات

القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفراادي	السعر الجمالي
5-0	<u>نظام الهاتف</u> مقدمة: يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع المواصفات الفنية الكهربائية العامة، كذلك المواصفات الفنية الخاصة والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك. يشمل سعر كل البنود في هذه الفقرة التقديم والتركيب والاختبار والتسليم بشكل جيد إلا إذا ورد غير ذلك.			دينار	دينار
5-1	<u>علبة التوزيع الهاتفية الرئيسية (MDF)</u> بالعدد : تقديم وتركيب وتنبيت وتوصيل وتشغيل علبة تجميع هاتفيه رئيسية MDF (80P) مع كافة نقاط التوصيل وكل ما يلزم حسب المخططات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	1 (واحد)		
5-2	<u>المأخذ الهاتفيه</u> بالعدد : تقديم وتركيب وتوصيل وتسليم وتشغيل مأخذ هاتفي جداري RJ11 مع المواسير والعلب والكابلات والأسلاك والتوصيل والتجريب وكافة مابلزم ضمن المواسير او المسارات البلاستيكية وذلك حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف	عدد	37 (سبعة وثلاثون)		
					
ينقل إلى صفحة المجاميع					

مشروع: إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
علبة وصل هاتفية (T.J.B)					
5-3	بالعدد :- تقديم وتركيب واختبار وتسلیم و تشغیل علبة وصل هاتفیة کاملة مع نقاط التوصیل (Terminal) وكل المستلزمات حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف				
-1	1 (واحد)	عدد			30P
-2	1 (واحد)	عدد			20P
الكابلات الهاتفية					
5-4	بالمتر الطولي :- تقديم وتركيب وتجربة وتسلیم و تشغیل كابلات هاتفیة والسعر يشمل المواسير والعلب والمستلزمات الأخرى حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المشرف.				
-1	30 (ثلاثون)	م.ط			30P
-2	40 (أربعون)	م.ط			20P
ملاحظة : جميع المأخذ الهاتفية ضمن علب الخدمات الأرضية يجب ان توصل الى (MDF) بنفس الشروط والمواصفات الخاصة بأخذ الهاتف الجدارية					
 					
	ينقل الى صفحة المجاميع				

القسم: الاعمال الكهربائية

النوع	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	ال Benson
السعر الإجمالي	السعر الأفرادي			
دinar	دinar			
			الإنذار من الحرائق مقدمة:	6-0
			يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع المواصفات الفنية الكهربائية العامة، كذلك المواصفات الفنية الخاصة والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك. يشمل سعر كل البندود في هذه الفقرة التقديم والتركيب والاختبار والتسلیم بشكل جيد إلا إذا ورد غير ذلك.	
			تجهيزات الإنذار من الحرائق (CONVENTIONAL) يالعدد: تقديم وتركيب وتوصيل وتجربة وتشغيل شبكة إنذار من الحرائق وتسليم النظام للدفاع المدني وتنفيذ النظام بالتنسيق مع الدفاع المدني وتنفيذ أي متطلبات لهم وتشمل التمهيدات من المواصل PVC ضمن الجدران والسقف المصبوب، والعلب والقطع اللازمة والكواكب المقاومة للحرق لتحمل درجة حرارة 105°C حسب المواصفات والمخططات وكذلك الأجهزة نفسها وكل ميلازم للتوصيل حسب المخططات والمواصفات الخاصة بالعطاء وتعليمات المشرف كما يلي:	6-1
25 (خمسة وعشرون)	عدد	2X1.5 mm ²	كافش دخاني/ Surface mounted/ باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-1
19 (تسعة عشر)	عدد	2X1.5 mm ²	كافش دخاني/ Ceiling mounted/ باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-2
1 (واحد)	عدد	2X1.5 mm ²	كافش حراري/ Surface mounted باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-3
4 (اربعة)	عدد	2X1.5 mm ²	كافش حراري/ Ceiling mounted/ باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-4
12 (اثني عشر)	عدد	2X2.5 mm ²	جرس إنذار داخلي باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-5
14 (اربعة عشر)	عدد	2X1.5 mm ²	break glass unit باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-6
5 (خمسة)	عدد	2X2.5 mm ²	جرس إنذار خارجي باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-7
1 (واحد)	عدد	2X1.5 mm ²	كافش دخاني/ wall mounted باستخدام كوابيل مقاومة للحرق	-8
			ينقل الى صفحة المجاميع	



ادارة الابنية
مديرية فراس

القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
6-2	<p><u>لوحة إنذار من الحريق الرئيسية (CONVENTIONAL)</u></p> <p><u>بالعدد :-</u> تقديم وتركيب واختبار وتسليم وتشغيل لوحة إنذار من الحريق رئيسية من النوع التقليدي مكونة من 10 مناطق وتحتوي كل التجهيزات والمستلزمات ويشمل السعر المواسير والأسلاك والقابلات ونقطة التوصيل وكل مайлز حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المشرف. ويشمل السعر END LINE RISESTANCE و حسب توصيات الدفاع المدني و تصميم النظام له و تسليميه إلى الدفاع المدني .</p>	عدد	1 (واحد)	دينار	السعر الجمالي
7-0	<p><u>نظام التلفزيون</u></p> <p><u>مقدمة :-</u></p> <p>يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع المواصفات الفنية الكهربائية العامة ، كذلك المواصفات الفنية الخاصة والمخططات الكهربائية الا اذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.</p> <p>يشمل سعر كل البند في هذه الفقرة التقديم والتركيب والاختبار والتسليم بشكل جيد الا اذا ورد غير ذلك</p>			دينار	
7-1	<p><u>مأخذ التلفزيون</u></p> <p><u>بالعدد :-</u></p> <p>تقديم وتركيب وتثبيت وتسليم وتشغيل مأخذ تلفزيون والسعر يتضمن الكابلات المحورية الخاصة 75 اوم (RG6 coaxial cable) بالإضافة إلى 8 متر طول اضافي على السطح والمواسير والعلب والموزنات و علب التجميع وكل مайлز .</p>	عدد	6 (ستة)	دينار	السعر الجمالي


[ينقل الى صفحة المجاميع](#)

ملاحظة : على المقاول تعبئة الأسعار والبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات للإسثارات الهندسية

مشروع: إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان


القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
	المعلومات وشبكة الكمبيوتر	<u>يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع المواصفات الفنية الكهربائية العامة كذلك المواصفات الفنية الخاصة والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك.</u>			
8-0	<p>يشمل سعر كل البنود في هذه الفقرة التقديم والتركيب والاختبار والتسلیم بشكل جيد الا اذا ورد غير ذلك.</p> <p>نظام المعلومات وشبكة الكمبيوتر:</p> <p>بالعدد :- تقديم وتركيب وتسلیم وتجربة و تشغيل ابريز جداري (RJ45) والسعر يشمل الاصلاك والمواسير و حسب التوزيع الموضح بالمخططات مع كواكب CAT6A 4UTP و كافة المواسير الفرعية والرئيسية ضد الرطوبة والغبار وذلك حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف</p>				8-1
-1	<p>كالبند السابق (1-1/8) ولكن ابريز سققي ل نقاط ويرلاس</p>				-2
	ينقل إلى صفحة المجاميع				



الفصل: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفراادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
8-2	<p><u>بالعدد :-</u></p> <p>تقديم وتركيب و توصيل و فحص و تشغيل خزانه اتصالات (MAIN DATA CABINATE) معالجه ضد الصدا و مدهونه ذات غطاء معدني من نفس النوع مع واجهة امامية زجاجية و باب و قفل و قابلة للفتح من ثلاث جوانب بالإضافة الى علبة تجميع للكوابل من الصاج المغلفن غاطسة اسفل الكابينة بحيث تتسع لكافه الكوابل وكل ما يلزم و حسب المخططات و المواصفات الخاصة بالعطاء و تعليمات المهندس المشرف.</p>		1 (واحد)	عدد	<p>1- MDC - 12U SIZE - TOP AC FAN - PATCH PANEL 48 PORT WITH DROP CABLES - POWER SUPPLY (4NO. OF POWER SOCKETS MOUNTED INTO THE CABINET)</p>
8-3	<p><u>علب سحب معلومات (D.P.B)</u></p> <p><u>بالعدد :-</u> تقديم وتركيب واختبار وتسلیم و تشغیل علبة سحب خاصة بشبکة المعلومات و الكمبيوتر مع كل المستلزمات حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المشرف</p>		3 (ثلاثة)	عدد	
8-4	<p><u>نظام التبيه</u></p> <p><u>بالعدد :-</u> تقديم وتركيب واختبار وتسلیم و تشغیل جبل سحب خاص بنظام التبيه بحيث يتم تركيبه في حمامات ذوي الاحتياجات الخاصة و توصیله للمكان المخصص مع كل ما يلزم من مواسير و اسلاك و حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف</p>		3 (ثلاثة)	عدد	
	ينقل الى صفحة المجاميع				



القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
9-0	<u>نظام الكاميرات</u> مقدمة: يجب أن يقرأ هذا المقطع جنبا إلى جنب مع المواصفات الفنية الكهربائية العامة كذلك المواصفات الفنية الخاصة والمخططات الكهربائية إلا إذا تمت الإشارة إلى غير ذلك. يشمل سعر كل البنود في هذه الفقرة التقديم والتركيب والاختبار والتسليم بشكل جيد إلا إذا ورد غير ذلك.				
9-1-1	<u>بالعدد :-</u> تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل نقاط معلومات خاصة بنظام الكاميرات حسب التوزيع الموضح بالمخططات باستخدام كوابيل CAT6A 4UTP ضمن مواسير PVC صلبة وكل ما يلزم من علب السحب الفرعية والرئيسية وحسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	عدد	21	(واحد وعشرون)	
9-2-1	<u>بالعدد :- الكاميرات الداخلية</u> تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل كاميرات ملونة داخلية مع العدسات الخاصة و العدسات مشمولة بسعر هذا البند مع كافة الكابلات والمواسير والعلب المعدنية حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المشرف.	عدد	14	(اربعة عشر)	
9-2-2	<u>الكاميرات الخارجية</u> كما سبق ولكن لكاميرا خارجية 5 Megapixel مع حماية ضد العوامل الجوية و مع غطاء .	عدد	7	(سبعة)	
-3	<u>مسجل الفيديو الخاص بالمراقبة</u> تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل نظام جهاز تسجيل فيديو للراقبة الداخلية (NVR) بسعة 32 قناة بحيث يتم توصيل جميع الكاميرات إلى patch panels من ثم إلى switches و من ثم إلى NVR ، والسعر يشمل برنامج POE network switches, workstation ,remote monitoring controller اللازمه من switches والأسلاك والمواسير وكافة الاعمال والمواد وكافة ما يلزم حسب المخططات والمواصفات الخاصة بالعطاء وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	1	(واحد)	
-4	<u>جهاز المراقبة (Monitor)</u> تقديم وتركيب وتجريب وتسلیم و تشغیل جهاز Monitor (LED) للراقبة (60) انش() والسعر يشمل الكابلات والأسلاك والعلب وكل ما يلزم حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المشرف.	عدد	1	(واحد)	
	ينقل إلى صفحة المجاميع				



ادارة الابنية
دراست اكت ابينة
مديرية

القسم: الاعمال الكهربائية

النوع	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	ال Benson
السعر الإجمالي	السعر الأفرادي			
دinar	دinar			
<u>المناهل و المواسير :</u>				10-0
<u>بالعدد :-</u>				
تقديم و تركيب منهل ارضي من الخرسانة يتم عمل فتحة في ارضية المنهل لتصريف المياه الداخلة اليه كما يتم صب الخرسانة بعد وضع المواسير ، تكون سماكة الجدار (20)سم ذو حلق من الاعلى من حديد الزاوية وله غطاء معدني سكب صنف ثقيل و حسب المواصفات والمخططات و تعليمات المهندس المشرف ، كما يلي:				
منهل قياس 800x800x900mm				-1
2	عدد			
(اثنان)				
منهل قياس 600x600x700mm				-2
2	عدد			
(اثنان)				
<u>بالمتر الطولي :</u>				10-1
تقديم وتثبيت و تركيب مواسير UPVC صلبة فارغة مع سلك سحب و كما في المخططات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و كما يلي :				
مواسير قطر 4 انش مع سلك سحب من غرفة الكهرباء الرئيسية و حتى المنهل خارج المبني				-1
50	م.ط			
(خمسون)				
مواسير قطر 2 انش مع سلك سحب من غرفة الاتصالات الرئيسية و حتى المنهل خارج المبني				-2
70	م.ط			
(سبعون)				
<u>نظام المصعد :</u>				11-0
<u>بالعدد</u>				
تقديم وتركيب وتشغيل مصعد ركاب كهربائي (Gearless) حمولة (8) شخص / 630 كغم (سرعة 1م/ث) THREE STOPS في المكان المخصص والمبين على المخططات على أن يقدم المصعد كوحدة واحدة (Full Package) مع الالتزام بمتطلبات كودة ذوي الاعاقة و على أن يتتوفر فيه ميزة الاخلاء الذاتي ويشمل السعر كل ما يلزم من مواد وأعمال لتركيب وتشغيل المصعد على أكمل وجه، وكما ويشمل السعر إجراء جميع الفحوصات اللازمة لل المصعد من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس وتقدير شهادة لهذه الفحوصات من مؤسسة المواصفات والمقاييس وحسب المتطلبات و تعليمات المهندس المشرف ويتم اعتماد الشكل النهائي للمصعد قبل التركيب من قبل المالك والمهندس المشرف و حسب المخططات و المواصفات الخاصة المرفقة مع وثائق العطاء				
(واحد)				
ينقل الى صفحة المجاميع				



ادارة الاجمالية
فرع عمان

القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
12-0	<p>نظام الطاقة الكهروضوئية</p> <p>ملاحظة: يتم البدء بتنفيذ بند الطاقة الكهروضوئية بعد صدور موافقة شركة الكهرباء المعنية وفي حال عدم تمكن المقاول من الحصول على موافقة شركة الكهرباء وبغض النظر عن السبب (سواء كان السبب من شركة الكهرباء لعدم استيعاب الشبكة او اية اسباب فنية اخرى ، او كان السبب من المالك لعدم استطاعته توفير متطلبات او وثائق معينة لشركة الكهرباء، فيعتبر بند الطاقة الشمسية لاغياً ولا يحق للمقاول المطالبة بآلية تعويضات مالية او غرامات او اتعاب) و في حال صدور المواقف بقدرة اقل من القدرات المطروحة بالعطاء يتم حسم الفرق (دون اي تعويض للمقاول).</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب وتشغيل وبناء وتجهيز نظام طاقة كهروضوئية باستطاعة 21.45 (KWP) موزعة على سطح المبني و تكون آلية الربط مع شركة الكهرباء حسب الأنظمة المعمول بها في هيئة تنظيم الطاقة و المعادن وحسب جداول الكميات والمواصفات والمخططات التوضيحية المرفقة :</p> <p>الخلايا الكهروضوئية (على سطح المبني)</p> <p><u>والعدد</u></p> <p>تقديم وتركيب ووصل وفحص وتشغيل خلايا كهروضوئية (P.V module) على سطح المبني ، و حسب المواصفات والتعليمات والقواعد الخاصة بوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، وحسب المواصفات التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The (P.V) module minimum power shall be (650) Watt. 2. The (P.V) module shall be monocrystalline silicon technology 3. The (P.V) module shall only have positive tolerance 4. The price also including the frame of the PV module, the frame must be from anodized aluminum alloy with coating ensuring high corrosion resistance. 5. The module shall have an IP 67(minimum) terminal junction box 6. The module shall have an IP 67(minimum) built in plug connectors. 7. The operating temperature of the modules shall be between (-20C to +60C). 8. The (P.V) module shall be guaranteed from the manufacture for (25 years)، the guarantee is for 90 % efficiency operation for the first 10 years and 80% for the remaining 15 years). 9. يشمل السعر ايضاً جميع الكوابل والأسلاك والوصلات الكهربائية على اختلاف انواعها واطوارها ما بين الخلايا الكهروضوئية نفسها ، ومن الخلايا الكهروضوئية وحتى اجهزة التحويل الكهربائي (Inverters) ، وسواءً كانت هذه الكوابل لغايات الاستخدام الـ (DC or AC) ، ويشمل السعر تمديد هذه الكوابل او الأسلاك الكهربائية ضمن مواسير بلاستيكية (داخل المبني) ومواسير او ترنيقات معدنية (خارج المبني) حسب طبيعة العمل ، ويشمل السعر ايضاً اي علب وصل او علب استراحة تلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب الاصول. <p>- يجب ان تحتوي كل خلية كهروضوئية على لوحة اسمية ورقم متسلسل (Name Plate & Serial Number)</p>			33	عدد
	ينقل الى صفحة المجاميع				



مشروع: إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

القسم: الاعمال الكهربائية


ال Benson	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
12-2	(steel structure) الاعمال المعدنية والانشائية بالمقطوع			دينار	دينار
	<p>تقديم وتركيب وفحص القواعد الخرسانية والاعمدة المعدنية اللازمة لرفع وثبتت الخلايا الكهروضوئية عليها بحيث تكون هذه الخلايا موجهة للشمس بالشكل الفني والهندسي السليم وبالارتفاع المناسب وحسب المواصفات والقواعد وشروط امانة عمان الكبرى وحسب المخططات التوضيحية المرفقة وحسب تعليمات المهندس المشرف ، كما يشمل السعر ايضاً اي اعمال انشائية او معمارية او معدنية (Steel structure) تلزم لرفع منسوب النظام (الخلايا الكهروضوئية) بالطريقة التي تضمن عدم تعرض هذه الخلايا للظل ويجب ان يكون الهيكل المعدني مصنوع من مواد مقاومة للصدا حسب الاصول. كذلك يجب ان تكون القوة المناسبة لتحمل سرعة رياح لا تقل عن 160 كيلومتر/ساعة وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب الاصول</p> <p>مواصفة الهيكل المعدني المطلوب تركيبه:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ان لا يقل ارتفاعه من الناحية السفلية عن ارتفاع التصوينة وبالطريقة الفنية والهندسية المناسبة وبحيث لا تتكون ظلال على الاواح. - الاعمدة المستخدمة لا تقل عن (C 160*80) سمكية صاج لا تقل عن 2 ملم - الاطار (FRAME) لا يقل عن (C 160*80) سمكية صاج لا تقل عن 2 ملم - المدادات لا تقل عن (C 160*80) سمكية صاج لا تقل عن 2 ملم - الـ (Bracing) لا يقل عن (C 100*50) سمكية صاج 2 ملم - جميع مواد (steel structure) يجب ان تكون مجلفنة (G90) أو (HDG) - القواعد الخرسانية المسلحه بابعاد لا تقل عن (40*60 cm) و بقوة كسر لا تقل عن 25 N/mm² . يجب مراعاة عدم التثبيت المباشر على السطح او العزل. - يتم تثبيت جميع مكونات النظام المعدنية باستخدام (برغي ،رونديلا ،وشرة ،سامولة) وفي حال دعت الحاجة الى استخدام سطح اخر غير المذكورة اعلاه فيمكن ذلك بعد موافقة المهندس المشرف والمالك 			بالمقطوع	بالمقطوع



[ينقل الى صفحة المجاميع](#)

الفصل: الاعمال الكهربائية

النوع	الكمية	الوحدة	بيان الأعمال	ال Benson
السعر الإجمالي	السعر الأفرادي			
دinar	دinar			
			<u>المحول الكهربائي (Inverter)</u> <u>(Inverter)</u> بالبعد تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل محول تيار كهربائي ثابت الى متعدد (Inverter) و حسب المواصفات والقدرات التالية: * 3 phase (DC TO AC) inverter * * امكانية ربط أجهزة التحويل الكهربائي مع بعضها البعض إذا لزم الأمر والسعر يشمل اي وحدات او انظمة تحكم او لوحة الكترونية تلزم لذلك. * كما يشمل السعر الربط الكهربائي ما بين جهاز التحويل الكهربائي (Inverter) و الآخر ومن ال Inverters الى لوحة التوزيع الكهربائية التي سوف يتم الربط عليها . * كما يشمل السعر جميع كواكب النظام (AC Cable) وحسب المواصفات الفنية و مساحات المقاطع المناسبة حسب الكوادات المعروفة بها و حيث يشمل السعر تثبيت هذه الكواكب او الأسلاك الكهربائية ضمن مواسير بلاستيكية (داخل المبني) ومواسير او ترنيقات معدنية (خارج المبني) حسب طبيعة العمل وحسب تعليمات المهندس المشرف ، ويشمل السعر ايضاً اي عمل وصل او علبة اشتراكة تلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب الاصول . *يشمل السعر ايضاً لوحة الربط الكهربائية اللازمة وبجميع محتوياتها من قواطع رئيسية وفرعية وباسبارات وغيرها.	12-3
1 (واحد)	عدد		<u>قدرة Inverter (20KW)</u> ملاحظة:	-
			1- يجب ان يكون المحول مصمم بحيث يتوافق مع التغييرات التي تحدث على الشبكة في حال انقطاع التيار الكهربائي ، بحيث يفصل ويعاود التشغيل تلقائيا . 2- يجب تامين الحماية اللازمة للمحولات الكهربائية (بحيث لا تكون معرضة لأشعة الشمس او المطر بشكل مباشر) وذلك من خلال مظلة معدنية وقفص معدني مناسب 3- يجب ان يدعم ال (inv). monitoring ال خاصية (monitoring) و يتيح الربط بين اكثر من (inverter) و العرض و الربط على نظام المراقبة . *ملاحظة : متطلبات شركة الكهرباء يتم تنفيذها من خلال البند الاحتياطي	
			يُنقل إلى صفحة الماجموع	



الفصل: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
12-4	<u>نظام القياس والمراقبة</u>				
METERING, CONTROL, AND MONITORING SYSTEM					<u>بالمقطوع</u>
	<p>تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل اجهزة القياس والادوات والمعدات اللازمة لقياس ومراقبة الطاقة الكهربائية المنتجة من خلال الخلايا الكهروضوئية ، بحيث يتم قياس كل" من الجهد، والتيار والتردد وكما يلي:</p> <p>تقديم وتوريد وتركيب وتوصيل وتشغيل شاشة العرض اللازمه (MONITOR) بقياس لا يقل عن (55) انش، بحيث يتم تركيبها في الموقع والمكان المناسب والمنسب به من قبل المالك و كما يلي :</p> <p>1- امكانية قياس وقراءة الطاقة الكلية المنتجة على مخارج النظام سواء" كانت (AC OR DC)</p> <p>2- ربط النظام على ال (INTERNET) وذلك لسهولة التمكن من مراقبته ومتابعته من أي موقع والسعر يشمل اجهزة الاتصالات والمعدات اللازمة</p> <p>3- امكانية قياس وقراءة التيار</p> <p>4- امكانية قياس وقراءة الجهد</p> <p>5- امكانية قراءة وقياس ال (P.F)</p> <p>6- قياس كمية ال (POWER /KW) التي تم توليدها من النظام</p>				
12-5	<u>نظام تنظيف الخلايا الكهروضوئية</u> <u>نظام التنظيف على أسطح المباني:</u>				
	<p><u>بالعدد</u></p> <p>تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل خزان بلاستيكي لا يقل عن 5 طبقات سعة (2)م³، والسعر يشمل ما يلي :</p> <p>- كافة التمديدات الصحية اللازمة من (عوامة و مواسير وقطع... وغيرها).</p> <p>- كما يشمل السعر شبكة المياه بالكامل ابتداء من خزان المياه ، وكافة التوصيلات اللازمة وحتى مجموعة الخلايا الشمسية المطلوب تنظيفها ، وتركيب كل ما يلزم من محابس وغيرها، بحيث تكون جميع المواسير بلاستيكية وب قطر لا يقل عن (32) ملم .</p> <p><u>ملاحظة:</u></p> <p>السعر اعلاه يشمل تركيب نظام التنظيف بالكامل</p> <p>- السعر يشمل محابس المياه (water tap) عدد (6)</p> <p>- السعر يشمل عمل التصاميم الخاصة بنظام التنظيف واعتمادها من الاستشاري و حسب تعليمات المهندس المشرف</p>				
12-6	<u>ماكينة غسيل (للخلايا الكهروضوئية)</u> <u>بالعدد</u>				
	<p>تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل ماكينة غسيل (compressed air cleaning & water pump) قدرة لا تقل عن 1300w , 360l/h, 110bar max بحيث يتم غسل وتنظيف الخلايا الكهروضوئية باستخدام هذه الماكينة، والتي يتم تزويدها بالمياه من اقرب محبس مياه تم تحضيره من خلال البند السابق وكذلك يتم تزويد هذه المخطه بالكهرباء من خلال الاباريز المطلوبه في البند اللاحق ، على ان يتم اعتماد هذه المضخة مسبقا" من قبل المهندس المشرف</p>				
	ينقل الى صفحة الماجامي				



مشروع: إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

القسم: الاعمال الكهربائية

البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر الأفرادي	السعر الجمالي
				دينار	دينار
<u>نقطة تغذية كهربائية بالعدد</u>	<p>نقطة تغذية كهربائية بالعدد</p> <p>تقديم وتركيب وتوصيل وتشغيل نقطة تغذية كهربائية خاصة بتشغيل مضخات المياه المترکه الخاصة بنظام تنظيف الخلايا الكهروضوئية ، بحيث يتم توزيع هذه النقاط على سطح المبني وبالتنسيق مع المهندس المشرف لخدمة عملية اتصال التيار الكهربائي لمضخات المياه وماكنات الغسيل والسعر يشمل ما يلي :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مواسير معدنية (خارجياً) ويقطر لا يقل عن (25) ملم - سلك كهربائي لا يقل عن (4) ملم* - ابريز مطري خارجي (16 امير) مع علب مطوية لا تقل عن درجة حماية IP65 <p>والسعر يشمل ايضاً تغذية هذه الابريز من اقرب مصدر تغذية كهربائية واضافة قاطع كهربائي فرعى لتلك اللوحة اذا لزم الامر ، كما يشمل السعر اية اعمال مدنية او انشائية تلزم لاتمام العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب الاصول</p> <p>-على ان يتم توزيع الابريز في الموقع بما يتاسب مع محاسب المياه وبالتنسيق مع المهندس المشرف</p>				
<u>نظام التاريض بالمقطوع</u>	<p>نظام التاريض بالمقطوع</p> <p>تقديم وتركيب وتوصيل وفحص وتشغيل نظامي تاريض منفصلين (نظام لمعدات الـ D.C واخر لمعدات الـ A.C) حيث يشمل السعر تاريض الخلايا الكهروضوئية والتراكبات المعدنية والمحولات الكهربائية وجميع اللوحات الكهربائية المستخدمة في النظام ، كما يشمل السعر عمل خرة التاريض الخاصة بذلك وعمود النحاس وغطاء المنهل ، ويشمل السعر ايضاً الكوابيل والأسلاك الكهربائية اللازمة وبالقياسات الفنية والهندسية الصحيحة وحسب كودات ومواصفات وزارة الأشغال العامة والإسكان وعمل كل ما يلزم لاتمام العمل على اكمل وجه بحيث لا تزيد مقاومة التربة عن (2 او 3) دون تغيير في طبيعة التربة وإذا لزم الامر عمل شبكة (أكثر من عمود نحاس) وحسب تعليمات وارشادات المهندس المشرف وحسب الاصول .</p>				
	ينقل الى صفحة المجاميع				



وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع: إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله / محافظة معان

المبلغ الإجمالي دينار	بيان الاعمال	الرقم
	ELEC-1 منقول من صفحة رقم 1	1
	ELEC-2 منقول من صفحة رقم 2	2
	ELEC-3 منقول من صفحة رقم 3	3
	ELEC-4 منقول من صفحة رقم 4	4
	ELEC-5 منقول من صفحة رقم 5	5
	ELEC-6 منقول من صفحة رقم 6	6
	ELEC-7 منقول من صفحة رقم 7	7
	ELEC-8 منقول من صفحة رقم 8	8
	ELEC-9 منقول من صفحة رقم 9	9
	ELEC-10 منقول من صفحة رقم 10	10
	ELEC-11 منقول من صفحة رقم 11	11
	ELEC-12 منقول من صفحة رقم 12	12
	ELEC-13 منقول من صفحة رقم 13	13
	ELEC-14 منقول من صفحة رقم 14	14
	ELEC-15 منقول من صفحة رقم 15	15
	ELEC-16 منقول من صفحة رقم 16	16
	ELEC-17 منقول من صفحة رقم 17	17
	ELEC-18 منقول من صفحة رقم 18	18
	ELEC-19 منقول من صفحة رقم 19	19
	ELEC-20 منقول من صفحة رقم 20	20
	ELEC-21 منقول من صفحة رقم 21	21
	ELEC-22 منقول من صفحة رقم 22	22
	ELEC-23 منقول من صفحة رقم 23	23
	ينقل إلى خلاصة الاعمال	

ختم و توقيع المقاول

ELEC - 24

ملاحظة : على المقاول تعبئة الأسعار والبالغ بالأرقام والكلمات
شركة سمات للإسشارات الهندسية

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

المبالغ الاحتياطية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
مبلغ احتياطي 1 :					
40,000 أربعون الفا	مبلغ احتياطي 1	احتياطي 1	احتياطي 1	مبلغ احتياطي 1	مبلغ احتياطي 1
مبلغ احتياطي 2 :					
15,000 خمسة عشر الفا	مبلغ احتياطي 2	احتياطي 2	احتياطي 2	مبلغ احتياطي 2	مبلغ احتياطي 2
1,500 الف وخمسة					ب - يدفع للمقاول ما نسبته (15%) من إجمالي قيمة بالوصلات المدفوعة والمصدقة وذلك بدلات نفقات ومصاريف للمقاول.
مبلغ احتياطي 3 :					
20000 عشرون الفا	مبلغ احتياطي 3	احتياطي 3	احتياطي 3	مبلغ احتياطي 3	في حالة إمكانية تحسين ناتج الحفر للطم واضافة مواد صالحة من مواد مختارة ويوافق عليها المختبر على ان يتم فحص المواد في مختبرات وزارة الاشغال أو الجمعية العلمية الملكية و مطابقتها مع المواصفات وتحديد نسبة الخلط المعتمدة ونجاحها مخبريا وحسب ما ورد في النقطة رقم(10) من تعليم رقم 141 لسنة 2017 ، ولن يتم استخدام الكمية الا بعد أخذ الموافقة الخطية المسقبة من المهندس المشرف مع جميع ما يلزم وبالتنسيق مع صاحب العمل و يعطى المقاول المبلغ المدفوع من قبله فقط و المصدق من المهندس أصولياً و لا تدفع مصاريف أو أرباح أو اي نسب اضافية خاصة
2500 الفان وخمسة	مبلغ احتياطي 4	احتياطي 4	احتياطي 4	مبلغ احتياطي 4	مبلغ احتياطي 4 :
79,000	ينقل الى التجميع				مبلغ احتياطي للصرف على اعمال نقل /استحداث خط storm water بمحاذاة السور من الجهة الشرقية لقطعة الأرض وذلك ان دعت الحاجة الى ذلك وعلى المقاول التنسيق مع الجهات المعنية ومالك المشروع لتنفيذ هذه الاعمال و يعطى المقاول المبلغ المدفوع من قبله فقط و المصدق من المهندس أصولياً و لا تدفع مصاريف أو أرباح أو اي نسب اضافية خاصة

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

المبالغ الاحتياطية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
	<p>مبلغ احتياطي 5 : جميع متطلبات شركة الكهرباء بالمقطوع</p> <p>أ - على المقاول القيام بإنجاز جميع الإجراءات القانونية والفنية والتعاقدية اللازمة مع السادة شركة الكهرباء الأردنية والجهات المعنية وعمل كل ما يلزم من مراسلات ومتابعات وتقديم الدراسة الفنية والهندسية اللازمة وذلك للحصول على التصاريح والرخص اللازمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويقوم كذلك بدفع أي رسوم تذكر.</p> <p>يشمل السعر اي متطلبات لشركة الكهرباء او اجهزة او معدات تلزم سواء كانت:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corrector PF-Switch Gear - Harmonic Filter - - ثمن محول أو مساهمة في محول - غرفة محولات - اثمان عدادات ، دراسة اثر الربط - أية اعمال او متطلبات انشائية لتنفيذها <p>حيث يقوم المقاول بتنفيذ ما تطلبته شركة الكهرباء ويتناقضى مقابل ذلك نسبة وقدرها (15%) من قيمة المبلغ الذي يدفعه وذلك بموجب وصولات أو فواتير شراء رسمية يتم صرفها من قيمة المبلغ الاحتياطي.</p> <p>ب - إزالة أو إزاحة أية عوائق (خزان مياه ، صحن ستالايت ، سخان مياه شمسي ، الخ) أخرى تواجه المقاول قبل أو أثناء إنجاز العمل على أن يتم الاتفاق عليها وأخذ موافقة المهندس المشرف مسبقاً ويعطى المقاول المبلغ المدفوع من قبله فقط والمصدق من المهندس أصولياً ولا تدفع مصاريف أو أرباح أو أي نسب إضافية خاصة .</p> <p>*ملاحظة: ليس شرطاً أن يتم استهلاك المبلغ (البند) الاحتياطي كاملاً إنما يتم صرف اللازم فقط بموافقة المهندس المشرف.</p>			مبلغ احتياطي 5	5,000.0 خمسة الاف

ينقل إلى التجميع

وزارة الأشغال العامة والإسكان

مشروع إنشاء سكن التمريض في مستشفى الملكة رانيا العبدالله /محافظة معان

المبالغ الاحتياطية					
الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
أ	مبلغ احتياطي 6 (الزامية التشغيل) : إستناداً إلى نظام إلزامية تشغيل العماله الاردنية من ابناء المحافظة في مشاريع الاعمار التابعة لها رقم (100) لسنة 2024 والتعليمات المعدلة لها: مهندسين حديثي التخرج (عدد (3) ولمدة (12) شهر وراتب شهري (450 دينار))				16,200.0 ستة عشر الفا ومائتان
ب	فنيين (عدد (3) ، ولمدة (12) شهر، وراتب شهري (350 دينار))	راتب شهري	مبلغ احتياطي 6	مبلغ احتياطي 6	12,600.0 اثنى عشر الفا وستمائة
ج	عمال (عدد (3) ولمدة (12) شهر وراتب شهري (300 دينار شهري))	راتب شهري	مبلغ احتياطي 6	مبلغ احتياطي 6	10,800.0 عشرة الاف وثمانمائة
	الالتزام بتعيم رقم (100) لسنة 2024: لاجور العمالة في المشاريع . سيتم التأكيد من التزام المقاولين بدفع البدل الشهري للعاملين المحدد ضمن تعيم رقم (100) لسنة 2024 . في حال عدم التعيين وتشغيل العمالة الاردنية المطلوبة سيتم حسم ضعف قيمة البدل الشهري المحدد ضمن تعيم رقم (100) لسنة 2024 . صرف رواتب الكادر أعلاه وفق نظام الزامية التشغيل من خلال البنوك الرسمية.				
	عدم شمولية نسبة الارباح البالغة 15 % والواردة في ملحق عرض المناقصة للمبلغ الاحتياطي الخاص بالعماله المحلية				

خته و ته قع المقاول

G-3

ملاحظة : على المقاول تعبئة الاسعار والمبالغ بالارقام والكلمات
شيكة سمات للاستشارات الهندسية

المبالغ الاحتياطية

الرقم	بيان العمل	الوحدة	الكمية	السعر الإفرادي	السعر الإجمالي
				فلس دينار	فلس دينار
	منقول من صفحه (G-1)				79,000
	منقول من صفحه (G-2)				5,000
	منقول من صفحه (G-3)				39,600
القيمة الإجمالية - المبالغ الاحتياطية					
123,600					

الخلاصة النهائية

الرقم	البيان	منقول من صفحة	المبلغ الإجمالي
1	مجموع الأعمال المدنية و المعمارية	C-49	فلس دينار
2	مجموع الأعمال الميكانيكية	M-42	
3	مجموع الأعمال الكهربائية	ELEC-24	
	المجموع الكلي بدون المبالغ الاحتياطية شاملة كافة الرسوم والضرائب		
	جسم (%) أو زيادة (%)		
	المجموع الكلي بدون المبالغ الاحتياطية/ بعد الجسم او الزيادة		
	المبالغ الاحتياطية	G-1&2	84,000.000
	المبالغ الاحتياطية للعمالة	G-3	39,600.000
	المجموع الكلي للعمالة والمبالغ الاحتياطية		
	المجموع الكلي للأعمال شاملة المبالغ الاحتياطية والعمالة شاملة كافة الرسوم والضرائب		
	المقاول :		
	اسم المخول بالتوقيع :		
	الوظيفة :		
	العنوان :		
	رقم الهاتف :		
	البريد الإلكتروني :	ص . ب :	
	التوقيع :		
	ملاحظة : ستكون الإحالة للعطاء حسب سعر المناقص الإجمالي شاملة كافة الرسوم والضرائب والمبالغ الاحتياطية		



إدارة الأبنية
 مديرية دراسات الأبنية

دراسات الأبنية