

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
1- 1/1	الاعمال المدنية بالمتر المربع : عمل خلطة أسفلتية ساخنة على سطح مبنى المتصرفية الطابق الاول و سطح مطلع الدرج سماكة 2 سم حسب المواصفات العامة من طبقتين متعاكستين وتكون جميع الميول باتجاه المزاريب مع استعمال اسفلت صنف (أ) عيار (100/80) للطبقة السفلية و اسفلت صنف (د) عيار (70/ 60) للطبقة العلوية في جميع الحالات وعمل رشة سمسية من كسر رخام اسود مع غرزها ب سطح الوجه الثاني بواسطة المداحل اليدوية الخاصة وعلى المقابل دهان وجه التصوينة الداخلي بالزقطة الساخنة والسعر يشمل ازالة الطبقة القديمة والتنظيف وفك جميع الخزانات والتמידات وغيرها من الاجسام على السطح وجميع العوائق واعادة الوضع الى ماكان عليه بعد انتهاء الأعمال والسعر يشمل أيضاً عمل مزاريب من مواسير UPVC (قطر 110 mm سماكة 5.3 mm) وكافة اعمال الحفر والقطع اللازمة وجميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف.	2م	270 مائتان وسبعون فقط				
2/1	بالمتر الطولي : تقديم وعمل تنمينة خارجية من الخرسانة العادية درجة (15) وذلك على كامل محيط مبنى المتصرفية الطابق الاول و سطح مطلع الدرج ورقاب الاعمدة وحيثما يلزم وتكون بقياس (15×15)سم على الأقل وبشكل مائل والسعر يشمل تخشين الأسطح قبل صبها وقصارة التنمينة وصلها وإزالة التالف منها مع عمل جميع ما يلزم لانجاز العمل كاملاً وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	200 مائتان فقط				
3/1	بالمتر المربع تقديم وعمل قصارة خارجية لتصوينة سطح مبنى الطابق الاول في المتصرفية ورقاب الاعمدة وحيثما يلزم من مونة الاسمنت والرمل بنسبة 1:2 للوجه الاول ونسبة 1:4 للوجهين الاخرين، ويشمل السعر: 1. نجف القصارة القديمة ومعالجة التشققات الواسعة والعميقة والنافذة في الجدران وذلك بفتح الشق وتنظيفه بعرض 10سم من كل جهة وتعبئته جيداً بواسطة المواد الخاصة المقوية من الجهتين ووضع شبك معدني مجلفن بسماكة 0.5 ملم بعرض 16-20سم وتثبيتته جيداً وإعادة القصارة فوق الشق ثلاثة وجوه. 2. السقائل والزوايا الهندسية للزوايا الخارجية والداخلية والشرايح الشبكية فوق أنظمة الخدمات المختلفة بعرض 20سم وكذلك لجميع الفواصل بين اعمدة الخرسانة وجدران الطوب حسب المواصفات . 3. اعادة تثبيت الحجر المتساقط والمتحرك خلف التصوينة ان وجد بمونة الاسمنت والرمل. 4. الكيل هندسي وبدون علاوات. وجميع ما يلزم لانجاز العمل على اكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف.	2م	250 مائتان وخمسون فقط				
المجموع:							

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
4/1	بالمتر المربع : تقديم وتركيب ستائر مكتبية داخلية (Zebra) من اجود الانواع وذلك لشبابيك قاعة الاجتماعات وغرفة المساعد في الطابق الارضي وسكن المتصرف وحيثما يلزم بحيث يقوم المقاول بتقديم عينات ليتم اعتماد النوع واللون والشكل وحسب إرشادات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	90 تسعون فقط				
5/1	بالمتر المربع: تقديم وتركيب ألواح بديل الخشب في قاعة الاجتماعات الرئيسية في مبنى المتصرفية والواجهة الجنوبية والشرقية لغرفة المساعد تكون الألواح من بديل الخشب (WPC أو PVC أو HPL) بسماكة لا تقل عن (6 مم)، مقاومة للرطوبة، العفن، والتغيرات الجوية، مع سطح مقاوم للخدش وسهل التنظيف. وتثبت الألواح على سطح مستوي وجاف أو على هيكل معدني (المنيوم أو حديد مجلفن) بسماكة لا تقل عن 1.5 مم) عند الحاجة، مع تباعد لا يزيد عن 40 سم بين القطاعات لضمان الثبات. ويتم التثبيت باستخدام لاصق قوي مقاوم للرطوبة والحرارة مثل السيليكون الصناعي أو الغراء المخصص للألواح، أو باستخدام براغي مخفية من الستانلس ستيل حسب نوع السطح. تُترك فواصل تمتد لا تقل عن 2 مم بين الألواح، ويتم معالجتها باستخدام سيليكون مانع للماء لضمان مقاومة العوامل البيئية. يتم إنهاء الزوايا والحواف باستخدام إكسسوارات التشطيب المناسبة لتحقيق مظهر متناسق. وعلى المقاول تقديم مخططات ورسومات تفصيلية ثنائية وثلاثية الأبعاد لقاعة الاجتماعات فقط تبين أبعاد وشكل ونوع ولون وسماكة ومواصفة الألواح المستخدمة اختيار اللون والتصميم بما يتناسب مع خصوصية القاعة ، مع إمكانية محاكاة ألوان وأنماط الرخام الطبيعي، وبموافقة المهندس المشرف. تشمل الأعمال جميع ما يلزم لإنجاز التركيب بالكامل، بما في ذلك التوريد، التركيب، التشطيب، التنظيف، التمديدات الكهربائية ، وأي أعمال إضافية يرى المهندس المشرف ضرورتها لضمان جودة التنفيذ.	م2	150 مائة وخمسون فقط				
المجموع:							



الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
6/1	أعمال السيكيوريت : بالمتر المربع 1. توريد وتركيب وتثبيت واجهة زجاجية خارجية من زجاج السيكيوريت (Tempered Glass) وذلك بعد ازالة باب الالمنيوم القائم عند مدخل المتصرفية وتسليمه للمالك في مبنى متصرفية لواء بني كنانة مزدوج (درفتين) (0.8x2.00) م 2م زجاج سيكيوريت ثابت لجوانبه واعلاه يفتح آليا سماكة 10 ملم (للووجه والباب) على ان يكون خالي من التموج وتتضمن باب سحب كهربائي خارجي من زجاج السيكيوريت الشفاف يعمل بخلية ضوئية للمدخل الرئيسي والسعر يشمل اعمال الشفافية والتغشية وكافة الإكسسوارات من أجود الأصناف المعتمدة ومصنوعة من الستانلس ستيل وحسب النوع والشكل الذي يوافق عليه المهندس المشرف وعلى المقاول تقديم مخططات ورسومات تفصيلية تبين ابعاد وشكل ونوع ولون وسماكة ومواصفة وطريقة تثبيت مقاطع التيوبات والزجاج والبوشانيل وجميع المواد التي تلزم لتنفيذ الاعمال على اكمل وجه وذلك لاعتمادها اصوليا من قبل المهندس المشرف قبل تنفيذها وكذلك تقديم عينات للمواد المراد استعمالها وأخذ الموافقة عليها قبل التنفيذ من قبل المهندس المشرف. ويشمل السعر ايضا توريد وتركيب ماكينة خاصة بإغلاق الباب من أجود الأصناف وبحيث تتناسب مع وزن الباب وحسب الأصول. يتم أخذ المقاسات الفعلية لواجهات الالمنيوم على الواقع وحسب الكيل هندسياً. وتحسم فتحة الباب البند رقم 2. 2. تقديم وتركيب وفحص وتشغيل باب سحب كهربائي الوارد في البند اعلاه (16/1) مكون من درفتين قياس كل درفة (0.80x2.00) م تعمل جميعها بواسطة خلية ضوئية إضافة إلى كافة التوصيلات الكهربائية اللازمة من كوابل وقواطع حتى اقرب لوحة كهربائية. والسعر يشمل كل ما يلزم للأبواب الكهربائية الماتور والإكسسوارات ولوحة التحكم تزويد النظام بريمويت كونترول للسيطرة، ونظام بطاريات (Emergency Battery with Charge) يعمل اكثر من 8 ساعات في حالة انقطاع التيار الكهربائي وإمكانية أن يعمل يدوي وتركيب (Isolator 20A) قرب الماتور لأغراض فصل التيار عند أعمال الصيانة، تكون كافة المتطلبات المذكورة في هذه الفقرة من منشأ أوروبي مثل GEZE مع كبسة تحكم يدوية تشغل من قبل موظف الاستقبال وتزويد النظام بوحدة دخول ووحدة خروج بحيث يمكن برمجته حسب الحاجة، وتزويد النظام بخلايا ضوئية Photocell لحماية المارة من أي اصطدام في حال الاغلاق الأوتوماتيكي، كفاءة 36 شهر ضد أي خلل مصنعي وعقود صيانة سنوية مع توفير جميع القطع اللازمة. وجميع ما يلزم لإتمام العمل على أكمل وجه وحسب تعليمات المهندس المشرف.	2م	10 عشرة فقط				
		عدد	1 واحد فقط				



المجموع:

توقيع المناقص وخاتمه

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
-2 1/2	الاعمال الميكانيكية بالعدد : تقديم وتركيب وفحص وموازنة وحدات تكييف من النوع المنفصل في قاعة الاجتماعات في مبنى المتصرفية Air Pump Inverter Compressor, Heat COOLED, DIRECT EXPANSION, SPLIT AIR CONDITIONING WALL MOUNTED SPLIT UNIT وتكون الوحدات شاملة للأجزاء التالية :- 1- وحدة المكثف condensing unit والمحتوية على الضواغط والصمامات اللازمة بما فيها صمامات الأمان والحماية والملفات النحاسية standard coils والمروحة ودارة الطاقة والتحكم بالإضافة لكافة العناصر الكهربائية اللازمة لحماية وتنظيم الوحدة وبغلاف خارجي من النوع الثقيل heavy gauge والمعالج ضد عوامل الطقس لتركب فوق سطح المبنى أو على الجدران الجانبية. 2- القواعد المصنوعة من زوايا الحديد وذات أبعاد مناسبة لتركيب الوحدات الخارجية عليها وتكون أبعاد الزوايا (50×50×5 ملم) ومدهونة بدهان حراري POWDER COATING مع تركيب موانع اهتزاز والسعر يشمل أيضا الحملات وقواعد التعليق المناسب لأجزاء الوحدة الداخلية . 3- تمديدات شبكة المواسير النحاسية للوصل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية مع العزل لهذه المواسير من النوع الأسطواني المسبق الصب مع تغليف العازل بالشريط اللاصق وبصورة حلزونية وعلى كامل المواسير ولغاية وحدة معالجة الهواء air handler والحفر في الجدران والأسقف إن تطلب الأمر ذلك وإعادة وإصلاح الوضع كما كان عليه وتثبيت المواسير بصورة جيدة. وحدة معالجة الهواء air handler وحسب إرشادات وموافقة المهندس المسؤول والمحتوية على ملفات التبريد (Standard Coils) ، والمروحة الطاردة المركزية ومصرف للماء المتكاثف drain pan بالإضافة إلى صمامات الأمان والحماية والمكثفات الكهربائية وفلتر قابل للتنظيف على إن لا يزيد مستوى الضجيج للوحدة الداخلية عن 45 ديسبل والمحسبة على السرعة الوسطى. أساليب من آل UPVC وبالأقطار المناسبة لاماكن اختراق المواسير للجدران والعقدات وذلك لغايات التوصيل بين أجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبالأقطار المناسبة على أن لا تقل عن (80) ملم .						



توقيع المناقص وخاتمه

المجموع :

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	تابع ما قبله وحدة التحكم الخاصة بوحدة التكييف وتشمل CONTROL UNIT -PROGRAMMABLE CONTROLER - AUTO RESTART FUNCTION - SLEEP MODE CONTROL -WIRLESS REMOTE CONTROL THERMOSTAT وتشمل التغذية بالكهرباء للوحدة من لوحة التوزيع الكهربائي الرئيسية او الفرعية وكل ما يلزم من أسلاك وقواطع ومواسير وعلب ومفتاح كهربائي مزدوج (DP Switch) والسعر يشمل الحفر والاغلاق داخل الجدران واسفل البلاط لتمديد المواسير وتصويب الاوضاع مع التوصيلات الكهربائية بين اجزاء الوحدة الداخلية والخارجية وبحيث تكون جميع خطوط التغذية الكهربائية لوحدات التبريد وملحقاتها حسب قدرة الوحدات وتناسب مع المعطيات الفنية وتتم جميع هذه الأعمال تحت إشراف المهندس المسؤول وحسب المواصفات العالمية والكود الأردني . مواسير التصريف CPVC PN20 لأقرب مصرف ارضي . ويشمل السعر فك المكيفات القديمة في قاعة الاجتماعات وتركيبها في مواقع داخل المتصرفية أو سكن المتصرف تحدد لاحقاً مع جميع ما يلزم من مواسير وأسلاك وكافة اللوازم وتصويب الأوضاع وتسكير الفتحات والدهان إن لزم . Capacities are nominal- The AC'S must be Guranteed by - manufacturer to operate effeciently in agood manner up to 40 Co summer & 0 Co winter - وحدة تبريد وتدفئة ذات قدرة لا تقل عن :WALL MOUNTED -1 Btu 24000						
		عدد	4			اربعة فقط	

المجموع :

جدول الكميات

صفحة 6

اسم العطاء: صيانة متصرفية لواء بني كنانة / محافظة اربد

الرقم	بيان العمل	وحدة الكيل	الكمية (بالرقم والكتابة)	سعر الوحدة بالرقم والكتابة		المبلغ الاجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
3-	<u>الأعمال الكهربائية</u>						
1/3	<u>بالعدد</u>						
	تقديم وتركيب وتشغيل نظام وحدات أنارة في الاسقف led panel أبعاد هذه الوحدة وفق المواصفات التالية : نوع (led Panel) بعمر تشغيلي لا يقل عن 50000 ساعة عمل (power factor=0.95) و (CRI >=80) و (TEMP. 6000K COLOUR) قدرة وحدة الانارة لا تقل عن 40 واط . With led driver, ويكون الاطار والغطاء الداخلي من الالمنيوم ويتم تركيب هذه الوحدات حسب المواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . - ويشمل السعر إزالة الوحدات القديمة وتوصيل الوحدات الجديدة على نفس مصدر تغذية الوحدات القديمة مع ما يلزم من مواسير PVC و علب وقطع وحسب المواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		16 ستة عشر				
	أ) وحدة انارة غاطسة في الاسقف المستعارة led panel أبعاد هذه الوحدة (60*60) سم	عدد					
	ب) وحدة انارة سقفي led panel أبعاد هذه الوحدة (60*60) سم	عدد	6 ستة فقط				
المجموع:							

توقيع المناقص وخاتمه



جدول الكميات

صفحة 7

اسم العطاء: صيانة متصرفية لواء بني كنانة / محافظة اربد

المجموع:
زيادة أو نقصان () % :
قيمة العرض النهائية شاملا كافة الرسوم والضرائب والرسوم الجمركية:
قيمة العرض النهائية:

التاريخ:

توقيع المناقص وخاتمه

