



جداول الكميات

معالجة الانزلاق الحاصل ضمن طريق الموجب/محافظة مادبا



جداول الكميات وأسس الدفع للمقاول

جداول الكميات:

مقدمة

(أ) الكميات المبينة في جدول كميات هذا العطاء هي كميات تقديرية لغايات التسعير ويتم المحاسبة وفق الكميات المنفذه والمكالة فعلياً على الواقع بغض النظر عن كمية الزيادة او النقصان بالغه ما بلغت وتبقى الاسعار ثابت في حال زيادة الكميات او نقصانها لاي بند من بنود أعمال العطاء دون ان يترتب عليه أي مطالبات مالية و/أو عقدية (المادة ٣/١٢ غير مفعلة).

(ب) على المناقص (المقاول) تسعير البنود وفقاً لشمولية الاسعار المبينة في المواصفات و/ أو المخططات و/أو شروط العقد وتقديم تحليل تفصيلي للاسعار المقدمة مع حق الوزارة في اجراء موازنة للاسعار المقدمة من المناقص في حال وجود خلل بالاسعار وبما لا يتنتج عنه زيادة في السعر الاجمالي للمناقص .

(ت) يعتبر المقاول على علم بأن اي عمل وارد ضمن شروط ومواصفات هذا العطاء ولم يرد له سعر في جداول الكميات يعتبر محملاً على اسعار بنود العطاء وعليه تنفيذه حسب الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس على اكمل وجه .



جدول الكميات الخاصة بأعمال الطرق
المعبر رقم (٢١٦١٣٠٥٠٠) الخ من بمعاينة الأثر له الحاصل عند حريقه
الحويج / حماطة ما دبا

الرقم	وصف العمل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة رقما وكتابة		المبلغ الإجمالي بالدينار	
				فلس	دينار	فلس	دينار
جدول رقم(١) أعمال الطرق							
١.	(Cut) بالمتر المكعب: حفریات من أي نوع بما فيها طبقات الطريق القائم وحتى الوصول لمنسوب أسفل الطبقة الطينية حسب تقرير الدراسة الجيوتقنية مع التصريف بالنواتج و حسب البند (2.03) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وحسب تعليمات المهندس المشرف بالاضافة الى إزالة المواد المنزلة وعمل الميول والقطوع والمصاطب وحسب ماورد في تقرير الدراسة الجيوتقنية وما تضمنته من مقاطع وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	16700 سنة عشر ألفا وسبعمائة				
٢.	(Fill) بالمتر المكعب: توريد ردمیات صخرية للطرق قطر يتراوح بين (٦٠-٣٠) سم وحتى الوصول لمنسوب أسفل طبقة (topping) وحسب تعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	5000 خمسة آلاف				
٣.	(Topping) بالمتر المكعب: توريد و تقديم وفرش طبقة (Topping) بسمائة (٢٠٠) ملم مع الرش بالماء والدحل جيدا وحتى الحصول على الكثافة الجافة القصوى بحسب اختبار بروكتر المعدل وحسب البند (2.07) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	300 ثلاثمائة				
٤.	(Granular sub-base course) بالمتر المكعب: توريد وتقديم وفرش طبقة (sub-base course) بسمائة (٢٠٠) ملم مع الرش بالماء والدحل جيدا وحتى الحصول على الكثافة الجافة القصوى بحسب اختبار بروكتر المعدل وحسب البند (3.02) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	260 مائتان وستون				
٥.	(Aggregate base course) بالمتر المكعب: تقديم وفرش طبقة (base course) بسمائة (٢٠٠) ملم مع الرش بالماء والدحل جيدا وحتى الحصول على الكثافة الجافة القصوى بحسب اختبار بروكتر المعدل حسب البند (3.03) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الاشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	230 مائتان وثلاثون				

Ministry of Public Works & Housing

Ministry of Public Works
& Housing

14 AUG 2025

Roads Administration

٦.	(M.C) بالطن: تقديم وفرش ودحل الوجه التأسيسي (M.C) وحسب البند (4.02) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الأشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	طن	1.0 واحد			
٧.	(Wearing Course) بالمتر المربع: تقديم وفرش ودحل طبقة الخلطة الاسفلتية الساخنة البازلتية بسمكة (5) سم حسب البند (4.05) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الأشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	1000 ألف			
٨.	(R.C) بالطن: تقديم وفرش ودحل الوجه الرابط (RC) وحسب البند (4.02) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الأشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	طن	1.0 واحد			
٩.	(Binder course) بالمتر المربع: تقديم وفرش ودحل طبقة الخلطة الاسفلتية الساخنة بسمكة (7) سم حسب البند (4.05) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الأشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	1200 ألف ومائتان			
١٠.	عبارات انبويه بالمتر الطولي: أعمال توريد وتركيب العبارات الانبويه عدد (٤) قطر ٩٠٠ ملم ويشمل السعير أعمال الحفر والطمر وأعمال الاجنحة والراشيات والتغليف بالباطون ان لزم والارضيات والتكسية ان لزم جميع ما يلزم لاتمام العمل حسب البند (5.13) من المواصفات الفنية العامة والمواصفات الخاصة لوزارة الأشغال لسنة ١٩٩١ وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	40 أربعون			
١١.	تنفيذ أعمال ترقيعات لمناطق متفرقة ضمن مادبا الملوكي /منطقة ماعين .	طن	100 مائة			
١٢.	تنفيذ أعمال حمايات جانبية (ربراب) سمكة ٣٠ سم (حجر مغموس)	م ^٢	120 مائة وعشرون			
المجموع ينقل الى الخلاصة						

Ministry of Public Works
& Housing

14 AUG 2025

Roads Administration

جدول رقم (٢) المبالغ الاحتياطية					
الرقم	وصف العمل	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة رقما وكتابة	
				دينار	فلس
١.	بالمقطوع مبلغ احتياطي لازالة العوائق و/أو أي أعمال أخرى مثل عمل الآبار السبرية أو/أو أي أعمال طارئة وحسب تعليمات المهندس المشرف وبموافقة صاحب العمل.	بالمقطوع			
٢.	نسبة ربح ١٠% على البند رقم (١)	%			
				10000 عشرة آلاف	
				1000 الف	
				11000 احد عشر الفا	
				المجموع ينقل الى الخلاصة	

Ministry of Public Works
& Housing

14 AUG 2025

Roads Administration

الخلاصة

الباب	البيان	منقول من جدول رقم	القيمة
1.	أعمال الطرق	1	
2.	زيادة/تنزيل (%)		
3.	المجموع بعد الزيادة أو التنزيل		
4.	المبالغ الاحتياطية		11000
القيمة الإجمالية للعتاء شامل المبالغ الاحتياطية رقما وكتابة (3+4)			

المبلغ الاجمالي	بالارقام
	بالكلمات
الاسم	
التوقيع	
العنوان	

Ministry of Public Works
& Housing

14 AUG 2025

Roads Administration