الرقم	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
			رقما وكتابة	فلس	دينار	فلس	دينار
	على المقاول تثبيت مسار الخط في حرم الشارع (من خلال مساح مرخص) وتقديم كروكي معتمد بالواقع واخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك قبل البدء بالعمل، وتكون كلفة تثبيت حدود الشارع محملة على اسعار العطاء						
1	**على المقاول الالتزام التام بتعليمات البلديات المعنيه و الاشغال العامه بالمواصفات الفنية الخاصة بتمديد خطوط المياه سواء باستخدام طريقة التقنيه بدون حفر او المايكروترنش او الحفر التقليدي وذلك للمقاطع الطولية و العرضية و حسب تعليمات البلدية المعنيه وعلى المقاول الالتزام بذلك بدون المطالبه بأي تعويضات ماليه او زمنيه. : توريد وتمديد خطوط مياه قطر (١٢٥,٦٣,٢٥) بولي ايثلين HDPE حسب المطلوب طبقاً للمواصفات وفي الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف و في حال استخدام الحفر التقليدي السعر يشمل حفر الخنادق في جميع أنواع التربة من صخر وخرسانة وإسفلت الخ ... طبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة وإعادة الأوضاع مع التسوية والطمم والدك جيداً وعلى طبقات والتأمين اسفل واعلى الماسوره مع وضع الشريط التحذيري الممغنط ويكون الطمم حسب مواصفات سلطة المياه ونقل ناتج الحفر خارج الموقع شاملا صب المقاطع العرضية. والسعر يشمل توريد وتركيب جميع القطع اللازمة (مثل التيات والمفف والادابتر والاكواع واللحام والعزل ..الخ) لربط الخطوط المقترحة مع بعضها مهما اختلفت اقطارها وانواعها . والسعر يشمل توريد وتركيب جميع القطع اللازمة لشبك الخطوط المقترحة مع القائمة مهما بلغ قطرها والسعر يشمل تكلفة فحوصات الضغط والكلورة والغسيل وجميع فحوصات النوعية التي تقوم بها مديرية المختبرات . وعلى المقاول التنسيق مع البلدية / الاشغال العامة/ هندسة البلديات لتحديد مسار الخط المقترح وتكون كلفة اعادة الاوضاع حسب المطلوب من الجهة المعنية (البلدية او الاشغال العامة او هندسة البلديات) محملة على سعر المتر الطولي . والعمل يكون حسب تعليمات المهندس وكما يلي:**						
1-ا	**توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر ١٢٥ ملم في جميع الاسطح (اشغال عامة او بلدية)**	**م . ط**	**120**				
1-ب	**توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر ٦٣ ملم في جميع الاسطح (اشغال عامة او بلدية)**	**م . ط**	**100**				
1-ج	**توريد وحفر وتمديد خطوط مياه بولي ايثلين قطر ٢٥ ملم في جميع الاسطح (اشغال عامة او بلدية)**	**م . ط**	**20**				
	المجموع ينقل لما بعده						

	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية	سعر الوحدة		المبلغ الاجمالي	
			رقما وكتابة	فلس	دينار	فلس	دينار
	المجموع منقول مما قبلة						
2	**توريد وتركيب محبس قطر ٤ " بضغط اسمي ٢٥ بار والسعر يشمل الربط على الخط القائم و شاملا" انشاء surface box شاملا عمود الاستطالة حديد والسعر يشمل كذلك توريد وتركيب جميع القطع اللازمة للربط شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا ... الخ وكافة الأعمال التابعة حسب المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والتنفذ في المواقع المقترحة من قبل المهندس المشرف.**	**عدد**	**1**				
3	**توريد جميع المواد وعمل ربطات من خط قائم الى خط قائم او مقترح شاملا جميع القطع اللازمه والحفر والطمم واعادة الاوضاع وجميع ما يلزم**						
أ-3	**ربطات من خطوط قطر ١٢٥ ملم او ٤" الى خطوط قطر٦٣ ملم او ٢" .**	**عدد**	**1**				
4	**توريد وتركيب Self tapping saddle and ferrule من قطر ١٢٥ملم او قطر ٦٣ملم الى الخط المقترح قطر ٢٥ ملم شاملا الحفريات اللازمة وإعادة الردم وإعادة الأوضاع الى ماكانت عليه سابقا**	**عدد**	**3**				
5	**توريد وتركيب مواسير Galvanized steel class B قطر ٣/٤" لعمل Risers (ارتفاع ٥٠-٤٠ سم/ rizer) شاملا" التثبيت بالمرابط والسعر يشمل توريد وتركيب Adapter معدني ومحبس قطر ٣/٤" عدد٢ (قبل وبعد العداد) من اجود الانواع مع صب مكعب خرساني ٢٠×٢٠×٢٠ سم قوة كسر ٢٠٠ كغم/سم٢ شاملا نقل العداد القائم بعد معايرته من قبل مديرية المشتركبن الى المكان الذي يحدده المهندس المشرف واعادة ربطه مع الشبكة والتنسيق مع مديرية المياه المعنية لترصيص العدادات وحسب الاصول.**	**عدد**	**3**				
6	**توريد وصب خرسانه مسلحه (٢٥٠كغم/سم٢ بعد ٢٨ يوما) Ready mix لعمل تغليف لمواسير المياه والصرف الصحي شاملاً الطوبار وحديد التسليح والحفريات واعادة الطمم ونقل الفائض واعادة الاوضاع.الخ وكافة الاعمال التابعة والكمية تقديرية .**	**م٣**	**1**				
	المجموع الاجمالي						

	بيان الاعمال	وحدة الكيل	الكمية رقما وكتابة	سعر الوحدة فلس	سعر الوحدة دينار	المبلغ الاجمالي فلس	المبلغ الاجمالي دينار
	مبلغ احتياطي للاعمال الغير منظورة (يتم ادراجه في عرض المقاول)						**250**

خلاصة جداول الكميات

الرقم	بيان الاعمال	المجموع رقما" فلس	المجموع رقما" دينار	المجموع كتابة"
1	مجموع جدول الكميات رقم (١)			
2	نسبة الزيادة او النقصان			
3	المجموع الكلي بعد الزيادة أو النقصان			
4	مجموع جدول الكميات رقم (٢) (المبلغ الاحتياطي)			
5	المجموع الاجمالي شاملا جميع الضرائب و الرسوم لجداول الكميات رقم ١ (بعد الزيادة او النقصان) + جدول الكميات رقم (٢)			

فقط ..... دينار لا غير .

اسم وتوقيع المقاول : .....

التاريخ : ...../...../ .....